

Rzeszów, dnia 26 marca 2014r.

**Szanowni Państwo  
Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA O/Rz-D3-284-pk/R/74/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Wykonanie instalacji chłodniczej w budynku Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.**

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 7.**

W związku z dokonaną zmianą ilości klimakonwektorów (pismo z dnia 24.03.2014r.), powinny zostać również zmodyfikowane w kosztorysie ofertowym: ilości podejść do klimakonwektorów poz.9, ilość sterowników naściennych poz. 31, jak również zmianie ulegną długości instalacji rurociągów stalowych, instalacja skroplin itp. Proszę o dokonanie modyfikacji załącznika "Formularz 2.1 - Kosztorys Ofertowy" o właściwe ilości materiałów.

**Wyjaśnienie 7.**

Zamawiający zmienia ilości jednostek w Kosztorysie ofertowym w pozycjach nr 1, 9, 10, 11, 13, 31, 34 i 48 oraz w Przedmiarze robót w pozycjach nr 1d.1.1.1, 9d.1.1.1, 10d.1.1.1, 11d.1.1.1, 13d.1.1.1, 31d.1.1.3, 34d.1.1.3 i 48d.1.3.1. zmiana nr 3-18

**Pytanie 8.**

W opisie technicznym jest informacja aby każda jednostka wewnętrzna klimakonwektora posiadała pompkę odprowadzenia skroplin. Natomiast w przedmiarze robót brak jest tej pozycji. Czy należy ją doliczyć do oferty?

**Wyjaśnienie 8.**

Zamawiający informuje iż klimakonwektory należy wycenić jako zestaw w komplecie z pompkami skroplin.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji były wykonywane przeglądy konserwacyjne urządzeń klimatyzacyjnych i czy ma być ujęte w cenie oferty?

**Wyjaśnienie 9.**

Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji były wykonywane przeglądy konserwacyjne urządzeń klimatyzacyjnych. Koszt tych przeglądów należy ująć w cenie oferty.

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

3. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 1.**

**Istniejący zapis:**

1	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych ze złączkami łączonymi poprzez zaprasowanie fi 18x1,2	m	16,00		
---	---	--	---	-------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

1	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych ze złączkami łączonymi poprzez zaprasowanie fi 18x1,2	m	20,00		
---	---	--	---	-------	--	--

4. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 9.**

**Istniejący zapis:**

9	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Podejście do klimakonwektora	szt	40,00		
---	---	------------------------------	-----	-------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

9	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Podejście do klimakonwektora	szt	42,00		
---	---	------------------------------	-----	-------	--	--

5. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 10.**

**Istniejący zapis:**

10	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wody lodowej w budynkach niemieszkalnych	m	287,00		
----	---	---	---	--------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

10	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wody lodowej w budynkach niemieszkalnych	m	291,00		
----	---	---	---	--------	--	--

6. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 11.**

**Istniejący zapis:**

11	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Płukanie instalacji chłodniczej	m	287,00		
----	---	---------------------------------	---	--------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

11	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Płukanie instalacji chłodniczej	m	291,00		
----	---	---------------------------------	---	--------	--	--

7. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 13.**

**Istniejący zapis:**

13	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Izolacja otuliną rurową o zamkniętej strukturze komórkowej produkowanej na bazie polietylenu o gr. 13 mm rur o śr. 18 mm	m	16,00		
----	---	--	---	-------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

13	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Izolacja otuliną rurową o zamkniętej strukturze komórkowej produkowanej na bazie polietylenu o gr. 13 mm rur o śr. 18 mm	m	20,00		
----	---	--	---	-------	--	--

8. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 31.**

**Istniejący zapis:**

31	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Sterownik ścienny do klimakonwektorów	szt	38,00		
----	---	---------------------------------------	-----	-------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

strona 3/9

31	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Sterownik ścienny do klimakonwektorów	szt	40,00		
----	---	---------------------------------------	-----	-------	--	--

9. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 34.**

**Istniejący zapis:**

34	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Zawory przełotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm	szt	34,00		
----	---	---	-----	-------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

34	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Zawory przełotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm	szt	38,00		
----	---	---	-----	-------	--	--

10. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Rozdział 2, Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy poz. 48.**

**Istniejący zapis:**

48	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Rurociągi z rur PVC-U fi 15mm ze złączkami łączonymi poprzez klejenie lub zgrzewanie	m	41,00		
----	---	--	---	-------	--	--

**Zastępuje się następującym:**

48	Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych	Rurociągi z rur PVC-U fi 15mm ze złączkami łączonymi poprzez klejenie lub zgrzewanie	m	43,00		
----	---	--	---	-------	--	--

11. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 1 d.1. 1.1**

**Istniejący zapis:**

1 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych ze złączkami łączonymi poprzez zaprasowanie fi 18x1,2	m		
		16	m	16,00	

				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
--	--	--	--	--------------	--------------

Zastępuje się następującym:

1 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych ze złączkami łączonymi poprzez zaprasowanie fi 18x1,2	m		
		20	m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>

12. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 9 d.1. 1.1**

Istniejący zapis:

9 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Podjęcie do klimakonwektora	szt.		
		40	szt.	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>

Zastępuje się następującym:

9 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Podjęcie do klimakonwektora	szt.		
		42	szt.	42,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,00</b>

13. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 10 d.1. 1.1**

Istniejący zapis:

10 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej</b>	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wody lodowej w budynkach niemieszkalnych	m		
-------------------	--	---	---	--	--

	dla pomieszczeń biurowych				
		287	m	287,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,00</b>

**Zastępuje się następującym:**

10 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wody lodowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		291	m	291,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,00</b>

14. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 11 d.1. 1.1**

**Istniejący zapis:**

11 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Płukanie instalacji chłodniczej	m		
		287	m	287,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,00</b>

**Zastępuje się następującym:**

11 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Płukanie instalacji chłodniczej	m		
		291	m	291,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,00</b>

15. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 13 d.1. 1.1**

**Istniejący zapis:**

13 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Izolacja otuliną rurową o zamkniętej strukturze komórkowej produkowanej na bazie polietylenu o gr. 13 mm rur o śr. 18 mm	m		
		16	m	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>

**Zastępuje się następującym:**

13 d.1. 1.1	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Izolacja otuliną rurową o zamkniętej strukturze komórkowej produkowanej na bazie polietylenu o gr. 13 mm rur o śr. 18 mm	m		
		20	m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>

16. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 31 d.1. 1.3**

**Istniejący zapis:**

31 d.1. 1.3	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Sterownik ścienny do klimakonwektorów	szt.		
		38	szt.	38,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,00</b>

**Zastępuje się następującym:**

31 d.1. 1.3	<b>Specyfikacja Techniczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych</b>	Sterownik ścienny do klimakonwektorów	szt.		
-------------------	--	---------------------------------------	------	--	--

		40	szt.	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>

17. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 34 d.1. 1.3**

**Istniejący zapis:**

34 d.1. 1.3	<b>Specyfika- cja Techn- iczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla po- mieszczeń biurowych</b>	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm	szt.		
		34	szt.	34,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,00</b>

**Zastępuje się następującym:**

34 d.1. 1.3	<b>Specyfika- cja Techn- iczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla po- mieszczeń biurowych</b>	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm	szt.		
		38	szt.	38,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,00</b>

18. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT poz. 48 d.1. 1.3**

**Istniejący zapis:**

48 d.1. 3.1	<b>Specyfika- cja Techn- iczna na wykonanie instalacji chłodniczej dla po- mieszczeń biurowych</b>	Rurociągi z rur PVC-U fi 15mm ze złączkami łączonymi poprzez klejenie lub zgrzewanie.	m		
		41	m	41,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,00</b>


**Zastępuje się następującym:**

48 d.1. 3.1	<b>Specyfika- cja Techn- iczna na wykonanie instalacji</b>	Rurociągi z rur PVC-U fi 15mm ze złączkami łączonymi poprzez klejenie lub zgrzewanie.	m		
-------------------	--	---	---	--	--




	chłodniczej dla pomieszczeń biurowych				
		43	m	43,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,00</b>

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż termin składania i otwarcia ofert na w/w zadanie przesuwa się **z dnia 28.03.2014r. na dzień 02.04.2014r.**; godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.

  
DYREKTOR ODZIAŁU

mgr inż. Wiesław Kaczor

  
Sprawę prowadzi:  
Paweł Kłoc  
tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241  
e-mail: pkloc@gddkia.gov.pl