

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont pomieszczeń w budynku siedziby Rejonu GDDKiA w Rzeszowie,
ul. Sikorskiego 49

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składo we	Ra- zem
1		REMONT POMIESZCZEŃ NA I P.			
	S 01.00	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	CPV 45262500-6		
1.1	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		49,08
		4,58x3,0+4,65x3,0+4,58x3,0+(1,90+0,65)x3,0	m2	49,08	
1.2	KNR 4-01 0333-0800	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły	szt		4,00
		4	szt	4,00	
1.3	KNR 4-01 0208-0300	Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 /wentylacja/	szt		4,00
		4	szt	4,00	
1.4	KNR 4-01 0329-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,	m2		17,82
		6x2,97 =17,82	m2	17,82	
1.5	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		3,00
		3	szt	3,00	
1.6	KNR 4-01 0355-0300	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki. Oczyszczenie sposobem ręcznym i wyniesienie skrzydeł drzwiowych	szt		3,00
		3	szt	3,00	
1.7	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		28,00
		14 pok. x 2 = 28	szt.	28,00	
	S 02.00	Roboty murowe, ścianki działowe, sufity podwieszane	CPV 45262300-4		
1.8	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapnosuchogaszzone/ ścianki grubości 1/2 cegły:	m2		1,89
		0,90x2,10=1,89	m2	1,89	
1.9	KNR 4-01 0206-0200	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach	szt.		6,00
		6	szt.	6,00	
1.10	KNR 4-01	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni	m2		1,00

	0204-0300	naprawianych miejsc do 2 m2			
		1,0 /pok. nr 1.9/	m2	1,00	
1.11	NNRNKB 2-02U 2702-0100	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm	m2		3,91
		1,7x2,3=3,91	m2	3,91	
1.12	KNR-I 0-14 2010-0301	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m2		8,79
		2,30x3,00+0,9x2,10=8,79	m2	8,79	
1.13	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		12,00
		12szt	szt.	12,00	
	S 05.00	Tynki i okładziny	CPV 45410000-4		
1.14	KNR 4-01 0711-1301	Uzupeł.tynków wew.kat.III, zaprawa cem -wap. (wap. suchogasz) na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły, pust.cer jedno miej-1m2	m2		16,00
		16 pok x1m2=16	m2	16,00	
1.15	KNR 4-01 0707-0501	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł lub bet.na stykach murów z oścież, opaskami, listwami i cokołami podłogow.	m		91,20
		6,04x2+5,24x2+0,42x5+5,80x2+5,21x2+0,42x2+5,73x2+4,58x2+3,10x2+2,30x2+2,90x2+5,24x2-0,8x5=91,20	m	91,20	
1.16	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz .na murach z cegieł lub ścian. bet. pokryw. bruzdy uprzednio zamur. ceglami lub – w miejscu wyburzonych ścianek działowych	m		18,00
		3m x 6 szt=18,0	m	18,00	
1.17	KNR-I 0-17 2609-0600	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach w miejscu zarysowań	m2		3,00
		12m x 0,2+3m x 0,2 = 3	m2	3,00	
	S 06.00	Roboty malarskie:	CPV 45442100-8		
1.18	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		431,53
		1.11: (5,90+5,24)x3,0x2+0,20x3,0x2-2,33x1,43x2 1.12: (2,87+5,24)x3,0x2-2,33x1,43 1.13: (2,95+5,24)x3,0x2-2,33x1,43 1.14: (2,91+5,24)x3,0x2-2,33x1,43 1.15: (2,92+5,24)x3,0x2-2,33x1,43 1.16: (2,87+5,24)x3,0x2-2,33x1,43 1.17: (2,90+5,24)x3,0x2-2,33x1,43-1,77x1,43x2 +0,26x1,43x4+0,26x1,77x2= 1.18: (20,7+1,83)x2,80x2-2,63x2,6-12x0,8x2,05=	m2	61,38 45,33 45,81 45,57 45,63 45,33 42,83 99,65	
1.19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o	m2		220,88

	1202-0900	powierzchni podłogi ponad 5 m2 /ściany/			
		Pok 1.2: (6,04+5,21)x2x3,0+0,42x3,0x4+2,45x0,24x2-2,33x1,43x2= Pok 1.8: (5,80+5,21)x2x3,0+0,43x3,0x2+2,45x0,24x2-2,33x1,43x2= Pok 1.9: (5,73+4,60)x2x3,0+0,26x1,80x2+0,26x1,43x4+0,2x1,43x2x3,0-2,33x1,43-1,77x1,43x2= Pok 1.10: (2,30+3,10)x2x3,0+0,26x1,43x2+0,26x1,80=	m2	67,05 63,15 57,07 33,61	
1.20	KNR 2-02 0815-0200	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych.	m2		220,88
		wg Lp 1.19	m2	220,88	
1.21	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		220,88
		wg Lp 1.19	m2	220,88	
1.22	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie emulsją akrylową starych tynków wewnętrznych ścian	m2		652,41
		220,88+431,53=652,41	m2	652,41	
1.23	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		246,67
		1.1: 2,78x4,82+0,42x2,78+0,40x2,78x2 1.18: 1,83x0,80x3 1.2: 6,04x5,05 1.8: 5,80x5,21 1.9: 5,73x4,58 1.10: 2,30x3,10 1.3 ÷ 1.7: 2,90x4,70 1.11 ÷ 1.17: 5,90x5,05+2,87x5,05+2,95x5,05+2,91x5,05+2,92x5,05+2,87x5,05+2,90x5,05	m2	16,79 4,39 30,50 30,22 26,24 7,13 13,63 117,77	
1.24	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie emulsją akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		246,67
		Wg 1.23	m2	246,67	
1.25	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		250,00
		Wg 1.23	m2	250,00	
1.26	KNR-W 4-01 1215-0400	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		63,30
		19x2,33x1,43	m2	63,30	
1.27	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm farbą olejną nawierzchn. ogólnego stosowania	m		96,00
		piony 3,0x2x8=48 gałazki 32x1,5=48	m	96,00	

	S 03.00	Roboty posadzkowe:	CPV 45262300-4		
1.28	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		111,48
		1.2: 2,78x5,21+3,16x5,20 1.8: 2,65x5,21+3,05x5,21 1.9: 2,53x4,60+3,1x4,60 1.10: 4,25x2,30 1.17: 5,24x2,9	m2	111,48	
1.29	KNR 4-01 0803-0100	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro- w miejscu po ściankach działowych	m2		2,75
		0,250x(4,58+4,58+4,58)=2,75	m2	2,75	
1.30	KNR 4-01 0804-0300	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	msc		24,00
		8 ok. x 3msc	msc	24,00	
1.31	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		111,48
		Wg 1.28	m2	111,48	
1.32	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF o ścieralności klasy AC4	m2		111,48
		Wg 1.28	m2	111,48	
1.33	KNR 2-02 0616-0100	Warstwa izolacyjna z pianki poliuretanowej gr 3 mm.	m2		111,48
		Wg 1.28	m2	111,48	
1.34	KNNR 2 1206-0600	Listwy do posadzek, przyścienne , systemowe	m		91,20
		6,04x2+5,24x2+0,42x5+5,8x2+5,21x2+0,42x2+5,73x2 +4,58x2-3,1x2+2,3x2+2,9x2+5,24x2-0,8x5	m	91,20	
1.35	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		3,11
		1,20x2,40+0,42x0,55=3,11	m2	3,11	
1.36	KNR-I 0-12 1120-0100	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm – z przecinaniem płytek układanych na klej	m		4,80
		1,2+2,3+0,10+0,40+0,45+0,35	m	4,80	
1.37	KNR-I 0-12 1120-0300	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych naklej metodą kombinowaną	m		4,80
		4,8	m	4,80	
1.38	KNR 4-01 0815-0100	Montaż progów drzwiowych o wymiarach 2x10 cm	m		4,00
		4	m	4,00	

	S 04.00	Stolarka drzwiowa, szafy wbudowane	CPV 45422100-2		
1.39	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe / dostawa i montaż/ st. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal. d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/-dostawa i montaż	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
1.40	KNR 2-02 1017-0100	Skrzydła drzwiowe płycinowe, okleinowane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/-dostawa i montaż	m2		3,28
		0,80x2,05x2=3,28	m2	3,28	
1.41	KNR 2-02 1019-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/	m2		1,64
		0,80x2,05=1,64	m2	1,64	
	S 02.00	Roboty murowe, ściany działowe, sufity podwieszane	CPV 45262500-6		
1.42	KNR 2-17 0113-0200	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy nierdzewnej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% /przewody fi 15/	m2		10,53
		4szt x 5,60x0,47=10,53	m2	10,53	
1.43	KNR-I 0-14 2011-0101	Obudowa przewodów wentylacyjnych jednowarstwowa 50-01płytami gipsowo -kartonowymi na rusztach metalowych, z ociepleniem	m2		4,20
		0,70x3,00+0,70x3,0=4,20	m2	4,20	
1.44	KNR 4-01 0535-0200	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku- w miejscu dodat. przewodów wentylacyjnych.	m2		1,20
		0,60 x 2msc=1,2	m2	1,20	
1.45	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły- obmurowanie przewodów wentylacyjnych powyżej stropu	m2		3,40
		(0,20+0,45+0,20)x2,0x2=3,40	m2	3,40	
1.46	KNR 4-01 0726-0200	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapnogaszone/kominy powyżej stropu- w jednym miejscu do 2 m2	m2		3,40
		Wg 1.45: 3,40	m2	3,40	
1.47	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 14 x 21 cm	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
1.48	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie tynku kominów w miejscu uzupełnień farbami emulsyjnymi z gruntowaniem	m2		1,00
		2x 0,50m2=1,0	m2	1,00	
1.49	KNR 4-01 0203-1300	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego - czapek kominowych	m2		0,50

		0,5x0,5x2=0,5	m2	0,50	
1.50	KNR-W 4-01 0538-0200	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej, kołnierzy kominów	m2		2,00
		2x 1,0m2=2,0	m2	2,00	
1.51	N.Z. 2-02U 0004-0400	Elementy wykończenia - listwy ściennie odbojowe z płyty MDF szer. 25 cm(z.11/92)	m		30,00
		10 x 3,0mb=30,0	m	30,00	
1.52	KNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		3,00
		0,1x 4,80x3x3=3m3	m3	3,00	
2		ROBOTY REMONTOWE NA PARTERZE			
	S 01.00	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	CPV 45262500-6		
2.1	KNR 4-01 0329-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		5,38
		0,9x2,0x3=5,38	m2	5,38	
	S 02.00	Roboty murowe, ścianki działowe, sufity podwieszane	CPV 45262300-4		
2.2	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapnosuchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły	m2		1,80
		0,9x2,0=1,8	m2	1,80	
2.3	KNR-I 0-14 2010-0301	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m2		79,83
		(5,03+5,04+4,8+5,10+0,6+0,8+1,3+1,3+2,64)x3,0=	m2	79,83	
2.4	KNR-I 0-14 2011-0800	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, bez ocieplenia (przewody wentylacyjne w pom.0.12,0.13, 0.2	m2		4,80
		(0,2+0,6+0,2)x2,0 + 1,0 x2,80	m2	4,80	
	S 06.00	Roboty malarskie:	CPV 45442100-8		
2.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		820,29
		588,66+231,63=820,29	m2	820,29	
2.6	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi"CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		231,63
		0.1: 2,78x4,60 0.5: 1,96x2,03 0.8: 2,03x2,95+1,22x1,30 0.6;0.7: 0,68x0,7+1,25x1,25 0.9;0.10: 2,09x1,53+1,22x1,45+1,42x2,44	m2	12,79 3,98 7,57 2,04 8,43	

		0.4: 4,0x1,45+(1,01+1,21)x2x3,0 0.11: 2,75x5,21 0.12: 3,18x5,90 0.13: 3,7x5,90+0,8x0,6 0.14: 3,00x5,24 0.15: 2,77x5,24 0.16: 2,78x5,24 0.17: 2,80x5,24 0.18: 3,20x5,24+0,24x1,09 0.19: 2,64x5,24-0,24x1,09 0.20: 2,63x4,60 0.21: 3,50x5,75		19,12 14,33 18,76 22,31 15,72 14,51 14,57 14,67 17,03 13,57 12,1 20,13	
2.7	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		231,63
		Wg 2.6.	m2	231,63	
2.8	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /ściany/	m2		223,25
		0.12: (3,18+5,90)x2x3,0 - 2,33x1,43 +0,20x3,0x2+0,20x2,45 0.13: (3,70+5,90)x2x3,0+0,42x3,0x2 +0,60x3,0+1,25x3,0x2+1,30x3,0x2 0.14;0.15: (3,0+5,25)x2x3,0+(2,77+5,25)x2x3,0 -2,33x1,43x2+0,21x1,43x4+0,21x2,45x2	m2	52,84 77,22 93,19	
2.9	KNR 2-02 0815-0200	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych.	m2		223,25
		Wg 2.8.	m2	223,25	
2.10	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		811,91
		0.1: (4,60+2,78)+4,60)x6,30 0.2: (2,35+2,66)x2x3,0 0.3;0.4: (18,0+1,74)x2x3,0-2,63x2,60-2,0x2,8 -1,85x2,05+0,09x2,05x2+0,09x1,85 0.5: (1,96+2,03)x2x3,0 0.8: (2,95+3,25)x2x3,0 0.11: (2,75+5,21)x2x3,0-2,33x1,43 0.16: (2,78+5,24)x2x3,0-2,33x1,43 0.17: (2,80+5,24)x2x3,0-2,33x1,43 0.18: (3,44+5,24)x2x3,0-2,33x1,43 0.19: (2,64+5,24)x2x3,0-2,33x1,43 0.20: (2,63+4,55)x2x3,0 0.21: 3,55x0,9+5,7x0,9+3,55x0,8+5,7x0,8+3,55x3,0 +5,70x3,00 0.12-0.15: 223,25	m2	75,47 36,06 102,75 23,94 37,20 44,43 44,79 44,91 48,75 43,95 43,08 43,33 223,25	
2.11	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		811,91
		Wg 2.10.	m2	811,91	
2.12	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego	m		96,00

		stosowania			
		piony: 3,0x2szt x 8 = 48 mb gałazki 32x1,5 = 48 mb	m	96,000	
2.13	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		231,63
		Wg 2.6.	m2	231,63	
2.14		Mycie okien zespolonych po robotach malarskich			43,30
		13x2,33x1,43		43,30	
	S 03.00	Roboty posadzkowe:	CPV 45262300-4		
2.15	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		60,57
		2,78x5,24+2,8x5,24+3,2x5,24+0,24x1,09= Pok.0.11: 2,75x5,20=	m2	46,27 14,30	
2.16	NNRNKB 2-02U 1130-0200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2	m2		46,27
		Wg 2.15.	m2	46,27	
2.17	NNRNKB 2-02U 1136-0100	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa)	m2		46,27
		Wg 2.15.	m2	46,27	
2.18	KNR 2-02 0616-0100	Warstwa izolacyjna z folii poliuretanowej gr 3 mm.	m2		46,27
		Wg 2.15.	m2	46,27	
2.19	NNRNKB 2-02U 1119-1000	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)	m2		14,30
		Wg 2.15	m2	14,30	
2.20	KNNR 2 1206-0600	Listwy do posadzek, przyścienne drewniane	m		124,90
		(5,04+2,77)x2+(3,0+5,04)x2+(3,18+5,90)x2+(5,9+3,6)x2+ 1,3x4+0,42x2+0,60x2+(3,2+5,2)x2+(2,8+5,2)x2x2	m	124,90	
2.21	KNR-I 0-12 1120-0300	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych naklej metodą kombinowaną	m		15,70
		(2,75+5,10)x2	m	15,70	
2.22	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		13,70
		2,64x5,2	m2	13,70	
2.23	NNRNKB 2-02U 1132-0200	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej "ATLAS SAM 200" (Orgbud W-wa)	m2		13,70

		2,64x5,2	m2	13,70	
2.24	KNR-W 2-02 1123-0101	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym	m2		13,70
		2,64x5,2	m2	13,70	
	S 04.00	Stolarka drzwiowa, szafy wbudowane	CPV 45422100-2		
2.25	KNR 2-02 1016-0101	Dostawa i montaż ościeżnice drzwiowych st., dla drzwiwnętrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbąolejną d/grunt.i emalią ftal./BI.8/96/	szt.		7,00
		7	szt.	7,00	
2.26	KNR 2-02 1017-0100	Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych /4szt/. płytowych ,wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	m2		7,38
		0,9x2,05x4=7,38	m2	7,38	
2.27	KNR 2-02 1019-0100	Zawieszenie pasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych, płycinowych, wewnętrznych wejściowych pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/ (skrzydła z odzysku)	m2		3,28
		0,8x2,05x2=3,28	m2	3,28	
2.28	KNR 4-01 0815-0100	Progi drzwiowe o wymiarach 2x10 cm, w odcinkach prostych	m		7,00
		7	m	7,00	
2.29	N.Z. 2-02U 0004-0400	Elementy wykończenia - listwy ściennie odbojowe z płyty MDF szer 25 cm(z.11/92)	m		24,00
		8 x 3,0m=24	m	24,00	
2.30	KNR 4-02 0521-0200	Demontaż grzejnika Purmo	kpl		1,00
		1	kpl	1,00	
2.31	KNR 4-02 0505-0100	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20 mm	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
2.32	KNR 4-02 0501-0100	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o średnicy nominalnej 15-20 mm	msc		4,00
		4	msc	4,00	
2.33	KNR-I 0-35 0214-0200	Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania -grzejniki płytowe i rzędowe C, P, DF, K, G, V podłączane z boku o średnicy 15 mm. Rozety pojedyncze tłoczone z blachy.	szt.		1,00
		1	szt.	1,00	
2.34	KNR-W 4-02 0212-0600	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową	msc		1,00

		1	msc	1,00	
2.35	KNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstr. ceglanych na odl. do 1 km	m3		3,00
		3	m3	3,00	
3		REMONT POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI GARAŻOWEJ			
	S 02.00	Roboty murowe, ścianki działowe, sufity podwieszane	CPV 45262300-4		
3.1	KNR 4-01 0329-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		2,50
		wykucie otworu-drzwi do archiwum: 1,0x2,10 poszerzenie otworu: 0,2x2,1	m2	2,50	
3.2	KNR 4-01 0313-0100	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia zbrojone bednarką	m3		0,12
		1,50x0,16x0,25x2szt	m3	0,12	
3.3	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian. bet. pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lubdachówką	m		20,00
		(2,1+0,8+2,1)x2+(2,0+1,0+2,0)x2	m	20,00	
3.4	KNR 4-01 0320-0200	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	m2		3,48
		0,8x2,05+0,9x2,05=3,48	m2	3,48	
3.5	KNR 2-02 1017-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodelne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	m2		3,48
		Wg 3.4.	m2	3,48	
3.6	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m3		0,99
		1,5x2,2x0,3=0,99	m3	0,99	
3.7	KNR-I 0-14 2011-0101	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, z ociepleniem	m2		3,30
		1,5x2,20=3,3	m2	3,30	
3.8	KNR 2-05 1007-0100	Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia metodą tradycyjną	m2		3,75
		1,5x2,5=3,75	m2	3,75	
3.9	KNR 4-01 0208-0300	Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
3.10	KNR 4-01 0309-0100	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych przy użyciu zapr.cem-wap. w ścianach z cegieł na zapr.cem-wap.(wapno suchogaszzone), przekrój przew.1/2x1/2cegły	m		7,00
		7,0	m	7,00	

3.11	KNR 4-01 0716-0301	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap. suchogasz/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram. gazo-i pianobet. na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń- 5m2	m2		8,40
		0,30x4x 7m=8,4	m2	8,40	
3.12	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbami emulsyjnymi	m2		8,40
		Wg 3.11	m2	8,40	
3.13	KNR 4-01 0203-1300	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m2		0,30
		0,55x0,55=0,3	m2	0,30	
3.14	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
3.15	KNR 4-01 0535-0100	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku	m2		1,00
		1,0	m2	1,00	
3.16	KNR 4-01 0531-0100	Uzupełnienie obróbek z blachy z cynku kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. Pokrycie dachu papą, dachówki płaskie	m2		1,00
		1,0	m2	1,00	
3.17	KNR-I 0-14 2010-0301	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m2		11,68
		3,88x3,01=11,68	m2	11,68	
	S 06.00	Roboty malarskie:	CPV 45442100-8		
3.18	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)	m2		423,63
		326,93+96,70=	m2	423,63	
3.19	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi"CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		96,70
		Sufity: 7,0x2,0+5,8x2,6+6,0x2,40+5,78x2,33+2,82x5,62+6,0x3,98	m2	96,70	
3.20	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		96,70
		Wg 3.19.	m2	96,70	
3.21	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi"CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		326,93
		Ściany: Korytarz (7,0+2,0)x2x3,0+(5,8+2,60)x2x3,0-1,8x2,64 -1,5x2,55+ (6,0+2,40)x2x3,0-1,8x2,64-1,80x2,1 Kl. sch: (5,78+2,33)x2x6,0-3,0x6,0	m2	137,69 79,32	

		Pok.kier (2,82+5,62)x2x3,0 Archiwum: (6,0+3,88)x2x3,0		50,64 59,28	
3.22	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		326,93
		Wg 3.21.	m2	326,93	
3.23	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		96,70
		Wg 3.19.	m2	96,70	
	S 03.00	Roboty posadzkowe:	CPV 45262300-4		
3.24	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,85
		2,82x5,62=15,85	m2	15,85	
3.25	NNRNKB 2-02U 1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (OrgbudW-wa)	m2		15,82
		wg 3.24.	m2	15,82	
3.26	KNR-W 2-02 1123-0101	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiązącym	m2		16,60
		15,82x1,05=16,6	m2	16,60	
3.27	KNR-W 2-02 1123-0400	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		16,60
		Wg 3.26.	m2	16,60	
3.28	KNR 4-01 0108-1800	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		3,00
		3	m3	3,00	