

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Pomieszczenie biurowe z-ca Dyrektora 1								
1 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²				20.070	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							20.070	
2 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²				20.07	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca' materiały pomocnicze	kg %	8.1500 1.5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							20.070	
3 d.1	KNR-W 2-02 1036-04	Panele podłogowe	m ²				20.07	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5400				
	2764499	-- Materiały -- Panele klasa ścieralności AC5 prod. np. KRONO ORIGINAL kit parkiet klej montażowy pianka 2mm	m ² szt szt	1.0300 0.2000 0.5000 1.0000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.1400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							20.070	
4 d.1	KNR-W 2-02 1036-08	Elementy wykończenia - cokół	m				17.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500				
	2631399	-- Materiały -- listwy przyściennne narożniki, łączniki, zaślepki	m szt	1.0700 0.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							17.920	
5 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				20.070	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5420				
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy'	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany'	kg	1.5000				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0027				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0029				
		środek transportowy	m-g	0.0039				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 5							20.070	
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				47.846	
d.1	0830-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5090				
	1740110	-- Materiały --						
	1740100	gips szpachlowy"	kg	2.5000				
	1360000	gips budowlany"	kg	1.5000				
	3930099	narożniki stalowe ze stali kątovej'	szt	0.0430				
	0000000	woda'	m ³	0.0027				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg"	m-g	0.0029				
		środek transportowy	m-g	0.0043				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 6							47.846	
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				67.916	
d.1	1505-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3183				
	1510899	-- Materiały --						
	1481505	farba lateksowa - np. TIKKURILA	dm ³	0.2590				
	0000000	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.2500				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (Mbezp)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 7							67.916	
8	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²				67.916	
d.1	0101-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2240				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 8							67.916	
9	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³				0.52	
d.1	0106-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9100				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 9							0.520	
10	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³				0.52	
d.1	analiza indywidualna							
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		koszt	m ³	1.0000				
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Razem pozycja 10					0.520	
11	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m				8.5	
d.1	1001-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1210				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 11					8.500	
12	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany. 3x1,5mm ² - oświetlenie	m				12.5	
d.1	0209-05							
	999	-- Robocizna -- 0.0638*0.955=	r-g	0.0609				
	7951099	-- Materiały -- przewód płaski typu YDyp-750V' - 3x1,5mm ²	m	1.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 12					12.500	
13	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.				1	
d.1	0307-04							
	999	-- Robocizna -- 0.242*0.955=	r-g	0.2311				
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 13					1.000	
14	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.				3	
d.1	0309-03							
	999	-- Robocizna -- 0.187*0.955=	r-g	0.1786				
	7530399	-- Materiały -- gniazda podtynkowe'	szt.	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 14					3.000	
15	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.				9	
d.1	0812-01							
	999	-- Robocizna -- 0.0165*0.955=	r-g	0.0158				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 15					9.000	
16	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących.	kpl.				1	
d.1	0502-09							
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	0.14*0.955=	r-g	0.1337				
	8321799 0000000	-- Materiały -- kolki kotwiące' materiały pomocnicze	szt %	2.0000 2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 16	% % % 				1.000	
17 d.1	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2700				
	7304099 7350500 0000000	-- Materiały -- oprawy żarowe do zawieszania" żarówki" materiały pomocnicze	szt szt %	1.0000 2.0000 2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 17	% % % 				1.000	
2 Pomieszczenie biurowe z-ca Dyrektora 2								
18 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²				19.755	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 18	% % 				19.755	
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wy- gładzające z zaprawy samopoziomo- mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²				19.755	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca' materiały pomocnicze	kg %	8.1500 1.5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19	% % % 				19.755	
20 d.2	KNR-W 2-02 1036-04	Panele podłogowe	m ²				19.755	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5400				
	2764499	-- Materiały -- Panele klasa ścieralności AC5 prod. np. KRONO ORIGINAL kit parkiet klej montażowy pianka 2mm	m ² szt szt	1.0300 0.2000 0.5000 1.0000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.1400				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20	% % % 				19.755	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
21 d.2	KNR-W 2-02 1036-08	Elementy wykończenia - cokół	m				17.780	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500				
	2631399	-- Materiały -- listwy przyścienné narożniki, łączniki, zaślepki	m szt	1.0700 0.5000				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 21								17.780
22 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				19.755	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5420				
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy'	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany'	kg	1.5000				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0039				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 22								19.755
23 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				47.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5090				
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy"	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany"	kg	1.5000				
	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej'	szt	0.0430				
	3930099	woda'	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg"	m-g	0.0029				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0043				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 23								47.650
24 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				19.755+ 47.65 = 67.405	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3183				
	1510899	-- Materiały -- farba lateksowa - np. TIKKURILA	dm ³	0.2590				
	1481505	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) %								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 24							67.405	
25 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²				67.405	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2240				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 25							67.405	
26 d.2	TZKNBK XII 0503-53	Wymiana klamki	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8300				
	z 12040 0000000	-- Materiały -- klamki z szyldami materiały pomocnicze	kpl %	1.0000 1.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 26							1.000	
27 d.2	KNR-W 4-01 0909-04 analogia	Regulacja skrzydeł okiennych	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 27							4.000	
28 d.2	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 0.242*0.955=	r-g	0.2311				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze	szt %	1.0200 2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 28							1.000	
29 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.				3	
	999	-- Robocizna -- 0.187*0.955=	r-g	0.1786				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe' materiały pomocnicze	szt %	1.0200 2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 29							3.000	
30 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbioru	m ³				0.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 30							0.480	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
31 d.2	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³				0.48	
		-- Materiały -- koszt	m ³	1.0000				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Razem pozycja 31							0.480	
3 Pomieszczenie biurowe nr.212								
32 d.3	KNR-W 4-01 0804-07	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²				9.570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 32							9.570	
33 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²				9.57	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca' materiały pomocnicze	kg %	8.1500 1.5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 33							9.570	
34 d.3	KNR-W 2-02 1036-04	Panele podłogowe	m ²				9.57	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5400				
	2764499	-- Materiały -- Panele klasa ścieralności AC5 prod. np. KRONO ORIGINAL kit parkiet klej montażowy pianka 2mm	m ² szt szt	1.0300 0.2000 0.5000 1.0000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.1400				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 34							9.570	
35 d.3	KNR-W 2-02 1036-08	Elementy wykończenia - cokół	m				13.140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500				
	2631399	-- Materiały -- listwy przyściennne narożniki, łączniki, zaślepki	m szt	1.0700 0.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 35							13.140	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
36 d.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				9.570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5420				
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy'	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany'	kg	1.5000				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0039				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 36							9.570	
37 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				35.609	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5090				
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy"	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany"	kg	1.5000				
	1360000	narożniki stalowe ze stali kątownej'	szt	0.0430				
	3930099	woda'	m ³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg"	m-g	0.0029				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0043				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 37							35.609	
38 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				9.57+	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3183			35.609 =	
	1510899	-- Materiały -- farba lateksowa - np. TIKKURILA	dm ³	0.2590			45.179	
	1481505	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 38							45.179	
39 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²				45.179	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2240				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 39							45.179	
40 d.3	KNR-W 4-01 0909-04 analogia	Regulacja skrzydeł okiennych	szt.				2	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	1.0700				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 40							2.000	
41 d.3	KNR 2-04 1704-01 analogia	Wymiana drzwi i ościeżnicy	szt.				1	
999		-- Robocizna -- 12*0.955=	r-g	11.4600				
		-- Materiały -- Drzwi pełne 90 z regulowaną ościeżnicą prod. np.PORTA		1.0000				
1900299		nadproża prefabrykowane	m	1.0200				
1470999		pianka poliuretanowa	dm³	1.0000				
1740100		gips szpachlowy	kg	2.4200				
39521		-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.2400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 41							1.000	
42 d.3	KNR 13-23 0601-01	Wymiana progu	szt.				1	
999		-- Robocizna --	r-g	2.2500				
2762999		-- Materiały -- próg	szt	1.0000				
0000000		materiały pomocnicze	%	2.0000				
34000		-- Sprzęt -- wyciągi towarowo-osobowe i budo- wlane	m-g	0.0500				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 42							1.000	
43 d.3	kalk. własna	Malowanie kraty.	szt.				1	
999		-- Robocizna --	r-g	2.0000				
1510100		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm³	0.9000				
1511599		farba olejna do gruntowania'	dm³	0.0416				
1530502		rozcieńczalnik	dm³	0.0079				
3920099		papier ścierny	ark	0.1050				
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000				
39599		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 43							1.000	
44 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m³				0.38	
999		-- Robocizna --	r-g	5.9100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 44							0.380	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
45 d.3	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³				0.38	
		– Materiały – koszt	m ³	1.0000				
Koszty zakupu od (Mbezp)			%				0.380	
Razem pozycja 45								
4 d.4	Piwnica - wymiana okien							
46 d.4	KNR-W 2-02 1001-05	Demontaż okien , 4 szt. liczone 50 % R	m ²				1.186	
	999	-- Robocizna -- 2.28*0.5=	r-g	1.1400				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy"	m-g	0.0400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 46							1.186	
47 d.4	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodoziel- nych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2, szt. 4,	m ²				0.38*0.78*4 = 1.186	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.5600				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	20.0000				
	1470999	pianka poliuretanowa'	dm ³	0.5000				
	1478101	silikon	dm ³	0.1300				
	1740100	gips szpachlowy'	kg	5.5000				
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnetrznych	kg	9.9000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	1564999	okna PCV 0,38x0,78 m	szt	3.3727				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0600				
	39000	środek transportowy"	m-g	0.0700				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 47							1.186	
48 d.4	KNR BC-01 0402-09	Tynki zewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwo- we gr. 15 mm,filcowane, nakładane ręcznie	m ²				10.8	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400				
	2389010	-- Materiały -- tynk uniwersalny YTONG	kg	18.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg"	m-g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 48							10.800	
49 d.4	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach.	m ²				0.4*0.8 = 0.320	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5900				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	48.6000				
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	6.3800				
	1720200	wapno suchogaszone	kg	3.5600				
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0320				
	3930001	Woda z rurociągów	m³	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	43211	--- Sprzęt --- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500				
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2600				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 49							0.320	
50 d.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m³				0.18	
	999	--- Robocizna ---	r-g	5.9100				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 50							0.180	
51 d.4	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m³				0.18	
		--- Materiały --- koszt	m³	1.0000				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Razem pozycja 51							0.180	
5 Piwnica pom. nr. 6								
52 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m²				4.4*5.3 = 23.320	
	999	--- Robocizna ---	r-g	0.5420				
		--- Materiały ---						
	1740110	gips szpachlowy'	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany'	kg	1.5000				
	3930001	Woda z rurociągów	m³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
		--- Sprzęt ---						
	34000	wyciąg	m-g	0.0029				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0039				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Koszty zakupu od (Mbezp)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 52							23.320	
53 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m²				4.4*2.46*2+ 5.3*2.46*2 = 47.724	
	999	--- Robocizna ---	r-g	0.5090				
		--- Materiały ---						
	1740110	gips szpachlowy"	kg	2.5000				
	1740100	gips budowlany"	kg	1.5000				
	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej'	szt	0.0430				
	3930099	woda'	m³	0.0027				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
		--- Sprzęt ---						
	34000	wyciąg"	m-g	0.0029				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0043				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 53							47.724	
54	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami	m ²				23.32+	
d.5	1505-05	emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem					47.724 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3183			71.044	
	1510899	-- Materiały --						
	1481505	farba lateksowa - np. TIKKURILA	dm ³	0.2590				
	0000000	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	0.2500				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 54							71.044	
55	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²				71.044	
d.5	0101-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2240				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 55							71.044	
56	KNNR-W 9	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.				1	
d.5	0201-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1300				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 56							1.000	
57	KNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.				7	
d.5	0402-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1730				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 57							7.000	
58	KNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.				5	
d.5	0402-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4620				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 58							5.000	
59	KNNR-W 9	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m				96	
d.5	0301-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1690				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 59							96.000	
60	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.				1	
d.5	0309-03							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna -- 0.187*0.955=	r-g	0.1786				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe' materiały pomocnicze	szt %	1.0200 2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 60	% % %				1.000	
61 d.5	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączni- ków instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 0.242*0.955=	r-g	0.2311				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze	szt %	1.0200 2.5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 61	% % %				1.000	
62 d.5	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.				1	
	999	-- Robocizna -- 0.28*0.955=	r-g	0.2674				
	7052999	-- Materiały -- skrzynki lub rozdzielnice	szt	1.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 62	% % %				1.000	
63 d.5	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprą- dowy 1-bieg.	szt				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800				
	7081902	-- Materiały -- Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10- 20A	szt	1.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Koszty zakupu od (Mbezp) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 63	% % %				3.000	
64 d.5	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedyn- czych w izolacji polwinitowej pod za- ciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.				36	
	999	-- Robocizna -- 0.0165*0.955=	r-g	0.0158				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 64	% %				36.000	
65 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	5102706	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 65					1.000	
66	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.				1	
d.5	0132-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7000				
	5102701	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 66					1.000	
67	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.				1	
d.5	0232-06							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 67					1.000	
68	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m				2.3	
d.5	0207-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2530				
	5601199	-- Materiały -- rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	m	0.9500				
	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	szt.	0.8800				
	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	m	0.1500				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	szt.	0.8000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0095				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 68					2.300	
69	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.				1	
d.5	0221-02							
	999	-- Robocizna -- 1.96*0.955=	r-g	1.8718				
	6351699	-- Materiały -- umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000				
	6361799	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	1.0000				
	5715999	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0600				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Koszty zakupu od (Mbezp)	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%				1.000	
Razem pozycja 69								
70	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				1	
d.5	0230-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4800				
	6351800	-- Materiały -- Postument porcelanowy do umywalki	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.0000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%				1.000	
Razem pozycja 70								
71	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.				1	
d.5	0115-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9550				
	5714400	-- Materiały -- baterie umywalkowe stojące	szt	1.0000				
	5716201	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.9000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%				1.000	
Razem pozycja 71								
72	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.				1	
d.5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3800				
	5649999	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm	szt	4.3600				
	6600699	haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.4000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%				1.000	
Razem pozycja 72								
73	KNNR 4 0111-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. (rura WAVIN, EKOPLASTIK PN 20)	m				7.2	
d.5	01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3190				
	5604999	-- Materiały -- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	1.1000				
	5639999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.1200				
	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.4300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 73							7.200	
74	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.				2	
d.5	0132-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2770				
	5701999	-- Materiały -- zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000				
	5611999	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0030				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 74							2.000	
75	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.				1	
d.5	0208-03							
	999	-- Robocizna -- 0.64*0.955=	r-g	0.6112				
	5644805	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm'	szt.	3.0000				
	5651699	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm'	szt.	1.0000				
	6810502	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm'	szt.	4.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 75							1.000	
76	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m³				0.33	
d.5	0106-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 76							0.330	
77	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m³				0.33	
d.5	analiza indywidualna							
		-- Materiały -- koszt	m³	1.0000				
Koszty zakupu od (Mbezp)			%					
Razem pozycja 77							0.330	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Pomieszczenie biurowe z-ca Dyrektora 1				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie biurowe z-ca Dyrektora 2				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie biurowe nr.212				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Piwnica - wymiana okien				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Piwnica pom. nr. 6			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	kit parkiet	szt	9.8790		9.8790							
2.	klej montażowy	szt	24.6975		24.6975							
3.	narożniki, łączniki, zaślepki	szt	24.4200		24.4200							
4.	koszt	m ³	1.8900		1.8900							
5.	kotwy stalowe	szt	23.7200		23.7200							
6.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt	7.6896		7.6896							
7.	pianka poliuretanowa	dm ³	1.0000		1.0000							
8.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.5930		0.5930							
9.	silikon	dm ³	0.1542		0.1542							
10.	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	62.8860		62.8860							
11.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.9000		0.9000							
12.	farba lateksowa - np. TIKKURILA	dm ³	65.1499		65.1499							
13.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0416		0.0416							
14.	rozcieńczalnik	dm ³	0.0079		0.0079							
15.	okna PCV 0,38x0,78 m	szt	4.0000		4.0000							
16.	piasek do zapraw	m ³	0.0102		0.0102							
17.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2.0416		2.0416							
18.	wapno suchogazzone	kg	1.1392		1.1392							
19.	gips budowlany	kg	109.0725		109.0725							
20.	gips budowlany	kg	268.2435		268.2435							
21.	gips szpachlowy	kg	2.4200		2.4200							
22.	gips szpachlowy	kg	6.5230		6.5230							
23.	gips szpachlowy	kg	181.7875		181.7875							
24.	gips szpachlowy	kg	447.0725		447.0725							
25.	cegła budowlana pełna	szt	15.5520		15.5520							
26.	nadproża prefabrykowane	m	1.0200		1.0200							
27.	zaprawa samopoziomująca	kg	402.5693		402.5693							
28.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	11.7414		11.7414							
29.	tynk uniwersalny YTONG	kg	194.4000		194.4000							
30.	listwy przyściennie	m	52.2588		52.2588							
31.	próg	szt	1.0000		1.0000							
32.	Panele klasa ścieralności AC5 prod. np. KRONO ORIGINAL	m ²	50.8769		50.8769							
33.	papier ścierny	ark	0.1050		0.1050							
34.	Woda z rurociągów	m ³	0.2011		0.2011							
35.	woda	m ³	0.4828		0.4828							
36.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	2.0000		2.0000							
37.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	1.0000		1.0000							
38.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	m	2.1850		2.1850							
39.	rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	m	0.3450		0.3450							
40.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	7.9200		7.9200							
41.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt	4.0000		4.0000							
42.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	szt	2.0240		2.0240							
43.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	8.0640		8.0640							
44.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	3.0000		3.0000							
45.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm	szt	4.3600		4.3600							
46.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	1.0000		1.0000							
47.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	2.0000		2.0000							
48.	baterie umywalkowe stojące	szt	1.0000		1.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
49.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	1.0000		1.0000							
50.	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	2.0000		2.0000							
51.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	1.0000		1.0000							
52.	Postument porcelanowy do umywalki	szt	1.0000		1.0000							
53.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1.0000		1.0000							
54.	haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	szt	1.0000		1.0000							
55.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	szt	1.8400		1.8400							
56.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt	10.2960		10.2960							
57.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm'	szt	4.0000		4.0000							
58.	skrzynki lub rozdzielnice	szt	1.0000		1.0000							
59.	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A	szt	3.0000		3.0000							
60.	oprawy żarowe do zawieszania"	szt	1.0000		1.0000							
61.	żarówki"	szt	2.0000		2.0000							
62.	łączniki instalacyjne	szt	3.0600		3.0600							
63.	gniazda podtynkowe'	szt	7.1400		7.1400							
64.	przewód płaski typu YDYP-750V' - 3x1,5mm ²	m	13.0000		13.0000							
65.	kołki kotwiące'	szt	2.0000		2.0000							
66.	kłamki z szyldami	kpl	1.0000		1.0000							
67.	pianka 2mm		49.3950		49.3950							
68.	Drzwi pełne 90 z regulowaną ościeżnicą prod. np.PORTA		1.0000		1.0000							
69.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Pomieszczenie biurowe z-ca Dyrektora 1					
1	KNR-W 4-01	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²	20.070		
d.1	0804-07					
2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	20.07		
d.1	1130-02					
3	KNR-W 2-02	Panele podłogowe	m ²	20.07		
d.1	1036-04					
4	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia - cokół	m	17.920		
d.1	1036-08					
5	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	20.070		
d.1	0830-06					
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	47.846		
d.1	0830-04					
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	67.916		
d.1	1505-05					
8	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	67.916		
d.1	0101-01					
9	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.52		
d.1	0106-05					
10	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	0.52		
d.1	analiza indywidualna					
11	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	8.5		
d.1	1001-04					
12	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany. 3x1,5mm ² - oświetlenie	m	12.5		
d.1	0209-05					
13	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1		
d.1	0307-04					
14	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	3		
d.1	0309-03					
15	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	9		
d.1	0812-01					
16	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących.	kpl.	1		
d.1	0502-09					
17	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.	1		
d.1	0504-01					
2	Pomieszczenie biurowe z-ca Dyrektora 2					
18	KNR-W 4-01	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²	19.755		
d.2	0804-07					
19	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	19.755		
d.2	1130-02					
20	KNR-W 2-02	Panele podłogowe	m ²	19.755		
d.2	1036-04					
21	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia - cokół	m	17.780		
d.2	1036-08					
22	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	19.755		
d.2	0830-06					
23	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	47.650		
d.2	0830-04					
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	19.755+		
d.2	1505-05			47.65 =		
				67.405		
25	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	67.405		
d.2	0101-01					
26	TZKNBK XII	Wymiana klamki	kpl.	1		
d.2	0503-53					
27	KNR-W 4-01	Regulacja skrzydeł okiennych	szt.	4		
d.2	0909-04					
	analogia					
28	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1		
d.2	0307-04					
29	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	3		
d.2	0309-03					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.48		
d.2	0106-05					
31	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	0.48		
d.2	analiza indywidualna					
3 Pomieszczenie biurowe nr.212						
32	KNR-W 4-01	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²	9.570		
d.3	0804-07					
33	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	9.57		
d.3	1130-02					
34	KNR-W 2-02	Panele podłogowe	m ²	9.57		
d.3	1036-04					
35	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia - cokół	m	13.140		
d.3	1036-08					
36	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	9.570		
d.3	0830-06					
37	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	35.609		
d.3	0830-04					
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	9.57+ 35.609 = 45.179		
d.3	1505-05					
39	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	45.179		
d.3	0101-01					
40	KNR-W 4-01	Regulacja skrzydeł okiennych	szt.	2		
d.3	0909-04					
	analogia					
41	KNR 2-04	Wymiana drzwi i ościeżnicy	szt.	1		
d.3	1704-01					
	analogia					
42	KNR 13-23	Wymiana progu	szt.	1		
d.3	0601-01					
43		Malowanie kraty.	szt.	1		
d.3	kalk. własna					
44	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.38		
d.3	0106-05					
45	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	0.38		
d.3	analiza indywidualna					
4 Piwnica - wymiana okien						
46	KNR-W 2-02	Demontaż okien , 4 szt. liczone 50 % R	m ²	1.186		
d.4	1001-05					
47	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m ² , szt. 4,	m ²	0.38*0.78*4 = 1.186		
d.4	1023-01					
48	KNR BC-01	Tynki zewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 15 mm,filcowane, nakładane ręcznie	m ²	10.8		
d.4	0402-09					
49	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach.	m ²	0.4*0.8 = 0.320		
d.4	0303-02					
50	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.18		
d.4	0106-05					
51	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	0.18		
d.4	analiza indywidualna					
5 Piwnica pom. nr. 6						
52	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	4.4*5.3 = 23.320		
d.5	0830-06					
53	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	4.4*2.46*2+ 5.3*2.46*2 = 47.724		
d.5	0830-04					
54	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	23.32+ 47.724 = 71.044		
d.5	1505-05					
55	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	71.044		
d.5	0101-01					
56	NNNR-W 9	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.	1		
d.5	0201-05					
57	NNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	7		
d.5	0402-05					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58	KNNR-W 9 d.5 0402-07	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.	5		
59	KNNR-W 9 d.5 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	96		
60	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	1		
61	KNR 5-08 d.5 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1		
62	KNR 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1		
63	KNR-W 5-08 d.5 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt.	3		
64	KNR 5-08 d.5 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	36		
65	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1		
66	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1		
67	KNR-W 4-02 d.5 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	1		
68	KNR-W 2-15 d.5 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.3		
69	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1		
70	KNR-W 2-15 d.5 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1		
71	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
72	S-215 0500-01 d.5	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	1		
73	KNNR 4 0111-01 d.5	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. (rura WAVIN, EKOPLASTIK PN 20)	m	7.2		
74	KNR-W 2-15 d.5 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
75	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1		
76	KNR 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.33		
77	Analiza własna d.5 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	0.33		