

Załącznik do Formularza Ofertowego - tabela do zamówienia pn.:

Remont elewacji, dachu i ścian budynku magazynu na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Młyńcu k.Lubicza dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu.

Lp.	Asortyment robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednost. w PLN	Wartość netto w PLN (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1. Papa - dach nad garażem brygady roboczej.					
1. d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe.	m ²	142,308		
2. d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe - obrobienie wyrzutni dachowych.	m ²	0,990		
3. d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki przy ogniomurkach.	m ²	10,720		
4. d.1	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych.	m ²	9,916		
5. d.1	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie obróbek blacharskich.	m ²	9,916		
6. d.1	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - obróbki blacharskie.	m ²	9,916		
2. Papa - dach nad garażem nr 40.					
7. d.2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe.	m ²	123,280		
8. d.2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe - obrobienie wyrzutni dachowych.	m ²	1,470		
9. d.2	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych.	m ²	9,916		
10. d.2	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie obróbek blacharskich.	m ²	9,916		
11. d.2	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - obróbki blacharskie.	m ²	9,916		
3. Papa - dach nad garażem nr 41-45.					
12. d.3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe.	m ²	223,110		
13. d.3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe - obrobienie wyrzutni dachowych.	m ²	0,800		
14. d.3	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy.	m ²	9,990		
15. d.3	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych.	m ²	4,958		
16. d.3	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie obróbek blacharskich.	m ²	4,958		
17. d.3	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - obróbki blacharskie.	m ²	4,958		
4. Garaż brygady roboczej.					
18. d.4	Zabezpieczenie okien folią.	m ²	5,280		
19. d.4	Skucie tynków.	m ²	2,000		
20. d.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow. Do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach.	m ²	4,000		
21. d.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2.	m ²	197,960		
22. d.4	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych i drewnianych o powierzchni ponad 0,5 m2.	m ²	23,140		
23. d.4	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą - przyspawanie kątownika w dolnej części drzwi garażowych.	m ²	1,800		

24. d.4	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - drzwi garażowe i przejściowe.	m ²	23,140		
25. d.4	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - drzwi garażowe i przejściowe.	m ²	23,140		
26. d.4	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - sufit.	m ²	63,050		
27. d.4	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe - ściany.	m ²	134,910		
28. d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów.	m ²	63,050		
29. d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.	m ²	80,530		
30. d.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych - ścian bez szpachlowania.	m ²	54,380		
31. d.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi.	m ²	7,880		
32. d.4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat.I-II.	m	8,200		
33. d.4	Ława pod krawężniki betonowa, zwykła.	m ³	0,308		
34. d.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Zamawiającego.	m	3,200		
35. d.4	Krawężniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Zamawiającego.	m	5,000		
36. d.4	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Zamawiającego.	m ²	6,820		
5. Garaż nr 40.					
37. d.5	Zabezpieczenie okien folią.	m ²	16,800		
38. d.5	Demontaz przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200mm.	m	7,700		
39. d.5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.	m ³	0,144		
40. d.5	Skucie tynków.	m ²	8,000		
41. d.5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach.	m ²	14,000		
42. d.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2.	m ²	320,790		
43. d.5	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych i drewnianych o powierzchni ponad 0,5 m2.	m ²	51,360		
44. d.5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obicie drzwi garażowych blachą h=1,26cm.	m ²	9,576		
45. d.5	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - drzwi garażowe.	m ²	23,140		
46. d.5	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 500mm.	m	2,000		
47. d.5	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - sufit.	m ²	115,490		
48. d.5	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe - ściany.	m ²	205,300		
49. d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów.	m ²	115,490		
50. d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.	m ²	149,320		
51. d.5	Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi starych tynków wewnętrznych - ścian bez szpachlowania - farba epoksydowa odporna na chłonek wapnia.	m ²	55,980		
6. Garaże nr 44-45.					
52. d.6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodowych, płytach wiórowo-cementowych.	m ²	2,500		

53. d.6	Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - sufit.	m ²	5,000		
54. d.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitów.	m ²	5,000		
55. d.6	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych i drewnianych o powierzchni ponad 0,5 m ² .	m ²	63,113		
56. d.6	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - drzwi garażowe.	m ²	63,113		
7. Magazyn.					
57. d.7	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - drzwi garażowe.	m ²	14,500		
58. d.7	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - drzwi garażowe.	m ²	7,250		
8. Elewacja.					
59. d.8	Skucie tynków.	m ²	10,000		
60. d.8	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m ² .	m ²	10,000		
61. d.8	Wypawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, tynki na pow. do 5m ² .	m ²	40,000		
62. d.8	Wypawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, tynki na pow. do 5m ² .	m ²	40,000		
63. d.8	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową (krzemianową).	m ²	304,500		
64. d.8	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - parapety.	m ²	7,314		
65. d.8	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - parapety.	m ²	7,314		
66. d.8	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć - wykonanie z drabin przestawnych.	m	72,940		
67. d.8	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwyty - wykonanie z drabin przestawnych.	m	36,400		
68. d.8	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych.	m	109,340		
69. d.8	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 40m.	m ²	454,520		
9. Opaska przy budynku.					
70. d.9	Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Zamawiającego.	m	40,600		
71. d.9	Ława pod krawężniki betonowa, zwykła.	m ³	0,914		
72. d.9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Zamawiającego.	m ²	18,250		
				Wartość (netto zł):	
				Podatek VAT 23%:	
				Wartość (brutto zł):	

Ceny jednostkowe należy podawać w PLN

Słownie wartość zadania (brutto): _____

_____/100

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć Wykonawcy)