

Katowice, dnia 14.02. 2020r.

Marek Niełacny
p.o. Dyrektora Oddziału

Znak pisma: O.KA.D-3.2412.6.2020 164.zp

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 3 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-46 m. Lisowice w ramach PBDK – PLMN.**

Oznaczenie postępowania: **O.KA.D-3.2412.6.2020**

ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 1

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej *ustawą Pzp* oraz zapisów SIWZ Tom I – Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach dokonuje niniejszym pismem zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:

1. W SIWZ Tom III (Dokumentacja Projektowa Projekt Budowlany), TOM II.2 Opis Techniczny pkt. 2.3. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz (Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy), TOM I.3 Opis Techniczny pkt. 2.3. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych

ISTNIEJĄCY ZAPIS:

(...) Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/076662/2017/O08R03 z dnia 17.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. zabuduje zestaw złączowo-pomiarowy przy słupie nr 2 linii napowietrzanej nN przy ulicy Lublinieckiej w miejscowości Lisowice. Należy z zacisków wyjściowych wyprowadzić kabel typu YKY 5x10 mm² i doprowadzić go do kasetonów D-6 znajdującej się na konstrukcji bramownicy oświetlenia lub przejścia tak jak pokazano na rysunku nr GPB-03-ET-01-02. W miejscu budowanego ciągu pieszo-rowerowego kabel należy osłonić rurą typu DVK 110.(...)

(...) Kable YKY 5x10 mm² należy prowadzić wewnątrz bramownicy i wpiąć do zacisków zasilania kasetonów wg. instrukcji producenta. Maszt typu KOMA należy zainstalować na prefabrykowanym fundamencie typu F16. Znaki aktywne D-6 należy zainstalować mocowaniem tylnym do bramownicy, po jednym znaku dla pasa ruchu.(...)

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM ZAPISEM:

(...) Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/076662/2017/O08R03 z dnia 17.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. zabuduje zestaw złączowo-pomiarowy przy słupie nr 2 linii napowietrzanej nN przy ulicy Lublinieckiej w miejscowości Lisowice. Należy z zacisków wyjściowych wyprowadzić kabel typu YKY 5x10 mm² i doprowadzić go do kasetonów D-6 znajdującej się na konstrukcji bramownicy lub wysięgnika oświetlenia przejścia tak jak pokazano na rysunku nr GPB-03-ET-01-02. W miejscu budowanego ciągu pieszo-rowerowego kabel należy osłonić rurą typu DVK 110.(...)

(...) Kable YKY 5x10 mm² należy prowadzić wewnątrz bramownicy lub wysięgnika i wpiąć do zacisków zasilania kasetonów wg. instrukcji producenta. Maszt typu KOMA należy zainstalować na prefabrykowanym fundamencie typu F16. Znaki aktywne D-6 należy zainstalować mocowaniem tylnym do bramownicy lub wysięgnika, po jednym znaku dla pasa ruchu.(...)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

p.o. Dyrektora Oddziału

mgr inż. Marek Nieściany

Sprawę prowadzi: Zbigniew Podsiadło
Wydział Zamówień Publicznych
Tel. 32/20-86-220, Fax. 32/20-86-275
e-mail: zpodsiadlo@gddkia.gov.pl