

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1: Dostawa oraz montaż szaf w systemie drzwi przesuwnych według wymiarów pobranych z natury w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Marcin 66/72, ul. Siemiradzkiego 5a, oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu.

Zadanie nr 2: Dostawa mebli do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Św. Marcin 66/72, oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu. Opis, ilość i rozmieszczenie mebli (podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiarów z natury):

a) Biurko w kształcie litery „L”, z wysuwaną półką na klawiaturę 170/160 x 80/60 cm

- szerokość 170 cm x 160 cm
- głębokość 80 cm x 60 cm
- wysokość 72 cm
- blat wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, w kształcie litery T, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- półka pod klawiaturę komputerową o prowadzeniu rolkowym i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu
- w blacie przełotka na kable
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, pok. 309

b) Stolik biurowy z półką

- szerokość 70 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość 60 cm
- blat oraz nogi wykonane z płyty melaminowanej drewnopodobnej, blat o grubości min. 25 mm
- na wysokości 30 cm od podłogi dodatkowa półka
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 66/72, VI piętro - sekretariat.

c) Stół konferencyjny owalny

- szerokość 200 cm
- głębokość 120 cm
- wysokość 72 cm
- stół wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, blat o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, w kształcie litery T, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 66/72, VI piętro - sala konferencyjna.

d) Krzesła konferencyjne

- krzesło tapicerowane bez podłokietników
- metalowa rama, malowana proszkowo na kolor szary/aluminium
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, w kolorze grafitowym
- nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem
- szerokość siedziska ~ 49 cm
- głębokość siedziska ~ 45 cm
- wysokość siedziska ~ 47 cm
- możliwość sztaplowania krzeseł
- ilość: 12 sztuk

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 66/72, VI piętro - sala konferencyjna – 10 szt.

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12 pok. 49 – 2 szt.

e) Biurko w kształcie litery „L”

- szerokość 186 x 276 cm
- głębokość 80 cm
- wysokość 72 cm
- blat wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, w kształcie litery T, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- pod biurkiem szafka z miejscem na komputer PC, oraz dodatkowa szafka tej samej szerokości z półkami o regulowanej wysokości
- w blacie przełotka na kable
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 66/72, VI piętro - sekretariat.

f) Kontener z 3 szufladami

- kontener na kółkach
- wysokość z kółkami 56 cm
- szerokość 43 cm
- głębokość 45 cm
- wysokość czoła szuflady 16 cm
- szuflady z metalowymi uchwytami
- szuflady o prowadzeniu rolkowym z blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu
- zamek na szufladę i szafkę
- kolor: olcha
- ilość: 5 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 66/72, VI piętro – sekretariat

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 54 - 1 szt., pok. 9 - 3 szt.

g) Kontener z jedną szufladą i szafką

- kontener na kółkach

- wysokość z kółkami 56 cm
- szerokość 43 cm
- głębokość 45 cm
- wysokość czoła szuflady 16 cm
- szuflada z metalowym uchwytem
- szuflady o prowadzeniu rolkowym z blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu
- zamek na szufladę i szafkę
- kolor: olcha
- ilość: 6 sztuk

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 49 - 2 szt., pok. 48 - 4 szt.

h) Biurko 100 x 70 cm z miejscem pod komputer i klawiaturę komputerową

- szerokość 100 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość 72 cm
- blat wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, w kształcie litery T, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- półka do postawienia komputera PC
- półka pod klawiaturę komputerową o prowadzeniu rolkowym i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu
- kolor: olcha
- ilość: 2 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 48

i) Nadstawka na biurko 100 x 90 x 30 cm

- szerokość 100 cm
- wysokość 90 cm
- głębokość 30 cm
- kolor: olcha
- ilość: 2 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12 pok. 48

j) Nadstawka na komodę 100 x 90 x 70 cm

- szerokość 100 cm
- wysokość 90 cm
- głębokość 70 cm
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 48

k) Komoda z szufladami 100 x 72 x 70 cm

- szerokość 100 cm
- wysokość 72 cm
- głębokość 70 cm

- szuflady o prowadzeniu rolkowym z blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 48

l) Biurko narożne z miejscem pod komputer i klawiaturę komputerową

- szerokość 240 x 220 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość 72 cm
- blat wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, w kształcie litery T, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- półka pod klawiaturę komputerową o prowadzeniu rolkowym i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu
- w blacie przełotka na kable
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 49

m) Stolik okrągły połączony z biurkiem

- średnica 80 cm
- wysokość 72 cm
- blat wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 49

n) Regał zamykany

- szerokość 50 cm
- wysokość 185 cm
- głębokość 50 cm
- drzwi górne wykonane ze szkła, drzwi dolne pełne
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy: budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 54

o) Biurko narożne 140/120 cm x 70/30 cm

- szerokość 140 x 120 cm
- głębokość 70 x 30 cm
- wysokość 72 cm
- blat wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej o grubości min. 25 mm
- stelaż metalowy, w kształcie litery T, malowany farbą proszkową w kolorze aluminium
- w blacie przełotka na kable
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy: budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska

12, pok. 9

p) Komoda z szufladami i półkami 120 x 80 x 40 cm

- w górnej części rząd szuflad, pod szufladami zamykane szafki z półkami
- szerokość 120 cm
- wysokość 80 cm
- głębokość 40 cm
- kolor: olcha
- ilość: 1 szt.

Miejsce dostawy:

budynek biurowy GDDKiA Oddział w Poznaniu, ul. Hawelańska 12, pok. 9

II. Szczegółowy opis sposobu wykonania i odbioru prac określa Załącznik Nr ... do SIWZ.

III. Nazwa i kod CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

Zadanie nr 1

- 1) 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

Zadanie nr 2

- 1) 39132100-7 Szafy na akta
- 2) 39153000-9 Meble konferencyjne
- 3) 39130000-2 Meble biurowe
- 4) 39121100-7 Biurka
- 5) 39131000-9 Regały biurowe

IV. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 13.09.2013 r.

GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres minimum 2 lat.
2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr ... do SIWZ.

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY

1. Specyfikacja dotyczy zamówienia na dostawę oraz montaż szaf wbudowanych wykonanych w systemie drzwi przesuwnych zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Marcin 66/72, Siemiradzkiego 5a oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu oraz dostawę mebli do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Marcin 66/72, ul. Siemiradzkiego 5a oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu.

2. Informacje o miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, organizacji prac, ochronie środowiska i zapleczu dla potrzeb Wykonawcy

- 1) Zamówienie wykonywane będzie na terenie budynku przy ul. Św. Marcin 66/72, ul. Siemiradzkiego 5a oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu.
- 2) Prace będą wykonywane w pomieszczeniach, które będą użytkowane przez pracowników Zamawiającego.
- 3) Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem sąsiadujących z miejscem prowadzonych prac ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń biurowych, istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, istniejącego wyposażenia biurowego, instalacji ppoż. oraz wykładziny dywanowej.
- 4) Należy zabezpieczyć prowadzone prace zgodnie z wymogami BHP i przepisami ochrony przeciwpożarowej (p.poż.). Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nie stosowaniem powyższych zasad, jako rezultat realizacji prac, albo szkody wyrządzone przez personel Wykonawcy.
- 5) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego; w okresie trwania prac będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
- 6) Na czas trwania prac Zamawiający umożliwi korzystanie z energii elektrycznej i wody.
- 7) W trakcie realizacji prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu prac oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji zadania.
- 8) Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, oraz będzie zgodny z przepisami BHP.

4. CZĘŚĆ OGÓLNA

4.1. Zakres prac

- a. Przedmiotem zamówienia są dostawy obejmujące:

Zadanie nr 1: Dostawa oraz montaż szaf w systemie drzwi przesuwnych według wymiarów pobranych z natury w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Marcin 66/72, ul. Siemiradzkiego 5a, oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu.

Zadanie nr 2: Dostawa mebli do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Św. Marcin 66/72, oraz ul. Hawelańskiej 12 w Poznaniu.

b. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących:

- uporządkowanie i posprzątanie terenu prac,
- szczerne zabezpieczenie pomieszczeń objętych pracami przed kurzem, w tym zabezpieczenie wykładziny dywanowej, urządzeń, mebli i sprzętu komputerowego,
- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych prac zgodnie z wymogami BHP i ppoż.,
- wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania prac i braków powstałych w wyniku montażu szaf (np. tynki, malowanie, posadzki PCV, wykładziny),
- wywóz materiałów i odpadów z montażu

c. Wymagania dotyczące właściwości materiałów:

Szafy wewnętrzne:

- szafy wewnętrzne z plecami w systemie drzwi przesuwnych, z dwoma lub trzema drzwiami przesuwными na prowadnicach (tor dolny, tor górny, wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym), kolor dostosowany do istniejącej zabudowy - do uzgodnienia z Zamawiającym,
- drzwi szaf z płyty laminowanej grubości 18 mm, konstrukcja szaf, ściany, boki, wieńce przegrody, półki, z płyty 18 mm obustronnie oklejonej,
- drzwi z okuciami posiadającymi zabezpieczenie przed wypadaniem, krawędzie szaf wewnętrznych obite listwą maskującą szerokości 15 cm w płaszczyźnie ścian,
- krawędzie drzwi wykończone listwami aluminiowymi, zamontowane szczotki przeciwkurzowe i odbojowe,
- półki z płyty laminowanej grubości 18 mm, plecy z płyty HDF o grubości 3mm,
- pawlacze nieużytkowe tylko konstrukcja do mocowania prowadnic drzwi przesuwnych bez pleców, pawlacze użytkowe wykonane jak szafy,
- mocowanie półek i wyposażenie szaf - systemowe, wzmocnione,
- konstrukcja zabudów trwale mocowana do ścian, posadzek, stropu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla użytkowników,
- szafy wyposażone w zamek,
- zamek oraz ewentualne ograniczniki zamka powinny być wykonane z trwałych materiałów, nie dopuszcza się stosowania elementów z tworzywa sztucznego,
- część szafy przeznaczona na ubrania z wieszakiem - drążkiem i z półkami stałymi na nakrycia głowy i obuwi oraz z czterema półkami rozbiegającymi (sposób użytkowania do wyboru przez Zamawiającego),
- pozostała szerokość szafy - przeznaczona na dokumenty z półkami poziomymi o głębokości zależnej od głębokości szafy,
- rozstaw półek - odległości między półkami dostosowane do wysokości segregatora A4 w pozycji pionowej tj. 35 cm (wysokość ostatniej półki wynikowa),
- dół szafy umieszczony około 10 cm nad podłogą, przestrzeń między podłogą a dołem szafy zamaskowana od strony frontowej drzwi listwą maskującą w kolorze frontu szafy,
- otwory po kołkach stanowiących trwale zamocowanie zabudów zamaskowane zaślepkami z PCV w kolorze szafy,
- szafy należy wykonać estetycznie, z zachowaniem staranności i precyzji, szczotki przeciwkurzowe powinny dokładnie przylegać do powierzchni bocznej drzwi przesuwnych, mocowania elementów szafy do ścian/sufitu/posadzki mają być umieszczone w miejscach niewidocznych, drzwi nie mogą samoistnie się przesuwać, lico szafy i pawlacza ma być równe z zachowanym układem pionowym i poziomym, maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 2 mm.

4.2. Wymagania i warunki dotyczące wykonania prac

- prace mogą być wykonywane w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze,

- przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rysunki szaf z uwzględnieniem trwałego mocowania do ścian, sufitów, posadzki oraz rysunki pozostałych mebli wykonywanych wg wymiarów pobranych z natury,
- pracownicy realizujący zadania powinni posiadać przygotowanie zawodowe i doświadczenie w zakresie wykonywanych prac,
- wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP i stosować się do tych przepisów,
- Wykonawca, w celu prawidłowego wykonania szaf wnękowych, oraz pozostałych mebli będących przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do sprawdzenia ich wymiarów bezpośrednio u Zamawiającego,
- po zakończeniu prac montażowych należy wykonać ewentualne naprawy ścian, stropów, oraz uszkodzeń pokryć malarskich i podłóg.

4.3. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem prac

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac i stosowanych materiałów.
- Zamawiający ma możliwość skontrolowania w każdej chwili zgodności prowadzonych prac z SIWZ. W przypadku stwierdzenia zmian, osoby kontrolujące mogą wstrzymać dalsze prace i zażądać usunięcia niewłaściwie wykonanych elementów.
- Wykonawca przekaze oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, że montaż zabudów został wykonany zgodnie z rysunkami warsztatowymi, a zabudowy nadają się do użytkowania.

Odbiór prac:

Odbiór końcowy

- polega on na finalnej ocenie rzeczowego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzona zostanie jakość wszystkich wykonanych prac. Osoby odbierające zwrócą uwagę zarówno na jakość techniczną, jak i estetyczną wykonanych prac, oraz działanie wykonanych szaf,
- protokolarny odbiór prac odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac,
- w przypadku stwierdzenia przez komisję Zamawiającego wad w wykonaniu przedmiotu umowy, może on wyznaczyć dodatkowy termin na ich usunięcie.

Dokumenty do odbioru końcowego

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest protokół odbioru końcowego.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

- odbiór pogwarancyjny najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi i gwarancji polegać będzie na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji,
- odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej prac z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „ Odbiór końcowy ”.

4.4. Opis i rozmieszczenie

- a. Opis, ilość i rozmieszczenie mebli (podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiarów z natury).

Lp.	Opis i ilość mebli
1	Dostawa szaf z drzwiami przesuwными i montaż zabudowy ul. Św. Marcin 66/72, VI piętro
1.1	pok. 603
a)	Montaż drzwi do szafy w kolorze istniejących mebli, wyposażenie wnęki w wieszak na ubrania i półkę
1.2	kuchnia
a)	Szafa 3-drzwiowa. Szerokość 180 cm, głębokość 50 cm.
1.3	sekretariat
a)	Zabudowa jednej ze ścian zgodnie z poniższym rysunkiem: (dodatkowe informacje: szuflady zamykane na klucz, drzwi przesuwne w części zabudowy nad szufladami - zamykane na klucz)

2	Dostawa szaf z drzwiami przesuwными i montaż zabudowy ul. Siemiradzkiego 5a, II piętro
2.1	pok. 203
a)	Szafa 2-drzwiowa. Szerokość półek w części poza kanałami 50 cm, szerokość drzwi: 85 cm każde, wysokość szafy 260 cm, głębokość 45 cm.
b)	Szafa 3-drzwiowa. Szerokość półek w części poza kanałami 50 cm, szerokość szafy z drzwiami 225 cm, wysokość szafy 298 cm, głębokość 45 cm.
3	Dostawa szaf z drzwiami przesuwными i montaż zabudowy ul. Hawelańska 12
3.1	pok. 36
a)	Szafa 3-drzwiowa, głębokość 80 cm, szerokość ok. 243 cm, wysokość 310 cm.
3.2	pok. 54
a)	Szafa 2-drzwiowa, głębokość 60 cm, szerokość 175 cm, wysokość 220 cm.
3.3	Garaż G4
a)	Szafa 4-drzwiowa, głębokość 40-50 cm, szerokość 280 cm, wysokość 220 cm. W jednej części przewidziano miejsce na garderobę, w pozostałych półki.
3.4	pok. 9
a)	Szafa 3-drzwiowa, głębokość 60 cm, szerokość 215 cm, wysokość 250 cm.
b)	Szafa 3-drzwiowa, głębokość 60 cm, szerokość 217 cm, wysokość 250 cm. W jednej części przewidziano miejsce na sejf, w drugiej części miejsce na półki, w pozostałych miejsce na garderobę.
c)	Pawlacz 2-drzwiowy przesuwny nad drzwiami wejściowymi, głębokość 60 cm, szerokość 119 cm, wysokość 45 cm.

b. Obowiązujące ustawy i rozporządzenia, w tym:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 765 z późn zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),