

KOSZTORYS OFERTOWY		
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW		
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 12 na odcinku Leszno - Kąkolewo od km 170+569 do km 173+000 o długości 2,431km		
<i>L.p.</i>	<i>Element wyceny</i>	<i>Wartość</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 12 na odcinku Leszno - Kąkolewo od km 170+569 do km 173+000 o długości 2,431km	0,00
	Razem (bez podatku VAT)	0,00
	Podatek VAT w wysokości 23 %	0,00
	OGÓŁEM (z podatkiem VAT)	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 12
na odcinku od km 170+569 do km 173+000
na długości 2,431 km

L.p.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych			Cena jedn.	Wartość
1	2	3			6	7
		WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Projekt organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem robót	ryczałt	1,00		0,00
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i robót remontowych	km	2,43		0,00
		PODBUDOWY				
3	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	31211,00		0,00
4	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	31211,00		0,00
		NAWIERZCHNIE				
5	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z AC11S	m ²	14885,00		0,00
6	05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3 cm z AC11S	m ²	14885,00		0,00
7	05.03.05b	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni średniej grubości 6 cm z AC16W	m ²	1441,00		0,00
8	05.03.11	Frezowanie nawierzchni pod remont cząstkowy o grubości do 6 cm z transportem	m ²	1441,00		0,00
9	05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni o grubości do 3 cm z transportem	m ²	14885,00		0,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	06.03.01	Ścinka pobocza mechaniczna o grubości do 10 cm z odwiezieniem ziemi na odkład	m ²	3404,00		0,00
11	06.03.01	Uzupełnienie pobocza na szerokości 0,75m i zjazdów do granicy pasa drogowego destruktem gr. 10cm (materiał Zamawiającego) ze skropieniem emulsją i zamiętaniem grysem w ilości 10dm ³ /m ²	m ²	3514,00		0,00
		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
12	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzanego	m ²	682,00		0,00
		Razem (bez podatku VAT)				0,00