

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont budynku administracyjno-biurowego GDDKiA Oddział w Lublinie przy ul. Ogrodowej 21
Część 1: Remont posadzek korytarzy, klatek schodowych i pokoi biurowych

Lp.	Podstawa wyceny, Nr SST, Kod CPV poz. przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość [zł]
1		Posadzki korytarzy				
1 d.1	SST.02 45.11.13.00-1	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2	25,758		
2 d.1	SST.02 45.11.13.00-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,480		
3 d.1	SST.02 45.11.13.00-1	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,000		
4 d.1	SST.02 45.11.13.00-1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	3,000		
5 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	32,238		
6 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2	32,238		
7 d.1	SST.04 45.42.11.60-3	Narożniki z kątownika aluminiowego 15x15x2.5 mm	m	8,000		
8 d.1	SST.04 45.42.11.60-3	Wycieraczka do obuwia obiektowe z osuszającymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych. systemowe wym. 3.00 x 1.00 m	szt.	1,000		
9 d.1	SST.02 45.11.13.00-1	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	542,976		
10 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m2	542,976		
11 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2	542,976		
12 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW gr.2- 2.5 mm - rulonowe do obiektów użyteczn. publicznej homogeniczne antypoślizgowe. o dużej odporności na ścieranie. wg opisu SST	m2	542,976		
13 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	Dodatek za wywiniecie posadzki rulonowej pcw na cokolik szer. 10cm	m	332,470		
14 d.1	SST.03 45.43.21.20-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	664,940		
2		Posadzki klatek schodowych				
15 d.2	SST.02 45.11.13.00-1	Usunięcie stalowych uchytów na stopniach schodów kl.1	szt.	126,000		
16 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z noskami	m2	9,828		
17 d.2	SST.02 45.11.13.00-1	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	132,253		
18 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m2	41,511		
19 d.2	SST.03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2	41,511		
20 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Wykładziny stopni schodowych - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW gr. 2-2.5 mm - rulonowe do obiektów użyteczn. publicznej homogeniczne antypoślizgowe. o dużej odporności na ścieranie. wg opisu SST	m2	71,797		
21 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW gr. 2-2.5 mm - rulonowe do obiektów użyteczn. publicznej homogeniczne antypoślizgowe. o dużej odporności na ścieranie. wg opisu SST	m2	101,967		

KOSZTORYS OFERTOWY

22 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Dodatek za wywinięcie posadzki j.w. na cokolik szer. 10cm	m	149,763		
23 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	299,526		
24 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych (noski antypoślizgowe)	m	139,000		
25 d.2	SST.03 45.43.21.20-1	Wykładziny stopni schodowych - listwy aluminiowe progowe płaskie	m	11,750		
3		Posadzki pokoi biurowych				
26 d.3	SST.02 45.11.13.00-1	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	193,700		
27 d.3	SST.03 45.43.21.20-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m2	193,700		
28 d.3	SST.03 45.43.21.20-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2	193,700		
29 d.3	SST.03 45.43.21.20-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych dywanowe do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. antyelektrostatyczne. odporne na przecieranie. wg opisu SST	m2	193,700		
30 d.3	SST.03 45.43.21.20-1	Listwy do posadzek przyścienne z wykładziny dywan. wys. 10cm zakończone listwą pcv (systemowe)	m	186,400		
4		Utylizacja materiałów z rozbiórki				
31 d.4	SST.02 45.11.13.00-1	Utylizacja materiałów z rozbiórki pcv i gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl	1,000		
			RAZEM WARTOŚĆ NETTO:			
			VAT 23%			
			CENA OFERTOWA BRUTTO:			

słownie cena ofertowa brutto Części 1:.....

....., dn.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)