

Opis Przedmiotu Zamówienia

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont dk nr 25 w m. Prądocin i Chmielniki od km 161+500 do km 162+640

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji dla zadania pn.: „**Remont dk nr 25 w m. Prądocin i Chmielniki od km 161+500 do km 162+640**”, opracowanej przez firmę Arkas-Projekt w maju 2012r.

Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej:

1. Projekt Wykonawczy:
 - a. aktualizacja uzgodnień,
 - b. zmiana konstrukcji podbudowy pomocniczej z MCE na podbudowę z tłucznia kamiennego,
 - c. korekty dokumentacji w związku ze zmianą konstrukcji nawierzchni w tym ewentualne korekty niwelety drogi.
2. Dokumentacja przetargowa:
 - a. Przedmiar robót zbiorczy z podziałem na branże i kosztorys ofertowy - dostosowanie do zaktualizowanego opracowania
 - b. SST - dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, norm i innych dokumentów
3. Kosztorys inwestorski - dostosowanie do zaktualizowanego opracowania i aktualnie obowiązujących przepisów
4. Projekt organizacji ruchu docelowego - dostosowanie projektu do aktualnie obowiązujących przepisów, aktualizacja rozwiązań z uwzględnieniem inwentaryzacji terenowej, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia
5. Dokumentacja w wersji elektronicznej

Dodatkowe wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej:

1. Projekt Wykonawczy, Dokumentację przetargową oraz Kosztorys inwestorski wykonać zgodnie ze specyfikacją Techniczną P-10.30, stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ
2. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest do wprowadzenia w dokumentacji projektowej ewentualnych zmian wynikających ze zaktualizowanych warunków i uzgodnień
3. Nową konstrukcję nawierzchni oraz SST należy uzgodnić z Zamawiającym.
4. Nadmiar materiału z frezowania istniejącej nawierzchni, uprzednio wykorzystywanego do warstwy podbudowy z MCE, należy zutylizować zgodnie z Ustawą o odpadach, powyższe ująć w przedmiarze robót i kosztorysie. Materiał stanowi własność Wykonawcy.
5. W związku z ewentualną korektą niwelety drogi należy przeanalizować również niwelety przylegających zjazdów i dostosować ich spadki do wymaganych, zgodnie z Rozporządzeniem.

6. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest do aktualizacji i wykonania wszelkich projektów branżowych wynikających z zakresu aktualizacji.
7. Uaktualniony Projekt stałej organizacji ruchu wraz z opiniami należy przedłożyć do zatwierdzenia do Oddziału
8. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji,
9. Dokumentację w wersji elektronicznej wykonać w formie edytowalnej i nieedytowalnej

Opracowania projektowe należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:

1. Projekt wykonawczy w składzie:

- Układ drogowy + przedmiar robót
- Projekt stałej organizacji ruchu + przedmiar robót
- Pozostałe elementy dokumentacji wynikające z zakresu aktualizacji.

- 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2. Dokumentacja przetargowa w składzie:

- Przedmiar robót wszystkich branż (zbiorczy z podziałem na branże)
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
- Kosztorys ofertowy

- 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3. Kosztorys inwestorski:

- 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

Potencjał kadrowy:

Szczegółowe wymagania dla kadry opracowującej Projekt określono w Załączniku nr 3.4

Doświadczenie Wykonawcy:

Szczegółowe wymagania dotyczące Doświadczenia Wykonawcy określono w Załączniku nr 3.5

Termin realizacji:

Termin realizacji umowy - **2 miesiące od dnia podpisania Umowy, w tym:**

- aktualizacja Dokumentacji przetargowej, Kosztorysu inwestorskiego i Projektu Wykonawczego - 1 miesiąc od dnia podpisania Umowy

- aktualizacja uzgodnień Projektu Wykonawczego - 2 miesiące od dnia podpisania Umowy,

Po wykonaniu opracowania Zamawiający dokona oceny jego poprawności i zgodności z Umową.

Potwierdzenie należytego wykonania Umowy stanowić będzie protokół odbioru dokumentacji nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego projektu.

W przypadku uwag do dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego podczas jej odbioru, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia wszelkich niezbędnych poprawek i uzupełnień w terminie **7 dni** od dnia ich zgłoszenia.

Płatności:

Przewiduje się jeden termin płatności:

- po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu ostatecznego odbioru dokumentacji

Załączniki

1. Specyfikacja Techniczna P-10.30
2. Dokumentacja z maja 2012 r. w wersji elektronicznej