

Budowa: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą gminną w m. Fabianów

Branża: Telekomunikacyjna – Budowa kanału technologicznego

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych						
1 d.1	KNR 2-01 0702-02 analogia	D.01.03.04	Mechaniczne kopanie rowów o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	270,50		
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	D.01.03.04	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	541,00		
2	Rury osłonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty						
3 d.2	KNR 5-10 0303-03 analogia	D.01.03.04	Układanie rur osłonowych, karbowanych HDPE - 125/108 w wykopie	m	280,50		
4 d.2	KNR 5-10 0303-01 analogia	D.01.03.04	Układanie rur osłonowych z wewnętrzną ścianką pokrytą warstwą poślizgową - HDPE 40/3,7 w wykopie	m	1 122,00		
5 d.2	KNR 5-10 0303-01 wycena indywidualna	D.01.03.04	Wciąganie pneumatyczne pakietu mikrorur fi 7x10/8	m	319,50		
6 d.2	KNR 5-10 0306-02 wycena indywidualna	D.01.03.04	Przewierty sterowane o śr. do 125 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę RHDPE 125/7,1	m	24,00		
7 d.2	KNR 5-10 0306-02 wycena indywidualna	D.01.03.04	Przewierty sterowane o śr. do 125 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę RHDPE 125/7,1	m	24,00		
8 d.2	KNR 5-10 0303-01 analogia	D.01.03.04	Wciąganie rur osłonowych z wewnętrzną ścianką pokrytą warstwą poślizgową - HDPE 40/3,7 ręcznie w otwór wolny	m	96,00		
9 d.2	KNR 5-10 0103-01	D.01.03.04	Ręczne układanie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 w wykopie	m	306,50		
10 d.2	KNR 5-01 0401-02	D.01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.	4,00		
3	Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych						
11 d.3	KNR 2-01 0705-02	D.01.03.04	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	270,50		
4	Badania i pomiary						
12 d.4	KNR-W 2-18 0705-01 wycena indywid.	D.01.03.04	Badanie drożności i szczelności rur fi 40/3,7 sprężarką powietrza	odc.	12		
13 d.4	KNR-W 2-18 0705-01 wycena indywid.	D.01.03.04	Badanie drożności i szczelności pakietu mikrorur fi 7x10/ 8 sprężarką powietrza	odc.	3		
					RAZEM		
					PODATEK VAT (23%)		
					OGÓŁEM		