

PRZEDMIAR
REMONT BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W KROŚNIEWICACH

lp	opis	j.m.	ilość jedn.
1	Malowanie ścian i sufitów parter i piętro		
1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przyszpachlowaniem nierówności	m ²	495
1.2	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	77
1.3	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	418
1.4	Dwukrotne malowanie ścian pomieszczeń parteru farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni do malowania	m ²	418
1.5	Dwukrotne malowanie sufitów pomieszczeń parteru farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni do malowania	m ²	77
2	Wykonanie podłogi		
2.1	Usunięcie starej wykładziny z tworzyw sztucznych	m ²	121
2.2	Wykonanie posadzki z wraz z izolacją	m ²	121
2.3	Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi	m ²	121
3	Docieplenie budynku		
3.1	Demontaż blach na elewacji wschodniej i zachodniej	m ²	48,00
3.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko moką oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	360
3.3	Docieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej grubości 10cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących	m ²	360
3.4	Docieplenie stropu nad piętem warstwą wełny mineralnej grubości 20cm	m ²	96
3.5	Rozebranie zewnętrznych obróbek blacharskich nie nadających się do ponownego montażu	m ²	42
3.6	Wykonanie obróbek blacharskich	m ²	50
3.7	Montaż blachy na ścianach elewacji	m ²	360
4	Malowanie dachu		
4.1	Usunięcie farby olejnej z połaci dachowej	m ²	178
4.2	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji	m ²	178
4.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni dachu	m ²	178
5	Wzmocnienie tarasów zewnętrznych		
5.1	Wymiana zużytych desek i kantówek drewnianych tarasów zewnętrznych	m ²	85
5.2	Wzmocnienie konstrukcji tarasów drewnianych poprzez montaż kształtowników metalowych	m	16
6	Wykonie odwodnienia dachu		
6.1	Deontaż rynien i rur spustowych	mb	58
6.2	Montaż rynien i rur spustowych z polichlorku winylu	mb	58
7	Instalacja odgromowa		
7.1	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	kpl.	1
7.2	Montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.	1
8	Stolarka drzwiowa		
8.1	Wymiana drzwi wewnętrznych	szt.	5

8.2	Wymiana drzwi zewnętrznych	szt.	1
9	Wrota garażowe		
9.1	Wykonanie wrót do garaży rozwierane	szt.	1

PRZEDMIAR**REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W KROŚNIEWICACH**

1	Wrota garażowe		
1.1	Demontaż wrót garażowych 6 szt.	m2	66,96
1.2	Oczyszczenie stalowej powierzchni i malowanie farbami olejnymi	m2	66,96
1.3	Wymiana skorodowanej części wrót	m2	22
1.4	Demontaż wrót garażowych	szt.	1
1.5	Wykucie otworu pod montaż drzwi garażowych	m2	2,2
1.6	Montaż drzwi garażowych otwieranych do góry	m2	8,1
1.7	Wykucie posadzki wraz z przygotowaniem podłoża pod wykonanie nowej	m2	250
1.8	Wykonanie nowej posadzki gr 4 cm.	m2	250

**REMONT OGRODZENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W
KASZEWACH**

1	Wykonanie ogrodzenia		
1.1.	Demontaż istniejącej siatki i słupków	mb	318
1.2.	Karczowanie krzewów o dużej gęstości wraz z utylizacją karpin	m2	300
1.3	Montaż ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego \varnothing 4mm wys 1,5 m, na podwalinach betonowych	mb	318
1.4	Montaż furtki 1m,	szt.	1
1.5	Montaż bramy przesuwnej 6mb	szt.	1
2	Podłączenie kanalizacji sanitarnej		
2.1	Zamulenie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej	kpl.	1
2.2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rury PCV \varnothing 160 mm	mb	20