

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Powodowo K 32 znaki drogowe</b>					
1	Przyłącza dla oświetlenia znaków drogowych				
d.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³	143.0		
d.1	2 Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³	71.50		
d.1	3 Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	715		
d.1	4 Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	9		
d.1	5 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV	m³	48		
d.1	6 Przewierthy mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiekty	m	78		
d.1	7 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m²	14		
d.1	8 Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej, 20% kostki nowej	m²	14		
d.1	9 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY - żo 3x16	m	724		
d.1	10 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY-żo 3x16	m	44		
d.1	11 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	10		
d.1	12 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm² pod zaciski lub bolce	szt.żył	30		
d.1	13 Badanie linii kablowej N.N. - kabel 3-żyłowy	odc.	5		
d.1	14 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5		
d.1	15 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
<b>2 Przyłącze</b>					
d.2	16 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
d.2	17 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 2x4	m	66		
d.2	18 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY-żo 3x4	m	42		
d.2	19 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 2x4	m	32		
d.2	20 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY-żo 3x4	m	28		
d.2	21 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm² pod zaciski lub bolce	szt.żył	8		
d.2	22 Układanie uziomów w rowach kablowych	m	50		
d.2	23 Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III	szt.	15		
d.2	24 Montaż złączy kablowych typu SR	kpl.	5		
d.2	25 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	36		
d.2	26 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	36		
d.2	27 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	36		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: