

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

*„Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach administracyjnych budynku Rejonu w Nakle nad Notecią”.*

Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy  
Rejon w Nakle nad Notecią  
ul. Młyńska 5  
89-100 Nakło nad Notecią

Nakło nad Notecią, 08.10.2020r.

## Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach administracyjnych budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią. Wszystkie remontowane pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze. Prace związane z wyniesieniem mebli będą odbywać się jedynie na tym poziomie.

### Zakres robót objętych Opisem Przedmiotu Zamówienia

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą zakresu i zasad wykonania przedmiotu zamówienia.

*ZAKRES WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH w sześciu pomieszczeniach biurowych.*

- 1) Demontaż posadzek- posadzki z paneli podłogowych  
Obmiar ( $m^2$ ):  
 $3,18 \times 4,85 + 2,8 \times 4,7 + 4,67 \times 3,03 + 3 \times 4,75 + 3,6 \times 3,05 + 2,3 \times 1,1 + 3,2 \times 4,75 = 85,6931$
- 2) Usunięcie mat podkładowych pod panelami  
Ilość:  $85,69 m^2$
- 3) Demontaż listew przyściennych  
Obmiar (m):  
 $3,2 \times 2 + 4,85 \times 2 + 4,7 \times 2 + 2,8 \times 2 + 4,7 \times 2 + 3 \times 2 + 3 \times 2 + 4,75 \times 2 + 3,05 \times 2 + 4,7 \times 2 + 3,2 \times 2 + 4,75 \times 2 = 93,4$
- 4) Przygotowanie podłoża pod panele- odkurzenie  
Obmiar:  $85,69 m^2$
- 5) Wywiezienie paneli, mat korkowych i listew samochodami skrzyniowymi z demontowanych podłóg  
Obmiar:  $1 m^3$
- 6) Położenie izolacji z folii pod panele  
Obmiar:  $85,69 m^2$
- 7) Położenie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt korkowych pod panele  
Obmiar:  $85,69 m^2$
- 8) Montaż paneli podłogowych klasy AC5 o grubości min. 8mm

### Zasady realizacji prac remontowych

1. Zamawiający wymaga wyniesienia mebli z pomieszczeń remontowanych do wyznaczonego miejsca w budynku.
2. Prace remontowe będą odbywać się poza godzinami pracy Urzędu. Na wykonanie remontu wykonawca ma 14 dni od momentu podpisania umowy.
3. Kolorystykę montowanych paneli Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego na podstawie wzorników przez niego przedstawionych.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia wszelkich certyfikatów do materiałów użytych w pracach remontowych. Wymagana klasa ścieralności paneli: AC5, grubość paneli minimum 8mm.
5. Za wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki oraz porządek po zakończeniu wykonywania prac remontowych odpowiada Wykonawca.

**UWAGA: przed przystąpieniem do wyceny niniejszego zamówienia publicznego, zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się Wykonawcy z sytuacją dotyczącą realizacji przedmiotu zadania oraz możliwości dokonania wyceny wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego jego wykonania.**