

KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

DOTYCZY CZĘŚCI 2: REMONTY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W ŚWIECIU
- OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W TLENIU

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Wartość
				netto (zł)	
1 BUDYNEK ZAKWATEROWANA TURYSTYCZNEGO					
1	Przygotowanie ścian do malowania - mycie powierzchni ~20% powierzchni	20,0	m ²		
2	Przygotowanie ścian do malowania - likwidacja zacieków i wykwitów	5,0	m ²		
3	Malowanie sufitów farbą emulsyjną (2-krotnie) 9,6x7+4,7x2=77,6	76,6	m ²		
4	Przygotowanie ścian - gruntowanie pod farbę lateksową 25,4x3+6,8x3=96,6	96,6	m ²		
5	Malowanie ścian farbą lateksową - pokoje i kuchnie (2-krotnie) 25,4x3+6,8x3=96,6	96,6	m ²		
6	Malowanie ścian farbą emulsyjną - łazienki (2-krotnie) 5,1x2+9,4=19,6	19,6	m ²		
7	Malowanie ścian farbą olejną (kuchnie - lamperia 1,5 m) (1-krotnie) 18,6x3=55,8	55,8	m ²		
8	Malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną białą (1-krotnie) 1,6x12x2=38,4	38,4	m ²		
9	Malowanie stolarki okiennej farbą olejną białą (1-krotnie) 1,6x6+0,2=9,8	9,8	m ²		
10	Malowanie elewacji farbą emulsyjną kolorową do zastosowań zewnętrznych (1-krotnie) (25,95+4,85)x2x2,05+1,45*2,5x8x2=184,3 opaska (76,8+9*2,5*2)x0,2=24,4	208,7	m ²		
11	Malowanie deskowania ściany frontowej (1-krotnie) 26,0*0,53=13,8 26,0*0,25=6,5	20,3	m ²		
12	Zabezpieczenie folią lub przenoszenie do innych pomieszczeń mebli 9,6x6=57,6	57,6	m ²		
			RAZEM : 1		
2 BUDYNEK MIESZKALNY					
1	Przygotowanie ścian do malowania - mycie powierzchni ~10% powierzchni	10,0	m ²		
2	Przygotowanie ścian do malowania - likwidacja zacieków i wykwitów	2,0	m ²		
3	Malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną białą (2-krotnie) 17,6+12,4x2+4,0+3,7+3,9=54,0	54,0	m ²		
4	Przygotowanie ścian - gruntowanie pod farbę lateksową 30,1+31,5+35,5+15,0=112,1	112,1	m ²		
5	Malowanie ścian farbą lateksową (2-krotnie) 30,1+31,5+35,5+15,0=112,1	112,1	m ²		
6	Malowanie ścian farbą emulsyjną (2-krotnie) 3,9	3,9	m ²		
7	Malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną białą (1-krotnie) (1,6x2+1,8x3)x2=17,2	17,2	m ²		
8	Malowanie elewacji farbą emulsyjną kolorową do zastosowań zewnętrznych - taras (1-krotnie) 8,0+16,0=24,0	24,0	m ²		
9	Zabezpieczenie folią lub przenoszenie do innych pomieszczeń mebli 17,6+12,4+12,4=42,4	42,4	m ²		
			RAZEM : 2		
3 DOMKI BRDA					
1	Przygotowanie ścian do impregnacji - szlifowanie	152,8	m ²		
2	Impregnacja ścian zewnętrznych, podbitki, tarasu i schodów emalią do drewna (2-krotnie) ściany (12,2+16,0)*2 podbitka (0,85x8.65)*2*2 taras (11,6+3,4)*2 schody 1,6*2	152,8	m ²		
			RAZEM : 3		
			OGÓŁEM 1+2+3 NETTO		
			VAT 23%		
			OGÓŁEM BRUTTO		

Cena brutto słownie:

Cena brutto obejmuje wszystkie prace wg należytej technologii wykonania, prace pomocnicze i towarzyszące, koszty materiałów i transportu wynikające z wykazanego zakresu remontu.

Podpis i pieczęć Wykonawcy