

Kosztorys ofertowy**REMONT DOMKU LETNISKOWEGO NR 7 W BAZIE SOCJALNEJ W KRETOWINACH**

Lp.	Wycena: KNR+ indywid. analogia	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7=4x6
1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1.1	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	1,8	m3		
1.2	KNR 2-02 0901-01-050	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii.	40,16	m2		
1.3.	KNR K-02 10501-050	Ścianki działowe z bloczków SILKA M8 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej	38,04	m2		
1.4	KNR 2-02 0607-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, itp.	54,9	m2		
1.5	KNR 2-02 0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho(gr. 20 cm). Jedna warstwa.	54,9	m2		
1.6	KNR 2-02W 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii na słupach i ścianach, wykonywane ręcznie	2,7	m2		
1.7	KNR 2-02W 1510-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farbą emulsyjną powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	2,7	m2		
1.8	KNR 2-02U 0535-03-050	Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach (Orgbud W-wa)	101,37	m2		
1.9	KNR 2-02U 0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)	5,09	m2		
1.10	KNR 2-02W 0524-02-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki	19,2	m		
1.11	KNR 2-02W 0531-04-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu	10,4	m		
1.12	KNR 7 0701-020-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m2	1,62	m2		

1.13	KNNR 7 0701-030-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2	7,2	m2		
1.14	KNNR 2 1104-040-050	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone	3,78	m2		
1.15	KNNR 2 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone	4,92	m2		
1.16	KNR 2-02 0129-02-020	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m.	5,00	szt		
1.17	KNR 2-02 0129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m.	2,00	szt		
1.1.18	KNR 2-02 1015-01-040	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/	10,4	m		
1.19	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/	3,00	szt		
1.20	KNR 2-02W 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii na słupach i ścianach, wykonywane ręcznie	124,6	m2		
1.21	KNR 00-12 0829-09-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą kombinowaną	35,00	m2		
1.22	KNR 2-02U 0842-01-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	45,12	m		
1.23	KNR 2-02U 2013-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)	124,6	m2		
1.24	KNR 2-02U 2018-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 15 cm (Orgbud W-wa)	5,01	m2		
1.25	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	124,6	m2		
1.26	KNR 2-02 1207-03-040	Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 14 kg.	5,44	m		
1.27	KNR 2-02 0604-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy smołowej na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania.	48,8	m2		

1.28	KNR 2-02W 0606-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe, z folii polietylenowej szerokiej	48,8	m2		
1.29	KNR 2-02W 0608-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych na sucho- gr. 10 cm	48,8	m2		
1.30	KNR 2-02W 1104-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko	48,8	m2		
1.31	KNR 2-02W 1104-03-050	Dodatek za zmianę- zwiększenie grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki	146,4	m2		
1.32	KNR 00-12 1118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	48,8	m2		
1.33	KNR 00-12 1118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą - balkon	8,23	m2		
1.34	KNR 00-12 1120-02-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą	41,87	m		
1.35	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewn.	2,55	m2		
1.36	KNR 00-17 2609-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	69,02	m2		
1.37	KNR 00-17 2609-04-020	Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	276	szt		
1.38	KNR 00-17 2609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	69,02	m2		
1.39	KNR 2-02W 1036-01-050	Ruszt drewniany na ściankach, sufitach pod boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli	73,9	m2		
1.40	KNR 2-02W 1036-02-050	Boazerie z listew drewnianych o szerokości do 12 cm	19	m2		
1.41	KNR 2-02W 1036-02-050	Boazerie z listew drewnianych o szerokości do 20 cm (sufity)	54,9	m2		

1.42	KNR 2-02W 1036-09-050	Dwukrotne lakierowanie boazerii	73,9	m2		
1.43	KNR 00-17 0927-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	69,02	m2		
1.44	KNR 00-17 0927-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 o grubości 3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	69,02	m2		
1.45	KNR 00-17 0927-04-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 o grubości 3-5 mm na ościeżach o szerokościach do 15 cm	5,07	m2		
1.46	KNR 2-02W 0919-02-050	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm	19,06	m2		
1.47	KNR 2-02W 0219-01-060	Schody żelbetowe w budynkach i budowlach, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	0,74	m3		
1.47	KNR 00-12 1121-05-050	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	2,13	m2		
Razem I:						- zł
2	ROBOTY ELEKTRYCZNE					
2.1	KSNR 5 0201-02-020	Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg	2	szt		
2.2	KSNR 5 0203-01-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg	24	szt		
2.3	KSNR 5 0301-01-040	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi wtynkowymi, o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al, pod tynkiem w podłożu betonowym	24	m		
2.4	KSNR 5 0401-01-020	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe, przewody wciągane do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych, podłoże z cegły	7	szt		
2.5	KSNR 5 0401-03-020	Wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg. 10A, 10A/Z, przewody wciągane do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych, podłoże z cegły	7	szt		
2.6	KSNR 5 0203-05-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg grzejniki elektryczne	5	szt		

2.7	KSNR 5 0501-0101-090	Montaż opraw żarowych do zawieszania z zamontowaniem klosza	5	kpl		
2.8	KNNR 5 1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	2	pomiar		
2.9	KNNR 5 1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1	pomiar		
2.10	KNNR 5 1303-020-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar	25	pomiar		
2.11	KNNR 5 1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1	szt		
2.12	KNNR 5 1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar	25	szt		
2.13	KNNR 5 1207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	120	m		
Razem II :						- zł
3. INSTALACJA KANALIZACYJNA						
1.1.	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	2,00	m3		
2.1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	9,50	m		
3.1	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	5,50	m		
4.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	2,00	m3		
5.1	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	3,00	m		
6.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	4,50	m		
7.1	KNR 4-01 0337-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	2,40	m		

8.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	2,00	podej.		
9.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	6,00	podej.		
10.1	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	1,00	szt.		
11.1	KNR-W 2-15 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	1,00	szt.		
12.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	2,00	szt.		
13.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	2,00	kpl.		
13.2	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	2,00	szt.		
13.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1,00	kpl.		
13.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1,00	kpl.		
13.5	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe CERSANIT PÓŁOKRĄGLY	2,00	kpl.		
13.6	KNR 0-35 0124-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, przyścienne, półokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	2,00	kpl.		
Razem III:						
4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWN.						
1.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	1,00	m3		
1.2	KNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach w wykopie	8,00	m		
1.3	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	18,00	m		
1.4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	20,00	szt.		
1.5	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	18,00	m		
1.6	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	26,00	m		

1.7	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	26,00	m		
1.8	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	2,00	szt.		
1.9	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie zlewozmywakowa jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	2,00	szt.		
1.9	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	2,00	szt.		
1.10	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	6,00	szt.		
1.11	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	2,00	szt.		
1.12	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	2,00	kpl.		
Razem IV:						

Podsumowanie kosztorysu ofertowego

Razem netto: I+II+III+IV	
Podatek Vat....%	
Ogółem brutto wartość kosztorysu ofertowego:	

Razem brutto: złotych

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

.....dnia.....