

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiata nr 1			
1.1		Zabezpieczenie konstrukcji stalowej wiaty			
1 d.1.1	KNNR 7 0203-01 z.o.3.4. analogia	Bramy otwierane o masie do 1 t - demontaż	t		
		0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1.1	ZKNR C-2 0703-06	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1.1	KNNR-W 3 0405-01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - ławy, stopy fundamentowe, ściany	m ³ konstr.		
		4,20*4,50*0,30	m ³ konstr.	5,670	
				RAZEM	5,670
4 d.1.1	KNNR-W 3 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej	kg zbr.		
		215,00	kg zbr.	215,000	
				RAZEM	215,000
5 d.1.1	KNR 2-05 1007-01 analogia	Demontaż blachy trapezowej z konstrukcji na czas czyszczenia i malowania oraz ponowny jej montaż z zastosowaniem nowych łączników	m ²		
		405,590	m ²	405,590	
				RAZEM	405,590
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0534-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych i rynien	m		
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
7 d.1.1	KNR-W 7-12 0107-03 z.o.3.2.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
		108,60	m ²	108,600	
				RAZEM	108,600
8 d.1.1	KNR 0-25 0202-03 0201 E 06	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu	m ²		
		108,60	m ²	108,600	
				RAZEM	108,600
9 d.1.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		2*(32,0*6,1)	m ²	390,400	
				RAZEM	390,400
10 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:5,6,7,8)			
11 d.1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie składowanego materiału przed zanieczyszczeniem przy robotach dot. czyszczenia i malowania konstrukcji stalowych z ewentualnym przemieszczeniem składowanego materiału (materiał sypki) w zakresie niezbędnym do wykonania robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wiata nr 1 elewacje			
12 d.1.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		335,00	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
13 d.1.2	KNR BC-02 0202-02	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych	m ²		
		335,00	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
14 d.1.2	KNR 0-40 0209-01	Wykonanie warstwy szczepnej jednokomponentowej modyfikowanej tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu	m ²		
		335,00	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
15 d.1.2	KNR 0-40 0212-01	Wykonanie gładzi przy użyciu modyfikowanej tworzywem sztucznym zaprawy na bazie piasku kwarcowego gr.1,5-5,0 mm	m ²		
		335,00	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
16 d.1.2	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi	m ²		
		335,00	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
17 d.1.2	KNNR-W 3 1011-03	Malowanie, konserwacja elementów drewnianych ścian szczytowych wiaty poprzez dwukrotne malowanie bejcą kolor palisander (ciemnobrązowy)	m ²		
		23,40	m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
18 d.1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		361,00	m ²	361,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1		RAZEM	361,000
d.1.2	z.sz.5.15	(poz.:12,13,14,15,16,17)			
1.3		Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórek i demontażu			
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
d.1.3	0108-09 0108-10	3,31	m ³	3,310	
				RAZEM	3,310
21		Koszt utylizacji gruzu i pozostałych elementów i materiałów z rozbiórek	m ³		
d.1.3	kalk. własna	poz.20	m ³	3,310	
				RAZEM	3,310

26-06-2014

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
Małgorzata Frolowicz
 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 128i/3
 NIP 973-020-64-34 REGON 970656175
 tel/fax(88) 322 74 36
 tel. kom. 501 578 828, 660467 224

M. Frolowicz