

Tom IV: PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT				
B. 1 ROBOTY DROGOWE				
Remont drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa				
m. Przeworsk odcinek od km 634+635 do km 634+939				
Lp	STWIORB Kod CPV 45-23- 3000-9	Opis		Suma
NAWIERZCHNIE				
1	04.08.01	Wykonanie warstwy profilowej z betonem asfaltowym AC-16 śr. gr. 2 cm		
		(634732-634635)*(8,8+13,7)0,5+(634828-634732)*(14,0+13,7)0,5+(634840-634828)*11,3+(634939-634840)*13,7=3912,75m ² *0,02*2,45=191,72t		
		Jm. t	Razem:	191,72
1.1	04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod warstwę profilową śr. gr 2 cm		
		(634732-634635)*(8,8+13,7)0,5+(634828-634732)*(14,0+13,7)0,5+(634840-634828)*11,3+(634939-634840)*13,7=3912,75m ²		
		Jm. m2	Razem:	3 912,75
1.2	04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej pod warstwę profilową śr. gr. 2 cm emulsją szybkorozpadową		
		(634732-634635)*(8,8+13,7)0,5+(634828-634732)*(14,0+13,7)0,5+(634840-634828)*11,3+(634939-634840)*13,7=3912,75m ²		
		Jm. m2	Razem:	3 912,75
2	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastykowo-grysowej SMA 11, - warstwa ścieralna o grubości 4 cm		
		(634732-634635)*(8,8+13,7)0,5+(634828-634732)*(14,0+13,7)0,5+(634840-634828)*11,3+(634939-634840)*13,7=3912,75m ² -jezdnia + (13,0+9,5)0,5*2+(9,0+8,0)0,5*1,0+(47,0+28,0)0,5*4,0=176,75 - skrzyż.		
		Jm. m2	Razem:	4 089,50
2.1	04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścieralna gr 4 cm		
		(634732-634635)*(8,8+13,7)0,5+(634828-634732)*(14,0+13,7)0,5+(634840-634828)*11,3+(634939-634840)*13,7=3912,75m ² -jezdnia + (13,0+9,5)0,5*2+(9,0+8,0)0,5*1,0+(47,0+28,0)0,5*4,0=176,75 - skrzyż.		
		Jm. m2	Razem:	4 089,50
2.2	04.03.01	Skropienie powierzchni pod warstwę ścieralna gr. 4 cm emulsją szybkorozpadową		
		(634732-634635)*(8,8+13,7)0,5+(634828-634732)*(14,0+13,7)0,5+(634840-634828)*11,3+(634939-634840)*13,7=3912,75m ² -jezdnia + (13,0+9,5)0,5*2+(9,0+8,0)0,5*1,0+(47,0+28,0)0,5*4,0=176,75 - skrzyż.		
		Jm. m2	Razem:	4 089,50
Recykling - frezowanie nawierzchni asfaltowych.				

3	05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno o śr. grubości ścięcia do 2 cm na przekroju ulicznym z transportem urobku na bazą materiałowa w Przeworsku na od.I 2km		
		(634936-634635)LiP*2m*2=1216,0		
		Jm. m2		Razem:
INNE ROBOTY				
4	03.02.01	Regulacja pionowa istniejących włączów studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych		
		km 634+707P, 634+778P, 634+835P, 634+858P, 634+897P, 634+901P, 634+907P, 634+630L		
		Jm.szt.		Razem:
5	03.02.01	Regulacja pionowa istniejących kratek ściekowych ulicznych z montażem pierscienia żelbetowego na fundamencie z bet. B20		
		km 634+707LiP, 634+756LiP, 634+784L, 634+840P, 634+858L, 634+897L, 634+904P		
		Jm.szt.		Razem:
6	03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z montażem kratki oraz pierscienia żelbetowego na fundamencie z bet. B20		
		km 634+635P		
		Jm.szt.		Razem: