

**Przebudowa przepustu w miejscowości Psary Małe  
w ciągu drogi krajowej nr 92, w km 224+972**

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

**B. ROBOTY DROGOWE**

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				<b>x</b>
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.01		
2		- roboty pomiarowe dla potrzeb przepustu - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu	egz.	6.00		
3	D.01.02.01.	Wycinka drzew i krzaków	m <sup>2</sup>	10.00		
		- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich				
	<b>D.03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				<b>x</b>
4	D.03.01.02.	Przepusty	m	42.00		
		- zakup i montaż przepustu z rur ciśnieniowych z żywic poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym typu GRP; średnica zewnętrzna - 1229 mm; grubość ścianki 25 mm; długość dołem - 42,00 m; długość górą - 39,12 m; ścięcia do skarpy - dwustronne 1:1,5				
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				<b>x</b>
5	D.06.01.02.	Umocnienie skarp brukiem	m <sup>2</sup>	55.00		
6		- wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach wlotu i wylotu i skarpach rowu	m <sup>3</sup>	8.50		
7		- wykonanie podbudowy z betonu klasy B10 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	18.50		
		- spoinowanie bruku kamiennego				
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				<b>x</b>
8	D.08.03.01.	Betonowe obrzeża chodnikowe	m	31.00		
		- wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
		<b>Razem bez VAT</b>				