

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC GRUNWALDZKA - GDAŃSKA - OBWODOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 W RUMII I REDZIE HM 0+0,00 HM 632,32

Nr SST	Nr poz. Cen.	L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE I OBLICZENIE WIELKOŚCI ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNO	CENA JEDN	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
MUR OPOROWY PRZY PRZEJŚCIU DWUETAPOWYM							
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
02.0 1.01	30	1	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III	m3	19,478		
		2	Roboty ziemne wykonywane ręcznie na odkład, grunt kategorii III	m3	76,169		
		3	Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem w gruncie kategorii I III z poz. 2	m3	76,169		
10.0 1.01	MURY OPOROWE Z BALUSTRADAMI						
10.1 0.01	31	4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	2,21		
		5	Mury oporowe żelbetowe o przekroju prostokątnym grubości do 25cm	m3	13,058		
		6	Mury oporowe żelbetowe o przekroju prostokątnym grubości do 30cm	m3	11,805		
		7	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej z rys. 2	t	2,891		
		8	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m2	138,792		
		9	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m	4,24		
		10	Balustrady z dwuteowników IPE80 i IPE160 z pochwytem z rury stalowej fi 54x4,5 z rys.2	m	60		
MUR OPOROWY Z OGRODZENIEM							
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
02.0 1.01	30	11	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III	m3	53,772		

		12	Roboty ziemne wykonywane ręcznie na odkład, grunt kategorii III	m3	123,198		
		13	Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem w gruncie kategorii I-III z poz. 12	m3	123,198		
<b>10.0</b>							
<b>1.01</b>	<b>MURY OPOROWE Z BALUSTRADAMI</b>						
10.1	31	14	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	5,577		
0.01		15	Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej	m3	39,86		
		16	Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 20cm	m3	16,231		
		17	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej z rys. 3	t	2,175		
		18	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m2	37,945		
		19	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m2	168,39		
		20	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m	8,8		
		21	Ogrodzenie z siatki w ramach z furtką, na słupkach stalowych z rur o średnicy 42,4mm w rozstawie 1,93m, obsadzonych w murze oporowym wg rys.4	m	57,9		
					<b>RAZEM NETTO:</b>		