

Tom V

ŚLEPY KOSZTORYS – KOSZTORYS OFERTOWY

Ślepy kosztorys

Rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz naniesień (płoty, bramy, chodniki, itp.) wraz z uporządkowaniem terenu według podziału na zadania.

Cena oferty winna zawierać: koszty robót rozbiórkowych oraz koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pomniejszony o wartość materiałów nadających się do ponownego użytku.

Zadanie 1 – obejmuje budynki znajdujące się na działce nr 8 w m. Mechnaczu

Lp.	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Rozbiórka budynku mieszkalnego, piętrowego z nieużytkowym poddaszem, podpiwniczonego, ściany murowane z cegły, fundamenty betonowe, strony drewniane, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitem, okna drewniane skrzynkowe, stolarka drzwiowa drewniana, prąd, c.o. z pieca kaflowego	m ²	98,0		
2.	Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego, parterowego, niepodpiwniczonego, fundamenty betonowe, ściany z cegły i pustaków, dach drewniany, w części dwuspadowy kryty w dachówką w części płaski kryty eternitem, okna stalowe, drzwi drewniane, prąd	m ²	60,0		
3.	Rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego, parterowego, niepodpiwniczonego, fundamenty ceglane, ściany drewniane, dach drewniany kryty papą, drzwi drewniane, instalacji-brak	m ²	21,0		
4.	Rozbiórka budynku drewnianego – stodoły, parterowego, niepodpiwniczonego, fundamentów-brak, ściany drewniane, dach drewniany kryty papą, drzwi drewniane, instalacji-brak	m ²	45,0		
5.	Rozbiórka ogrodzenia: - siatka metalowa ocynkowana na słupkach stalowych o wysokości 1,5 m - 2 furtki z prętów o wymiarach 1,50 x 1,20 m - 1 furka z siatki o wymiarach 1,50 x 1,20 m - 1 furka z siatki o wymiarach 1,50 x 1,00 m - 1 brama z siatki o wymiarach 1,50 x 3,10 m	m	216,80		
6.	Rozbiórka utwardzenia terenu z kostki granitowej	m ²	19,50		
7.	Rozbiórka studni – wiercona 3 kręgów betonowych Dn100 ø 0,90 m, o głębokości 1,5 m	m	1,5		
8.	Wycinka znajdujących się na działce drzew i krzewów	szt.	182		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT %					
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT					

Zadanie 2 – obejmuje budynki znajdujące się na działce nr 151/1 w m. Ruchocice

Lp.	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Rozbiórka budynku mieszkalnego 3 segmentowego, parterowego, częściowo podpiwniczonego z użytkowym poddaszem, fundamenty kamienne, ściany z cegły ceramicznej, poddasze mur praski, stropy ceglano-betonowe na legarach stalowych, dach czterospadowy z więźbą drewnianą kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewniana, prąd, wodno-kanalizacyjna - szambo, centralne ogrzewanie (w jednym segmencie), telefoniczna	m ²	157,02		
2.	Rozbiórka budynku gospodarczego parterowego, niepodpiwniczonego, fundamenty kamienne, ściany z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy z więźbą drewnianą pokryty częściowo papą, a w części eternitem, stolarka drzwiowa drewniana, okienna stalowa, wyposażenia w instalacje i przyłącza zewnętrzne	m ²	78,76		
3.	Rozbiórka budynku magazynowego, parterowego, niepodpiwniczonego, fundamenty betonowe, dach jednospadowy z więźbą drewnianą pokryty papą, stolarka drzwiowa drewniana, okiennej brak	m ²	7,48		
4.	Rozbiórka ogrodzenia, murowane o szerokości 0,38 m z osadzonymi 3 furtkami (2 drewniane i 1 stalowa) i 2 bramami dwuskrzydłowymi (stalowa i drewniana)	m	28,0		
5.	Rozbiórka architektury na podwórzu: nasadzeń, utwardzonej nawierzchni, grilla ceglano-cementowego				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT %					
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT					

Zadanie 3– obejmuje budynki znajdujące się na działce nr 390/4 w m. Sękowo

Lp.	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Rozbiórka budynku mieszkalnego piętrowego, częściowo podpiwniczonego z nieużytkowym poddaszem, fundamenty betonowo-kamienne, ściany z cegły, stropy drewniane, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna drewniana – okna skrzynkowe, stolarka drzwiowa drewniana, instalacje- elektryczna, wodociągowa, centralnego ogrzewania z pieca kaflowego	m ²	92,0		
2.	Rozbiórka budynku gospodarczego parterowego murowanego, niepodpiwniczonego, fundamenty betonowe, ściany z cegły i pustaków, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty eternitem, okna drewniane, drzwi drewniane, instalacje - elektryczna	m ²	24,10		
3.	Rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie – o wysokości 1,5 m 10 m, 2 furtki z siatki o wymiarach 1,50 x 0,9 m	m	10,0		
4.	Rozbiórka studni wierconej z 3 kręgów betonowych Dn100 ø 0,90m, o głębokości 1,5 m	m	1,5		
5.	Wycinka znajdujących się na działce drzew i krzewów	szt.	35		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT %					
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT					