

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi krajowej nr 5 - m. Rawicz , od km 298+800 do km 299+670, długość - 0,870

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	ryczałt	*	
2	*	Koszty zabezpieczenia robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*			
3	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,87		
4	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :				
		1) rozbiórka nawierzchni zjazdów z trylinki (w tym 94 m ² trylinki do ponownego wbudowania)	m ²	231		
5		2) rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (materiał do ponownego wbudowania)	m ²	320		
6		3) rozbiórka krawężników betonowych typ ciężki (w tym 161 m do ponownego wbudowania)	m	201		
7		4) rozbiórka nawierzchni wysp środkowych z kostki betonowej (materiał do ponownego wbudowania) koloru czerwonego	m ²	60		
8		5) rozbiórka krawężników czerwonych (materiał do ponownego wbudowania)	m	76		
9		6) rozbiórka ścieku o szerokości 20 cm z kostki betonowej (materiał do ponownego wbudowania)	m	401		
10		7) rozbiórka ścieku z elementów prefabrykowanych (materiał do ponownego wbudowania)	m	158		
11		8) demontaż uszkodzonych włączów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych	szt.	11		
12		9) demontaż uszkodzonych wpustów kanalizacji deszczowej	szt.	9		
13		10) demontaż pętli indukcyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu - 180 m	szt.	6		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*			
14	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:				
		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	8 316		
15		- skropienie destruktu umocnionych poboczy emulsją asfaltową 65% w ilości 1,5 kg/m ² z miałowaniem grysem 4/6,3 w ilości 10dm ³ /m ²	m ²	75		
16		- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	8 316		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*			
17	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:				
		- remont cząstkowy - AC 11 W 35/50 grubość 4 cm	m ²	450		
18	D.05.03.11.	Frezowanie wgłębne na głębokość 4 cm z transportem destruktu na odl. km - remont cząstkowy	m ²	450		
19		Wykonanie frezowania wg potrzeb - średnia grubość 2 cm z transportem destruktu na odl. km	m ²	7 866		
20	D.05.03.13.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco				
		- warstwa ścieralna 0/11 SMA gr.5 cm	m ²	7 866		
21	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm :				
		a) materiał z rozbiórki	m ²	380		
22		b) ułożenie trylinki (materiał z rozbiórki)	m ²	94		
23		c) kostka betonowa gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm	m ²	137		

	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*			
24	D.06.01.01	Ścinka poboczy	m ²	75		
25		Umocnienia poboczy warstwa destruktu gr. 10 cm	m ²	75		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*			
26	D.08.01.01	Ustawienie krawężników :				
		- 20x30 cm	m	40		
27		- 20x 30 cm z demontażu	m	161		
28		- czerwone z demontażu (obramowanie wysp środkowych)	m	76		
29	D.08.05.03	Wykonanie ścieku z kostki betonowej szerokości 20 cm - materiał z rozbiórki	m	401		
30		Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych	m	158		
	D.10.00.00.	INNE ROBOTY	*			
31	Bez. Specyf.	Montaż pętli indukcyjnych (sygnalizacja świetlna) 180 m	szt.	6		
32	Bez. Specyf.	Regulacja wysokościowa studni i zaworów				
		a) wpusty ściekowe	szt.	12		
33		b) wpusty ściekowe z montażem nowego wpustu	szt.	9		
34		c) studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt.	4		
35		d) studni rewizyjnych kanalizacyjnych z montażem nowej pokrywy	szt.	11		
36		e) studnie teletechniczne i sygnalizacji świetlnej	szt.	5		
37		f) zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11		
		RAZEM	*			
38		Podatek Vat - 23%	*			
39		OGÓŁEM	*			

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.