

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH NA PARTERZE BUDYNKU REJONU G.D.D.K.iA.

L.p.	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jdn.	Wartość
1		DEMONTAŻ				
1.1	SST-E	Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt	2		
1.2	SST-E	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej, belka montażowa	szt	8		
1.3	SST-E	Kanały instalacyjne z PVC (R= 0,700, M= 1,000, S= 1,000)	m	23		
					Razem element	
					Podatek VAT	
					Ogółem z VAT	
2		REMONT - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I Gniazd WTYCZKOWYCH				
2.1	SST-E	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy /S301 B10 - uzupełnienie tablicy TO3	szt	2		
2.2	SST-E	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowych do 2 x 40-W /opr. świetl. SR 236 P-A EVG ES System	kpl	6		
2.3	SST-E	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40-W /opr. świetl. KT 414.1 P-AM ES System	kpl	16		
2.4	SST-E	Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg / inwerter 2h	szt	1		
2.5	SST-E	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle	szt	19		
2.6	SST-E	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, /puszki odgałęźne na stropie podw.	szt	20		
2.7	SST-E	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze /puszka pod osprzęt	szt	19		
2.8	SST-E	Łącznik pt 10A, 250V schodowy	szt	8		
2.9	SST-E	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt	11		
2.10	SST-E	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi-40-mm	otwór	2		
2.11	SST-E	Wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle	m	45		
2.12	SST-E	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 19-mm/RVKLn16	m	45		
2.13	SST-E	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 2,5-mm2/DY2,5	m	150		

2.14	SST-E	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5-mm ² /YDY 3x2,5	m	150		
2.15	SST-E	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5-mm ²	szt	9		
2.16	SST-E	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	3		
2.17	SST-E	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	3		
2.18	SST-E	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	próba	3		

Razem element

Podatek VAT

Ogółem z VAT

3		REMONT - INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ I ZASILAJĄCEJ KOMPUTERY				
3.1	SST-E	Uzupełnienie szafy dystrybucyjnej	kpl	1		
3.2	SST-E	Kabel krosowy 3m	szt	18		
3.3	SST-E	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy /C60N B16A 1p w tablicy TK3	szt	3		
3.4	SST-E	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy /C60N B32A 1p w tablicy TK3	szt	1		
3.5	SST-E	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy / ID A SI 2p-25A-30mA w tablicy TK3	szt	1		
3.6	SST-E	Roboty uzupełniające w robotach kablowych, zdjęcie i ponowne założenie płyt do 20-kg/szt /kasetony stropu podwieszonego	szt	20		
3.7	SST-E	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop	szt	100		
3.8	SST-E	Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1-kg, 2 mocowania	szt	50		
3.9	SST-E	Montaż korytek , szerokość 100-mm	m	80		
3.10	SST-E	Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg /Zestaww PEL (2xRJ45+3x10A/Z) na kanale instalacyjnym	szt	9		
3.11	SST-E	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 20-cm, Fi-60-mm	otwór	2		
3.12	SST-E	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60-mm, na podłożu innym niż beton,	m	30		
3.13	SST-E	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości 130-mm, na podłożu innym niż beton	m	7		
3.14	SST-E	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5-mm ² /skrętka UTP kat.5	m	200		
3.15	SST-E	Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5-mm ² /skretka UTP kat.5	m	1050		

3.16	SST-E	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm ² /YDY 3x25	m	90		
3.17	SST-E	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi-40·mm	otwór	5		
3.18	SST-E	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	21		
					Razem element	
					Podatek VAT	
					Ogółem z VAT	
					Suma elementów	
					Podatek VAT	
					Ogółem z VAT	

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa elementu	Wartość
1	DEMONTAŻ	
2	REMONT - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH	
3	REMONT - INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ I ZASILAJACEJ KOMPUTERY	
		Wartość netto:
		VAT
		Wartość brutto: