

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
			KNR 512/9901/2 (2)	Zeszyt 5/99. Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane linii napowietrznych SN, słup 1-żerdziowy 12,0-m, koparko-spycharka (p.a. dla linii nn)	stanow	1
			KNR 512/9902/2	Zeszyt 5/99. Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych linii napowietrznej SN, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0-m (p.a. dla linii nn)	słup	1
			KNR 510/801/1	Montaż poprzeczników na słupach leżących, poprzeczniki przelotowe (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	2
			KNR 510/801/3	Montaż poprzeczników na słupach leżących, poprzeczniki krańcowe (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	1
			KNR 510/802/5	Montaż izolatorów stojących na trzony (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	4
			KNR 403/809/1	Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi, z wejściem na słup lub na drabinę, przewód o przekroju do 50-mm ²	szt	1
			Element	Kolizja 3E29		
			KNR 510/901/1	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50-mm ² (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	km	0.4
			KNR 510/9928/5	Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu, z demontażem izolacji, przewody 35-50-mm ²	km	0.4
			KNR 510/9923/6	Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup rozkraczny ponad 10-m	szt	2
			KNR 512/9901/2 (1)	Zeszyt 5/99. Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane linii napowietrznych SN, słup 1-żerdziowy 12,0-m, urządzenie wiertnicze (p.a. dla linii nN)	stanow	2
			KNR 512/9902/2	Zeszyt 5/99. Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych linii napowietrznej SN, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0-m	słup	2
			KNR 510/802/5	Montaż izolatorów stojących na trzony (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	16
			KNR 510/801/1	Montaż poprzeczników na słupach leżących, poprzeczniki przelotowe (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	1
			KNR 510/801/3	Montaż poprzeczników na słupach leżących, poprzeczniki krańcowe (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	3
			KNR 503/603/2	Umocowanie skrzynek kablowych na słupach kablowych bliźniaczych 30x2 - wysokość słupa 8-10-m (p.a. montaż + demontaż istn skrzynek)	szt	2
			Element	Kolizja 3E33		
			KNR 510/901/1	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50-mm ² (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	km	0.2
			KNR 510/9928/5	Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu, z demontażem izolacji, przewody 35-50-mm ²	km	0.2
			KNR 510/9923/6	Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup rozkraczny ponad 10-m	szt	1
			KNR 512/9901/3 (2)	Zeszyt 5/99. Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane linii napowietrznych nN, słup 1-żerdziowy 13,5-m, koparko-spycharka (p.a. dla linii nN)	stanow	1