

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 i 33 na terenie działania Rejonu w Kłodzku z podziałem na zadania:

Zadanie III: remont drogi krajowej nr 8 odcinek od km 64+470 do km 65+000 odc. Zabkowice Śl. - Szklary o długości 0,53 km

Lp.	Podstawa ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm wraz z odwiezieniem materiału na bazę materiałową w Braszowicach i przyzmowaniem na miejscu składowania	m2	4316,75		
2.	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 28 cm wraz z wywozem materiału na składowisko - koryto o szerokości 1,2 m	m2	546		
3.	D-04.0	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm z materiału Wykonawcy - podbudowa o szerokości 1,2 m	m2	546		
4.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - z materiału Wykonawcy, warstwa wiążąca o szerokości 1,1 m	m2	500,5		
5.	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltowo-grysową - z materiału wykonawcy	t	214,87		
6.	D-05.03.13a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem w ilości 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej - z materiału wykonawcy	m2	4771,75		
7.	D-06.03.01	Mechaniczne ścięcie poboczy, średnia grubość warstwy 10 cm wraz z odwiezieniem ziemi na składowisko	m2	817		
8.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym pozostałym z frezowania nawierzchni, średnia grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu - z materiału zamawiającego	m2	871,5		
9.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami grubowarstwowymi malowane mechanicznie - z materiału wykonawcy	m2	619,82		
10.	D-07.02.01	Demontaż oraz montaż wyspy z elementów z mas chemoutwardzalnych wraz z transportem na miejsce składowania	szt	1		
11.	D-07.01.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych - z materiału wykonawcy	szt	135		
12.	D-07.01.02	Oznakowanie tymczasowe robót	kpl.	1		
RAZEM NETTO:						
PODATEK VAT 23%:						
OGÓŁEM BRUTTO:						

Słownie brutto:

Data i podpis Wykonawcy: