

Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT
ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28"

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
|-----|-----------------|-------------|
|-----|-----------------|-------------|

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
|--|--|--|
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 1 | Prosimy o udostępnienie „granic określonych w DŚU” przywołanych w PFU pkt. 1.2 str. 19? | Zamawiający udostępni komplet materiałów, stanowiących podstawę do wydania decyzji DŚU: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wrysy z ewidencji gruntów (przedstawiające linię DŚU) oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (wraz z załącznikami). Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi zał. nr 6 do PFU. |
| 2 | Prosimy o przekazanie „projektu” opracowanego przez Wykonawcę związanego z SZR zgodnie z pkt. 2.1.17.3 PFU? | Zgodnie z zapisami PFU, pkt 1.1.3.14 oraz 2.1.22.3 Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej opracuje koncepcję oraz dokumentację projektową Systemu Zarządzania Ruchem oraz wykona roboty budowlane związane z SZR w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 3 | Dla jakiej analizy i prognozy ruchu należy zaprojektować i wykonać projekt konstrukcji nawierzchni? | Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami PFU i DŚU w oparciu o prognozę ruchu udostępnioną jako zał. nr 9 do PFU. Zamawiający dokonuje zmiany w Tomie III Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt 4. |
| 4 | Czy rozwiązania przewidziane przez Zamawiającego zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia będą wymagały zmiany DŚU lub pozyskania nowej DŚU? Prosimy o precyzyjną odpowiedź w jakim zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia musi być określony jednoznacznie a brak dokładnej definicji i opisu Przedmiotu Zamówienia uniemożliwia jego wycenę. | Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami PFU, DŚU oraz przepisami prawa. Szczegółowe uwarunkowania realizacji inwestycji w systemie Projektuj & Buduj w zakresie zgodności z granicami przedsięwzięcia określonymi w materiałach, stanowiących podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisano w PFU, w szczególności w pkt 1.1.3 oraz 1.2. |
| 5 | Czy Zamawiający posiada pełne prawa autorskie do opracowań stanowiących załącznik do SIWZ? | W ramach przejętych autorskich praw majątkowych do opracowań projektowych, udostępnionych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może: 1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie: - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Tomie II Warunki Kontraktu, Rozdział 5 Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.10 Prawa autorskie. |
| 6 | Czyją własność będzie stanowić drewno pochodzące z wycinki? | Drewno z wycinki na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostaje własnością Zamawiającego. Drewno do czasu przeprowadzenia aukcji będzie składowane w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą na terenie placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie ochrony składowisk drewna do czasu przeprowadzenia przez Zamawiającego aukcji sprzedaży drewna. Drewno z wycinki drzew usytuowanych, poza granicami projektowanych pasów drogowych (linii rozgraniczających dróg) na obszarach, na których ustanowiono obowiązki, wynikające z przepisów art. 11f pkt 8 tiret b), c), e), f), h) Specustawy drogowej, stanowi własność właścicieli działek. |
| 7 | Czy należy umacniać korpus drogi w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, w celu zabezpieczenia go przez rozmywaniem. Prosimy o podanie do jakiej wysokości do/lub ponad rzędną Q1% należy umocnić korpus drogi? | Zgodnie z opinią wydaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (patrz: pismo nr ref. ZU-460-8-12/14 z dnia 24.12.2014r. - OZ_V_Materiały_informacyjne\Koncepcja Programowa\Tom I\KP_Opis_ogólny_ZATOR_decyzje.doc), Dokumentacją Hydrogeologiczną (OZ_III_PFU_zal_8) oraz Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską (OZ_III_PFU_zal_7) inwestycja znajduje się poza zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy, natomiast przebiega w jego bezpośrednim sąsiedztwie (patrz: OZ_III_PFU_zal_8\073_GEOL_Dok_Hydrogeol_zal_4.pdf). Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, że cały obszar inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 444 - Dolina Rzeki Skawa, co należy uwzględnić podczas opracowywania i uzgadniania rozwiązań projektowych, w planowaniu i funkcjonowaniu zaplecza placu budowy oraz podczas organizacji i prowadzenia robót budowlanych. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, wiążących się z wejściem w granice obszaru szczególnego zagrożenia powodziowego ewentualny zakres umocnienia korpusu drogi w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem będzie wynikał z warunków technicznych oraz uzgodnień wydanych przez PGW Wody Polskie. Powyższe należy wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 8 | Czy szerokość całkowita obiektu z tabeli 1.1 PFU podana jest z uwzględnieniem lokalnego poszerzenia pod latarnię? | Szerokość całkowita obiektu nie uwzględnia lokalnego poszerzenia pod słupy oświetleniowe. |
| 9 | Prosimy o określenie jaki charakter – wiążący czy niewiążący posiada decyzja GDOŚ z dnia 16.11.2017 r.? | Dla przedmiotowej inwestycji nie wydano decyzji GDOŚ z dnia 16.11.2017r. |
| 10 | Czy Zamawiający posiada uzgodnienia, warunki techniczne uzyskane od właścicieli rowów/cieków oraz kanalizacji dot. możliwości i wielkości zrzutu wód deszczowych? | Wszystkie materiały będące w posiadaniu Zamawiającego zostały udostępnione w ramach SIWZ. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI | | |
|---|--|---|
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 11 | Czy Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ujęć wód podziemnych? Jeśli tak, prosimy o zdefiniowanie lokalizacji ujęć oraz ich parametrów? | Ujęcia wód podziemnych wskazano w OZ_III_PFU_zal_8, rys. 073_GEOI_Dok_Hydrogeol_zal_3.5.pdf. Obszar inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 444 - Dolina Rzeki Skawa, co należy uwzględnić podczas opracowywania i uzgadniania rozwiązań projektowych, w planowaniu i funkcjonowaniu zaplecza placu budowy oraz podczas organizacji i prowadzenia robót budowlanych. Powyższe należy wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 12 | Czy Zamawiający dopuszcza inne technologie i zakresy wzmocnień podłoża niż przedstawione w Koncepcji Programowej? | Zamawiający informuje, że Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 13 | Z Decyzji Środowiskowej pkt. 15 wynika, że wody opadowe i roztopowe należy ująć w szczelny system kanalizacyjny, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie uszczelnienia rowów drogowych w miejscach bezpośrednich wylotów z wpustów deszczowych, bez stosowania kanalizacji deszczowej? | Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zgodnych z decyzją DŚU, PFU oraz przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.0.1566 wraz ze zm.). |
| 14 | Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią? Czy przebiega przez tereny zalewowe? | Zgodnie z opinią wydaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (patrz: pismo nr ref. ZU-460-8-12/14 z dnia 24.12.2014r. - OZ_V_Materialy_informacyjne\Koncepcja Programowa\Tom I\KP_Opis_ogólny_ZATOR_decyzje.doc), Dokumentacją Hydrogeologiczną (OZ_III_PFU_zal_8) oraz Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską (OZ_III_PFU_zal_7) inwestycja znajduje się poza zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Skawy, natomiast przebiega w jego bezpośrednim sąsiedztwie (patrz: OZ_III_PFU_zal_8\073_GEOI_Dok_Hydrogeol_zal_4.pdf). Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, że cały obszar inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 444 - Dolina Rzeki Skawa, co należy uwzględnić podczas opracowywania i uzgadniania rozwiązań projektowych, w planowaniu i funkcjonowaniu zaplecza placu budowy oraz podczas organizacji i prowadzenia robót budowlanych. Powyższe należy wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 15 | Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu niezawinione go przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania? | Możliwości przedłużenia Czasu na Ukończenie regulują zapisy Subklauzuli 8.4 Szczególnych Warunków Kontraktu. |
| 16 | Prosimy o potwierdzenie, że linie rozgraniczające przedstawione w koncepcji programowej nie są wiążące dla Wykonawcy? | Zamawiający informuje, że Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracować i uzgodnić kompletną dokumentację projektową, w tym przyjąć linie rozgraniczające oraz określić obszary obowiązków określonych w Specustawie drogowej dla rozwiązań projektowych, zapewniających funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z PFU, Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmianą w ramach powtórnej oceny, przepisami prawa, uzyskanymi warunkami oraz obowiązującymi normami technicznymi. Powyższe należy wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 17 | Czy Zamawiający zezwala na korektę osi drogi krajowej w planie? | Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii poziomej i pionowej w celu dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i wymagań PFU oraz DŚU. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz przyjęcie rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniających funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 18 | Czy Zamawiający dopuszcza korekty parametrów łuków poziomych drogi krajowej? | Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii poziomej i pionowej w celu dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i wymagań PFU oraz DŚU. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz przyjęcie rozwiązań, zapewniających funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z PFU, Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmianą w ramach powtórnej oceny, przepisami prawa oraz obowiązującymi normami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
|--|---|---|
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 19 | Czy Zamawiający zezwala na korektę osi drogi wojewódzkiej w planie? | Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii poziomej i pionowej w celu dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i wymagań PFU oraz DŚU. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz przyjęcie rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniających funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 20 | Czy Zamawiający zezwala na korektę osi dróg dojazdowych w planie? | Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii poziomej i pionowej w celu dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i wymagań PFU oraz DŚU. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz przyjęcie rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniających funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 21 | Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zjazdów podwójnych? | Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, DŚU oraz PFU. Co do zasady należy projektować zjazdy pojedyncze. Zjazdy podwójne są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. |
| 22 | W punkcie 2.1.1.1 Zamawiający mówi o konstrukcji nawierzchni Trasy Głównej oraz łącznic Węzłów. Prosimy o wyjaśnienie o jakie węzły chodzi? | Zamawiający dokonuje zmiany w Tomie III Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt 2.1.1.1. |
| 23 | Czy możliwe jest przyjęcie innej konstrukcji nawierzchni tj. innych grubości poszczególnych warstw, niż wskazane jest to w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztynnych jak i Podatnych i Półsztywnych wykazując, że nie pogorszy to parametrów i trwałości projektowanej nawierzchni? | Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w PFU, pkt 2.1.1.3 i 2.1.1.4. Konstrukcja zaprojektowana indywidualnie powinna spełniać wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, aktualnych norm oraz DŚU. |
| 24 | Prosimy o wskazanie czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki? Jeżeli drewno nie będzie własnością Wykonawcy to prosimy o podanie dokładnego miejsca odwozu? | Drewno z wycinki na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostaje własnością Zamawiającego. Drewno do czasu przeprowadzenia aukcji będzie składowane w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą na terenie placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie ochrony składowisk drewna do czasu przeprowadzenia przez Zamawiającego aukcji sprzedaży drewna. Drewno z wycinki drzew usytuowanych, poza granicami projektowanych pasów drogowych (linii rozgraniczających dróg) na obszarach, na których ustanowiono obowiązki, wynikające z przepisów art. 11f pkt 8 tiret b), c), e), f), h) Specustawy drogowej, stanowi własność właścicieli działek. |
| 25 | Zamawiający w pkt. 2.1.10. PFU (strona 39) informuje „Dla nasypów o wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpuasty i przykanaliki odprowadzana będzie do odbiornika”. Czy warunek ten dotyczy tylko drogi krajowej? Czy dla dróg pozostałych wysokość lokalizowania ścieków przy krawędzi może być inna: wg §103.1. DZ.U. nr 43 i komentarza do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tzn. od 3,5m? | Odwodnienie powierzchniowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami PFU, pkt 2.1.10, wymaganiami DŚU oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 26 | Czy Zamawiający dopuszcza lokalizowanie urządzeń infrastruktury obcej, nie związanej z drogą a podlegającej przebudowie w pasie drogowym? | Zamawiający informuje, że infrastruktura niezwiązana z drogą powinna być co do zasady lokalizowana poza pasem drogowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury obcej, niezwiązanej z drogą, a podlegającej przebudowie/budowie, w pasie drogowym. Szczegółowe wymagania w tym zakresie regulują przepisy Rozdziału 5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.0.124 wraz ze zm.). |
| 27 | Prosimy o informację, czy obiekty inżynierskie wymienione w tabeli 1.1 PFU Wykonawca zastąpić może analogicznymi, w pełni pełniącymi pożądaną przez Zamawiającego funkcję, w innej lokalizacji? | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował i wykonał obiekty zgodnie z wymaganiami PFU, DŚU i przepisami techniczno-budowlanymi. |
| 28 | Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie pewnej grupy obiektów mostowych wg norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052 i PN-92/S-10082, a innej grupy obiektów wg Eurokodów? | Zamawiający dopuszcza projektowanie pewnej grupy obiektów mostowych wg norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052 i PN-92/S-10082, a innej grupy obiektów wg Eurokodów. |
| 29 | Czy Projektant może wybrać, które obiekty mostowe będą zaprojektowane wg norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052 i PN-92/S-10082, a które wg Eurokodów? | Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonał wyboru obiektów mostowych, które będą zaprojektowane wg norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052 i PN-92/S-10082, a które wg Eurokodów. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI | | |
|---|---|--|
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 30 | Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie pewnej grupy elementów konstrukcyjnych tego samego obiektu mostowego wg norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052 i PN-92/S-10082, a innej grupy elementów wg Eurokodów? | Zamawiający nie dopuszcza projektowania pewnej grupy elementów konstrukcyjnych tego samego obiektu mostowego wg norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052 i PN-92/S-10082, a innej grupy elementów wg Eurokodów. |
| 31 | Czy Zamawiający uzna użycie technologii takich jak: kolumny DSM, CMC itp. jako rodzaj posadowienia pośredniego? | Zamawiający nie uzna technologii takich jak: kolumny DSM, CMC itp. jako rodzaj posadowienia pośredniego. |
| 32 | Czy Zamawiający wymaga zastosowania ścieków przy krawężnikowych na obiektach na których występuje spadek podłużny mniejszy od 0,5%. Czy Zamawiający posiada w tym zakresie odstępstwo? | Odwodnienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami PFU, DŚU oraz Dz.U.2000.63.735 wraz ze zm. |
| 33 | Załączona lista WWIORB nie wyczerpuje dostępnych technologii. Czy w przypadku zastosowania innej technologii niż zawarte we WWIORB Wykonawca może rozszerzyć listę specyfikacji? | Zamawiający informuje, że zbiór WWIORB, stanowiących załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) nie stanowi katalogu zamkniętego, lecz obejmuje opis warunków wykonania i odbioru robót budowlanych podstawowych. Jeżeli w wyniku prac projektowych Wykonawca zaprojektuje asortyment/roboty, dla których nie opisano wymagań w w/w zakresie w załączniku nr 2 do PFU, a które spełniają wymagania SIWZ lub których zastosowanie jest konieczne do prawidłowego i zgodnego z wiedzą inżynierską i sztuką budowlaną wykonania robót budowlanych, w szczególności z uwagi na technologię robót, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska Wykonawca uwzględni je podczas opracowywania dokumentacji projektowej i przedłoży do akceptacji zgodnie z Warunkami Kontraktu. |
| 34 | W tabeli 1.1 PFU podano parametr „przewidywana długość całkowita”. Czy Zamawiający może podać definicję tego parametru? Czy Zamawiający utożsamia ten parametr z definicją „długość całkowita obiektu” podaną w nad tabelą 1.1 PFU? | Długość całkowitą obiektu należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w Tomie III PFU, pkt 1.1.3.3. |
| 35 | §3 Aktu Umowy pkt. 4 - W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 niniejszego § 3, termin ten ulegnie przedłużeniu zgodnie z Umową. - że skoro niemożność dotrzymania terminu jest skutkiem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, to przedłużenie terminu nie powinno być uzależnione od decyzji Zamawiającego. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do Aktu Umowy w przedmiotowym zakresie. |
| 36 | Szczególne Warunki Kontraktu 4.10 - Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem – prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego, które zawarte zostały w Wymaganiach Zamawiającego są kompletne i wyczerpujące, a także o zmianę zapisu akapitu pierwszego na następujący: „Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem, z zastrzeżeniem zachowania przez Wykonawcę prawa do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub dodatkowej płatności, o ile dane pozyskane przez Wykonawcę po Dacie Odniesienia będą miały wpływ na Czas na Ukończenie lub wynagrodzenie Wykonawcy.” Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w związku z art. 31 ust. 2 PZP, to po stronie Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z obowiązku tego Zamawiający nie może się zwolnić przenosząc na oferentów ciężar pozyskania informacji niezbędnych do rzetelnego określenia ceny ofertowej. W konsekwencji nieudostępnienie w SIWZ wyczerpujących danych dotyczących przedmiotu zamówienia musi skutkować prawem Wykonawcy do dodatkowego czasu i płatności, jeśli pozyskane przez niego dane będą stanowiły podstawę do roszczeń. | W Wymaganiach Zamawiającego Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane dane w zakresie Informacji o Placu Budowy. Zamawiający nie wprowadza zmiany w SWK, Subklauzula 4.10 w proponowanym zakresie. |
| 37 | Szczególne Warunki Kontraktu 4.27 Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych [zwracamy się z prośbą o dodanie w tym miejscu: „z winy Wykonawcy” z uwagi na standard przyjęty przez samego Zamawiającego w Subklauzuli 4.4. ust. III pkt o] komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 38 | Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.1.3.3 Wnosimy o wyłączenie z Czasu na Ukończenie czasu niezbędnego do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 39 | Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.9 Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść klauzuli ogranicza częściowo możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – w zakresie rozsądnego zysku. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 40 | Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 2.1.(b) Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść klauzuli ogranicza częściowo możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – w zakresie rozsądnego zysku. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 41 | Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 2.2. Poprzez wykreślenie tego warunku Zamawiający uchyli się od obowiązku pomocy w procedurach związanych z załatwianiem stosownych pozwoleń. Wnosimy o przywrócenie tegoż warunku. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 42 | Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 3.1 Wnosimy o przywrócenie mocy obowiązującej wykreślonego czwartego akapitu Subklauzuli 3.1. Wskazujemy, iż kwestia uzgodnień pomiędzy Inżynierem a Zamawiającym jest kwestią wewnętrzną i Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego braku uzgodnienia. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 43 | Szczególne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.1 Wnosimy o dodanie postanowienia o treści „Koszt i czas potrzebny na uzyskanie w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód, nie będą wliczone odpowiednio do Ceny Kontraktowej i Czasu na Ukończenie.” | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR-D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR-D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
|--|---|--|
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 44 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.7 Wnosimy o przywrócenie oryginalnego brzmienia Subklauzuli 4.7. Wskazujemy w szczególności, iż punkty, linie i poziomy odniesienia, o których mowa w oryginalnym tekście Subklauzuli, stanowią opis przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie ryzyko związane z właściwym określeniem punktów, linii i poziomów odniesienia powinno spoczywać na Zamawiającym. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 45 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.10 Wnosimy o wykreślenie zdania: „Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie”, bądź doprecyzowanie rodzaju danych i okoliczności konieczności ich uzyskania, tak ażeby zakres świadczenia Wykonawcy było skonkretyzowany. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 46 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.13 Wnosimy o dodanie w Subklauzuli 4.13 Warunków Szczególnych Kontraktu, na końcu ostatniego zdania Subklauzuli 4.13., fragmentu o następującej treści: „nie dotyczy to przypadków, gdy Czas na Ukończenie Robót nie mógł zostać dochowany lub uległ przedłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.” Zamawiający w Subklauzuli 4.13. przerzuca w nieuzasadniony sposób całkowity koszt utrzymania istniejącego stałego dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Jednocześnie wyłącza możliwość występowania z jakimkolwiek roszczeniem dot. Przedłużenia Czasu na Ukończenie, czy też zapłaty dodatkowego Kosztu z tego tytułu. Przy takiej treści rzeczonego postanowienia, Wykonawca musiałby już w ofercie skalkulować również ewentualne przesunięcie Czasu na Ukończenie. Do przesunięcia, czy też do niedotrzymania tego terminu może dojść z przyczyn zupełnie niezależnych od Wykonawcy. Takiego ryzyka Wykonawca nie jest w stanie oszacować i należyście skalkulować w swojej ofercie. Dlatego też Wykonawca w takiej sytuacji winien mieć możliwość ubiegania się w szczególności o zapłatę dodatkowego kosztu z tego tytułu, w sytuacjach gdy niedotrzymanie Czasu na Ukończenie lub jego przesunięcie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Brak podstaw do nakładania na wykonawców takich obowiązków potwierdza również w swoich orzeczeniach sama Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 1083/13). | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 47 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 7.4 Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia podpunktu „b”. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 48 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.2 Wnosimy o pozostawienie treści klauzuli w pierwotnym brzmieniu. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 49 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.4 (d) Wykreślony przez Zamawiającego punkt (d) upoważniał Wykonawcę do przedłużenia Czasu na Ukończenie z powodu wystąpienia Nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr, spowodowanych epidemią lub działaniami rządowymi. Niewątpliwie są to okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, których nie powinien obejmować ryzykiem. Wnosimy o przywrócenie usuniętego punktu w warunku. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 50 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7 Wnosimy o wykreślenie lub zmniejszenie wysokości kar umownych zastrzeżonych w postanowieniu I lit. „c” – „k” oraz w postanowieniu II. lit. „a” i „b”. Wysokość zastrzeżonych tam kar umownych jest nieproporcjonalna w stosunku do wagi potencjalnych naruszeń umowy. Wnosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych należnych Zamawiającemu do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 51 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7. I lit. b Wnosimy o ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy na poziomie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub 10% wartości części Robót w przypadku odstąpienia od części Robót. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 52 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 10.2. Dokonane przez Zamawiającego wykreślenia w akapicie czwartym warunku pozbawiają Wykonawcę „rozsądnego zysku” w sytuacji, gdy poniesie on Koszt w wyniku przejęcia i/lub użytkowania przez Zamawiającego części Robót w inny sposób niż uwzględniony w Kontrakcie. Stworzono w ten sposób sytuację, w której Wykonawca będzie podmiotem ponoszącym ekonomiczne ryzyko nieuwzględnionego w Kontrakcie użytkowania Robót przez Zamawiającego - wnosimy o przywrócenie usuniętych fraz. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 53 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 10.3.(b) Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść klauzuli ogranicza możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – w zakresie rozsądnego zysku. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 54 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzule 11.8, 17.4 Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treść klauzuli ogranicza możliwość dochodzenia zasadnych roszczeń wykonawcy – w zakresie rozsądnego zysku. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 55 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 16.2 lit. „b” Wnosimy o przywrócenie pierwotnego terminu na otrzymanie kwoty należnej według Przejściowego Świadcstwa Płatności, uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od Kontraktu. Obecna treść powoduje, iż uprawnienie Wykonawcy do odstąpienia od umowy jest bardzo odsunięte w czasie licząc od momentu powstania opóźnienia w płatności. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 56 | Szczegółne Warunki Kontraktu, Subklauzula 17.4 b Wnosimy o przywrócenie wykreślonego zdania. | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK w przedmiotowym zakresie. |
| 57 | Prosimy o zmniejszenie wartości dla minimalnej kwoty Przejściowego Świadcstwa Płatności z 5.000.000 PLN do 1.000.000 PLN. Takie zapisy spowodują kwartalne fakturowanie, co automatycznie zwiększy koszty finansowania dla Wykonawcy, a co za tym idzie podniesie wartość złożonej oferty. | Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Tomie II Warunki Kontraktu, Rozdział III Dane Kontraktowe, poz.: Minimalna kwota Przejściowego Świadcstwa Płatności. |
| 58 | Dot. geotechnika Prosimy o sprecyzowanie, jakie wartości kąta tarcia wewnętrznego gruntu zostały zamieszczone w Zestawieniu charakterystycznych, wyprowadzonych wartości parametrów warstw geologiczno-inżynierskich podłoża (Zał. nr 17 do DGI) – czy są to parametry efektywne czy dla naprężeń całkowitych? | Zamawiający wyjaśnia, że wartości kąta tarcia wewnętrznego gruntu wskazane w załączniku nr 17 do DGI są parametrami efektywnymi. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
|--|---|--|
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 59 | Prosimy o dostarczenie odpowiednich rysunków koncepcyjnych (przekrojów typowych, planu sytuacyjnego, przekrojów poprzecznych) dla budowy kanału technologicznego, o którym mowa w PFU. | Zamawiający informuje, że Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 60 | Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię „cicha” typu SMA 0/8 należy zastosować na całym odcinku projektowanej obwodnicy miasta Zator od km ok 0+045,98 do km 2+135,21, na całym przebudowywanym odcinku DW781, na rondzie na połączeniu obwodnicy z DK28 i na połączeniu ronda z drogami dojazdowymi (na długości 50m od ronda)? | Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną SMA 0-8 należy zastosować na całym odcinku projektowanej obwodnicy miasta Zator od km ok 0+045,98 do km 2+135,21, na całym przebudowywanym odcinku DW781, na rondzie na połączeniu obwodnicy z DK28 i na połączeniu ronda z drogami dojazdowymi (na długości 50m od ronda.) |
| 61 | Prosimy o potwierdzenie, że należy wybudować jeden zbiornik kompensacyjny w rejonie km 1+775 po prawej stronie (rysunek poniżej), natomiast istniejący zbiornik kompensacyjny po lewej, należy zasypać? | Zamawiający informuje, że istniejący zbiornik w wyrobisku pociegielnianym należy częściowo zasypać, nowy zbiornik należy wykonać po prawej stronie . |
| 62 | Czy Zamawiający dopuszcza zamianę przejazdów gospodarczych z dolnych na górne? | Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje w swoim zakresie budowy przejazdów gospodarczych. |
| 63 | Prosimy o podanie skrajni drogowych dla projektowanych przejazdów gospodarczych. | Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje w swoim zakresie budowy przejazdów gospodarczych. |
| 64 | Prosimy o informację czy przesłana przez Zamawiającego wersja koncepcyjna wariantu II, zachowuje warunek rampy (minimalne pochylenie krawędzi jezdni) przy zmianie pochylenia na krzywej przejściowej? | Zamawiający informuje, że Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 65 | Prosimy o podanie wymagań dla konstrukcji nawierzchni ewentualnych dróg zastępczych/objazdowych, wykorzystywanych do transportu materiałów i ruchu technologicznego. | Konstrukcję nawierzchni dróg zastępczych/objazdowych, wykorzystywanych do transportu materiału i ruchu Wykonawca uzgodni na etapie prowadzenia robót budowlanych z właściwym zarządcą drogi. |
| 66 | Prosimy o informację, kto jest właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórek? | Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. W ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. |
| 67 | Prosimy o wskazanie miejsc składowania materiałów z rozbiórki dróg, chodników, ogrodzeń, itp., czy może Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tych materiałów? | Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. W ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. Zapewnienie miejsca odwozu oraz koszty związane ze składowaniem, odwozem i zagospodarowaniem zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach Wykonawca ujmie w zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. |
| 68 | Czy materiał z rozbiórki można wykorzystać jako materiał na budowę? | Zamawiający dopuszcza częściowe użycie materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących dróg (kruszywa, destruktu) do budowy dróg o kategorii ruchu KR 1-2 oraz zjazdów z tych dróg, pod warunkiem spełnienia wymagań nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. |
| 69 | Czy Zamawiający dopuszcza częściowe użycie materiałów pochodzących z rozbiórki dróg, chodników, itp., np. kruszywa, destruktu i innych? | Zamawiający dopuszcza częściowe użycie materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących dróg (kruszywa, destruktu) do budowy dróg o kategorii ruchu KR 1-2 oraz zjazdów z tych dróg, pod warunkiem spełnienia wymagań nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
|--|--|--|
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 70 | Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew? Jeżeli nie, to czy koszt uzyskania takiego pozwolenia ponosi Zamawiający czy Wykonawca? | Zamawiający informuje, że inwestycja będzie realizowana w trybie Specustawy drogowej. W myśl art. 21 ust.2 przedmiotowej Ustawy do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. |
| 71 | Prosimy o informację, kto jest właścicielem materiału pochodzącego z wycinki drzew? Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów z wycinki, czy może Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tych materiałów? | Drewno z wycinki na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostaje własnością Zamawiającego. Drewno do czasu przeprowadzenia aukcji będzie składowane w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą na terenie placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie ochrony składowisk drewna do czasu przeprowadzenia przez Zamawiającego aukcji sprzedaży drewna. Drewno z wycinki drzew usytuowanych, poza granicami projektowanych pasów drogowych (linii rozgraniczających dróg) na obszarach, na których ustanowiono obowiązki, wynikające z przepisów art. 11f pkt 8 tiret b), c), e), f), h) Specustawy drogowej, stanowi własność właścicieli działek. |
| 72 | Czy na terenie przewidzianym pod budowę projektowanej obwodnicy było przeprowadzone rozpoznanie saperskie? | Zamawiający informuje, że na terenie przewidzianym pod budowę projektowanej obwodnicy nie przeprowadzono rozpoznania saperskiego. Przedmiotowe rozpoznanie Wykonawca ujmie w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. |
| 73 | Czy zamawiający wziął pod uwagę zastosowanie górnej warstwy nasypu GWN pod ostatnią warstwą konstrukcji? | Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 74 | Czy Zamawiający posiada Decyzję Wodnoprawną? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie jej wraz z załącznikami. | Zamawiający nie posiada decyzji zgody wodnoprawnej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28". Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 75 | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przebiegu osi trasy głównej w planie? | Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii poziomej i pionowej w celu dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i wymagań PFU oraz DŚU. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 76 | Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w planie geometrii dróg poprzecznych? | Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii poziomej i pionowej w celu dostosowania rozwiązań projektowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i wymagań PFU oraz DŚU. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 77 | Czy na odcinkach, gdzie konieczne jest zastosowanie barier ochronnych, szerokość poboczy gruntowych powinna uwzględniać szerokość pracującą zastosowanej bariery (zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.23 kwietnia 2010 r. – „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”)? | Zgodnie z PFU, pkt 3.1.2 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z m.in. Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 78 | Prosimy o zamieszczenie pytań i odpowiedzi w wersji edytowalnej. | Zamawiający podtrzymuje dotychczasową praktykę zamieszczania zestawów pytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ w formacie *.pdf. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR-D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR-D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
|--|---|---|
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 79 | Punkt 2.1.16.2.3 Konstrukcja nośna prześel – wymagania szczegółowe, narzuca wymagania co do minimalnej grubości wsporników. Z racji charakteru pracy wsporników grubość ta nie jest uzasadniona na końcu, czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis w stosunku do wsporników? | Zgodnie z zapisami PFU |
| 80 | W punkcie nr 2.1.16.3.9 w punkcie dotyczącym ekranów przeciwoślusienionych dla zwierząt podano, że „Ekran ten o ile decyzja środowiskowa nie stanowi inaczej, powinny [...] być wykonane na długości co najmniej 50m, od początku i końca długości obiektu w każdym kierunku”. Co wg Zamawiającego stanowi długość obiektu w przypadku przejścia dla zwierząt górą? | W zakresie inwestycji nie przewiduje się budowy przejść dla zwierząt górą. |
| 81 | Zamawiający w PFU Punkt 2.1.16.2.3 Konstrukcja nośna prześel – wymagania szczegółowe, zapisał iż wymaga poprzecznic podporowych umożliwiających rektyfikację łożysk. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy w przypadku gdy na podporach środkowych nie występują łożyska – obiekt jest uramiony, Zamawiający nadal będzie wymagał wykonania poprzecznic podporowych na podporach środkowych? | Zgodnie z zapisami PFU |
| 82 | Zamawiający w PFU 2.1.16.3.6 Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych wymaga aby urządzenia wielomodulowe posiadały elementy wyciszające. Wykonawca zwraca się o wyspecyfikowanie jakie elementy należy zastosować? | Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 83 | Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż wymagane przez Zamawiającego w PFU 2.1.16.3.14 d) schody należy wykonać po jednym ciągu na wlot i wylot, czyli 2 ciągi na przepust? | Wykonawca zaprojektuje i wykona taką ilość ciągów schodów, która zapewni pełny dostęp obsłudze do obiektu w celu prowadzenia prac kontrolnych i utrzymaniowych. |
| 84 | Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego dla wszystkich widocznych powierzchni betonowych podpór? | Zgodnie z zapisami w PFU, wytycznymi i zarządzeniami Generalnego Dyrektora oraz zapisami obowiązującego prawa. |
| 85 | Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego dla betonowych elementów prefabrykowanych? | Zgodnie z zapisami w PFU, wytycznymi i zarządzeniami Generalnego Dyrektora oraz zapisami obowiązującego prawa. |
| 86 | Czy w przypadku gdy wykonane elementy betonowe nie będą spełniały oczekiwań Zamawiającego w zakresie wyglądu betonu o standardzie architektonicznym, zamawiający dopuści program naprawczy obejmujący miejscowe naprawy zaprawami typu PCC? | Zgodnie z wymaganiami PFU oraz odpowiednich WWIORB. |
| 87 | Czy istnieje konieczność spełnienia parametru „VI” dla barier drogowych (klasa wtargnięcia pojazdu), skoro jest to wg. Wytycznych GDDKiA parametr obecnie nieobowiązujący? | Zamawiający dokonuje zmiany w Tomie III Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt 2.1.22.1.4. |
| 88 | Czy Zamawiający posiada stosowne odstępstwa od warunków technicznych w zakresie drogowym? | Zamawiający nie posiada odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28". |
| 89 | Prosimy o przekazanie projektu z materiałów informacyjnych w formie cyfrowej (pliki z rozszerzeniem dwg lub dgn). | W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane materiały, zarówno w wersji edytowalnej, jak i nieedytowalnej. |
| 90 | Czy Zamawiający wymaga dociągnięcia warstwy mrozoochronnej i/lub warstwy ulepszonego podłoża aż do skarp (zgodnie z przedstawionym schematem poniżej – czerwona ramka) czy też, zgodnie z przedstawionymi przekrojami typowymi warstwa mrozoochronna/ulepszonego podłoża nie występują na całej szerokości korpusu drogowego – powinny się kończyć się zgodnie z pokazanymi w dokumentacji odsadzkami? (obrazki poniżej) | Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie.H180 |
| 91 | Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie kompletnej SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, czy tylko uzbrojenie pod budowę SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ w przyszłości (sprzeczne informacje w dokumentacji) ? | Zgodnie z zapisami PFU, pkt 1.1.1 na skrzyżowaniu projektowanej dk nr 28 z dw nr 781 należy zaprojektować i wykonać uzbrojenie terenu pod przyszłą sygnalizację świetlną. |
| 92 | W związku z karami umownymi przewidzianymi w dokumencie pn. Gwarancja Jakości Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że przedmiotowe kary mieszczą się w limicie kar umownych przewidzianym w subklauzuli 8.7 WSK, który wynosi 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. | Zamawiający potwierdza, że kary umowne przewidziane w Gwarancji Jakości mieszczą się w limicie kar umownych określonym w subklauzuli 8.7. WSK. |
| 93 | Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy przedłożeniu Zamawiającemu podlega każda umowa o świadczenie usług/umowa dostawy, spełniająca kryterium wartości, a więc np. także umowy na dostawę mediów, umowy najmu zaplecza lub mieszkań dla personelu, umowy zakupu sprzętu biurowego, umowy na ochronę terenu budowy, czy też tylko te, które mają bezpośredni związek z realizacją obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia, np. umowy na usługi sprzętowe czy transportowe, umowy dostawy materiałów budowlanych. | Zamawiający podaje, że przedłożeniu podlega każda umowa dotycząca podwykonawstwa w rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP |
| 94 | Prosimy o udostępnienie pełnych materiałów jakie służyły uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji | Zamawiający udostępnia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wyrys z ewidencji gruntów oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (wraz z załącznikami). Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi zał. nr 6 do PFU. |
| 95 | Czy wszystkie rozwiązania przewidziane w PFU do zastosowania na przedmiotowej inwestycji oraz przewidziane w wybranych wariantach koncepcji programowej mieszczą się w zakresie uzyskanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, a wydanie nowych lub zmiana ww. decyzji będzie wynikała z chęci wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań przewidzianych w koncepcji programowej? | Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobligowany zaprojektować i wykonać zadanie inwestycyjne w liniach Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |

| Załącznik nr 1 do pisma znak: O.KR.D-3.2410.2.2018.7.AT ZESTAW PYTAŃ NR 3 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI | | |
|---|---|--|
| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr O.KR.D-3.2410.2.2018 - "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28" | | |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie |
| 96 | <p>Przyjęte parametry niektórych elementów drogi m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promień łuku R=150m • długości pasów włączenia i wyłączenia w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką na drodze klasy GP przy określonej Vp=70km/h jest niezgodne z obowiązującymi przepisami – prosimy o wyjaśnienie. | Zamawiający informuje, że Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 97 | Dotyczy SWK subklauzula 1.13 (a): Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dopisanie po wyrażeniu "(...) będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych" wyrażenia o treści: "odmiennych od wymagań Zamawiającego zgodnie z Kontraktem." | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK |
| 98 | Dotyczy SWK Subklauzula 4.4: w zakresie zapisów, których umowa o podwykonawstwo nie może zawierać, wnosimy o wykreślenie punktów (e), (g), (h), (i), (j), (m), (p), (q), (r), (s). Zamawiający zgodnie z przepisami PZP nie jest uprawniony do tak szerokiej ingerencji w treść umów z zawieranych z podwykonawcami. W przypadku braku zgody na wykreślenie, wnosimy o podanie podstawy prawnej, która uprawnia Zamawiającego do ograniczenia prawa Wykonawcy do tworzenia warunków umownych zgodnie z zasadą swobody umów zawartą w art. 353(1) kodeksu cywilnego? | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK. Kwestionowane przez Wykonawcę elementy treści umowy podwykonawczej określone warunkami SWK mają bezpośredni wpływ na pozycję kontraktową Inwestora/Zamawiającego w szczególności z uwagi na jego solidarną odpowiedzialność względem podwykonawców. Zamawiający wprowadzając kwestionowane zapisy korzysta z uprawnienia do określenia warunków kontraktu w sposób pozwalający na odpowiednią kontrolę swojej potencjalnej odpowiedzialności. Podstawę prawną stanowi art. 353 (1) kc w zw. z art. 29 PZP. |
| 99 | Dotyczy SWK Subklauzula 8.7, pkt l, (c): wnosimy o zmianę wysokości kary na 10% | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK |
| 100 | Dotyczy SWK Subklauzula 8.7, pkt l, (d): wnosimy o zmianę wysokości kary na 5000 zł | Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWK |
| 101 | Dotyczy Dane Kontraktowe Subklauzula 14.6: Prosimy o zmianę Minimalnej Kwoty Przejściowego Świadcstwa Płatności z 5 000 000 PLN na 1 000 000 PLN. Kwota w wysokości 5 000 000 PLN stanowi znaczny procent wartości kontraktu i sprawi, że Wykonawca będzie miał płatności co kilka miesięcy. Zmniejszenie kwoty sprawi, że fakturowanie będzie w miesięcznych odstępach czasu i pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów finansowych Wykonawcy, a co za tym idzie, umożliwi niższe ceny oferty. | Zamawiający dokonuje zmiany w Tomie II Warunki Kontraktu, Rozdział III Dane Kontraktowe, poz.: Minimalna kwota Przejściowego Świadcstwa Płatności. |
| 102 | Czy Zamawiający przewiduje zapewnienie przejazdu pojazdom ponadnormatywnym przez projektowane rondo? Jeśli tak, to prosimy o parametry takiego przejazdu. | Projektowany układ drogowy powinien spełniać wymagania techniczno-budowlane w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa. Szczegółowe warunki techniczne w tym zakresie Wykonawca uzyska na etapie opracowania Projektu Budowlanego po wystąpieniu do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Zamawiający informuje, że inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. Zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz przyjęcie rozwiązań, zapewniających funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |
| 103 | Czy Zamawiający akceptuje wykonanie warstw opisanych w WWIORB D.04.05.01 w zakresie stabilizacji metodą na miejscu zgodnie z KTKNPIP punkt 11.11. | Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym oraz gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Sztynnych, pkt 11.11. |
| 104 | Prosimy o potwierdzenie, iż zakres zaprojektowanych dróg dojazdowych przedstawiony w koncepcji programowej jest wystarczający z punktu widzenia zapewnienia obsługi przyległego terenu? Z analizy planu sytuacyjnego wynika, iż niektóre działki zostały pozbawione dostępu do drogi publicznej. | Zamawiający informuje, że Tom V Materiały Informacyjne, w skład których wchodzi m.in. projekt koncepcji programowej stanowi materiał niewiążący, udostępniony w celach poglądowych. Korzystanie z tych materiałów jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie nieruchomości, sąsiadujące z projektowaną inwestycją drogową powinny mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez istniejącą sieć dróg lub projektowany w ramach inwestycji układ dróg. Inwestycja jest prowadzona w systemie Projektuj i Buduj, zatem do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuką budowlaną, zapewniać funkcjonalność, nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wymagania ochrony środowiska, PFU, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, bądź jej zmiany w ramach powtórnej oceny, przepisów prawa oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca winien to wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i wyznaczonego Czasu na Ukończenie. |