

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbiórka 57 sztuk altanek zlokalizowanych na działce nr 484/6 w m. Kol. Płuszwice, gm. Jastków, kolidujących z budową drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła „Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina).

Dane charakterystyczne o altankach przeznaczonych do rozbiórki zestawione zostały w poniższej tabeli:

Lp.	Nr działki w ogrodzie rodzinnym	Rodzaj obiektu	Pow. zab. [m ²]	Wys. [m]	Kub. [m ³]	Pokrycie dachu z materiałów niebezpiecznych	Pokrycie dachu z materiałów nieszkodliwych	
						Eternit [m ²]	Papa [m ²]	Blacha[m ²]
1	1	altana drewniana	11,76	2,20	25,87	-	14,11	-
2	4	altana drewniana	12,00	2,20	26,40	14,40	-	-
3	5	altana drewniana podpiwniczenie	13,20 6,60	2,20 1,60	29,04 10,56	-	15,84	-
4	6	altana drewniana	16,00	2,20	35,20	-	14,40	-
5	7	altana drewniana	16,40	2,66	43,62	-	-	19,68
6	9	altana drewniana	22,36	2,20	49,19	-	26,83	-
7	10	altana szkielet. – stal. podpiwniczenie	8,64 2,00	2,20 1,00	19,01 2,00	-	-	10,37
8	11	altana drewniana	11,04	3,50	38,64	-	13,25	-
9	12	altana drewniana	15,21	2,20	33,46	-	18,25	-
10	13	altana drewniana	13,44	2,20	29,57	-	16,13	-
11	22	altana drewniana	9,00	2,20	19,80	10,80	-	-
12	23	altana murowana	16,00	2,20	35,20	19,20	-	-
13	24	altana murowana podpiwniczenie	15,88 1,40	2,20 1,70	34,93 2,38	19,05	-	-
14	25	altana murowana podpiwniczenie	12,75 2,21	2,20 1,20	28,05 2,65	-	15,30	-
15	27	altana murowana	16,00	2,20	35,20	19,20	-	-
16	28	altana murowana	12,92	2,20	28,42	15,50	-	-
17	29	altana drewniana	6,44	2,20	14,17	-	7,73	-
18	31	altana drewniana podpiwniczenie	10,92 1,90	2,20 1,70	24,02 3,23	-	-	13,10

19	32	altana drewniana	15,53	2,20	34,17	-	18,64	-
20	39	altana drewniana	17,22	2,20	37,89	-	20,67	-
21	41	altana drewniana	12,60	2,20	27,72	-	-	15,12
22	43	altana drewniana podpiwniczenie	21,00 1,94	2,20 1,75	46,20 3,39	-	25,20	-
23	46	altana drewniana podpiwniczenie	14,14 3,64	2,20 1,70	31,12 6,19	16,97	-	-
24	49	altana drewniana podpiwniczenie	19,11 3,24	2,20 1,90	42,04 6,16	-	22,93	-
25	50	altana drewniana	9,18	2,20	20,20	-	11,02	-
26	51	altana drewniana	4,72	2,20	10,37	-	5,66	-
27	52	altana drewniana podpiwniczenie	23,04 5,28	2,20 1,60	50,69 8,45	-	27,65	-
28	53	altana drewniana	10,24	2,20	22,53	-	12,29	-
29	54	altana drewniana	16,00	2,20	35,20	19,20	-	-
30	55	altana drewniana	16,00	2,20	35,20	19,20	-	-
31	59	altana drewniana	12,00	2,20	26,40	-	14,40	-
32	60	altana drewniana	19,24	2,20	42,33	-	-	23,09
33	61	altana drewniana	35,64	4,23	150,76	42,77	-	-
34	62	altana drewniana	21,00	2,20	46,20	25,20	-	-
35	63	altana drewniana	11,76	2,20	25,87	-	14,11	-
36	64	altana drewniana	13,40	2,20	29,48	-	16,08	-
37	65	altana drewniana podpiwniczenie	29,64 5,94	4,20 1,45	124,49 8,61	35,57	-	-
38	66	altana drewniana	22,95	2,20	50,49	-	27,54	-
39	67	altana drewniana	14,00	2,20	30,80	-	16,80	-
40	68, 68a	altana drewniana	7,64	2,20	16,80	-	9,17	-
41	69	altana drewniana	16,81	2,20	36,98	-	20,17	-
42	70	altana drewniana podpiwniczenie	17,50 1,44	2,20 1,20	38,50 1,73	-	21,00	-
43	71	altana drewniana	15,81	2,20	34,78	-	18,97	-
44	74	altana drewniana	16,00	2,20	35,20	19,20	-	-
45	76	altana drewniana	23,20	2,20	51,04	-	23,04	-

46	78	altana drewniana	15,12	2,20	33,26	18,14	-	-
47	80	altana drewniana	16,00	2,20	35,20	19,20	-	-
48	82	altana drewniana	16,40	2,20	36,08	-	19,68	-
49	84	altana drewniana	14,11	2,20	31,04	-	16,93	-
50	175	altana murowana podpiwniczenie	22,04 3,77	2,40 1,00	52,90 3,77	-	26,45	-
51	182, 183	altana drewniana	25,00	2,20	55,00	30,00	-	-
52	184	altana drewniana podpiwniczenie	13,18 3,00	2,20 1,30	28,99 3,90	-	15,81	-
53	185	altana drewniana podpiwniczenie	10,54 3,00	2,20 1,70	23,19 5,10	-	-	12,65
54	187	altana drewniana - barakowóz	13,24	2,20	29,14	-	15,89	-
55	188	altana drewniana podpiwniczenie	16,40 4,00	2,20 2,00	36,08 8,00	-	-	19,68
56	190	altana drewniana podpiwniczenie	16,00 0,81	2,20 2,00	35,20 1,62	-	19,20	-
57	193	altana drewniana podpiwniczenie	16,00 7,00	2,20 2,10	35,20 14,70	-	-	19,20

Ponadto oprócz rozbiórki w/w altanek należy dokonać demontażu 16 mb przyłącza wodociągowego. Prace związane z wyburzeniem altanek winny być wykonane zgodnie z warunkami i zasadami podanymi w Umowie i specyfikacji technicznej zawartej w dokumentach przetargowych.