

# PRZEDMIAR

Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym  
Zadanie 2 - Droga krajowa nr 1 (91) od km 139+000 do 139+750 oraz od 140+615 do 141+100.

## branża elektryczna - budowa oświetlenia

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45000000		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
	45316000-5	D-07.07.01	<b>Instalowanie systemów oświetleniowych</b>		
1			Wykopy ziemne pod linie kablowe nn	mb	6 819
2			budowa linii kablowych YAKXS 4x35	mb	7 836
3			budowa linii kablowych YAKXS 4x25	mb	350
4			montaż rur osłonowych w wykopach kablowych	mb	950
5			montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 9m	kpl	48
6			montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 8m	kpl	92
7			montaż nowych słupów oświetleniowych parkowych wysokości 6m	kpl	5
8			montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1/0,5/5m	kpl	58
9			montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1/1/5m	kpl	14
10			montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1/2/5m	kpl	17
			montaż wysięgników rurowych podwójnych 1/0,5/5m	kpl	3
11			montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1/2/10m	kpl	47
1			montaż wysięgników rurowych podwójnych 1/2/10m	kpl	1
12			montaż opraw oświetleniowych słupowych typu sodowego mocy 150W	kpl	144
13			montaż opraw oświetleniowych tunelowa doświetlająca drogę typu sodowego	kpl	1
14			montaż opraw oświetleniowych słupowych parkowych typu LED	kpl	5
15			montaż opraw oświetleniowych tunelowych do przejść dla pieszych – świetłówkowe 1x36W	kpl	5
16			budowa uziomów	kpl	49
17			prace geodezyjne, pomiarowe, rozruchowe	kpl	1
18			Budowa nowej szafki oświetleniowej	kpl	2
19			Montaż w szafce oświetleniowej systemu zdalnej transmisji zgodnego ze standardem UM Świecie	kpl	1
20			System rur fi 32 z kablami YKY 3,2 – montaż w tunelach	mb	60
21			Budowa szafki ZK-1 (rozdzielnica SK-A)	kpl	1
	45316000-5	D-07.07.01	<b>Przebudowa instalacji oświetleniowej Energa</b>		
1			Wykopy ziemne pod linie kablowe nn	mb	507
2			budowa linii kablowych YAKXS 4x35	mb	133
3			budowa linii kablowych YAKXS 4x70	mb	403
4			montaż rur osłonowych w wykopach kablowych	mb	166
5			montaż muf nn w rowach kablowych	kpl	10
6			zabezpieczenie istniejącej linii kablowej rurami wraz z wykopem	mb	26
7			przestawienie słupów typu OZ z wysięgnikiem i oprawą	kpl	3
8			przeniesienie i podłączenie układu zdalnej transmisji	kpl	1
9			demontaż szafki oświetleniowej	kpl	2
10			przestawienie szafki oświetleniowej	kpl	1
11			demontaż linii oświetleniowej	mb	5 670
12			demontaż słupów oświetleniowych z lampami	kpl	155
	45316000-5	D-07.07.01	<b>Budowa zasilaczy do przepompowni wód deszczowych</b>		
1			budowa linii kablowych YAKXS 4x35	mb	550
	45316000-5	D-07.07.01	<b>Demontaż sygnalizacji świetlnej</b>		
1			demontaż słupów sygnalizacyjnych „wysokich”	kpl	2
2			demontaż słupów sygnalizacyjnych „niskich”	mb	2
3			demontaż sterownik sygnalizacji świetlnej	kpl	1
4			demontaż linii oświetleniowej	mb	120
	45231400-9	D-01-03.02.	<b>Roboty budowlane w zakresie przebudowy linii kablowych energetycznych</b>		
1			demontaż linii kablowej nn i ułożenie po nowej tasie	mb	165
2			przestawienie złącza kablowego ZK-3	kpl	1
3			demontaż linii kablowej SN i ułożenie po nowej tasie	mb	107
4			wykop dla nowego kabla Sn15kV	mb	430

[illegible]