

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**  
**Oddział w Lublinie**

ul. Ogrodowa 21  
20-075 Lublin

**DOKUMENTY PRZETARGOWE  
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**TOM IV**

**KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zadania: **Remont drogi wojewódzkiej Nr 738 Bronowice – Opatkowice na odcinku od km 17+460 do km 20+650 (trasa transportu mas ziemnych na budowę nasypów obwodnicy miasta Puławy)**

Lublin, lipiec 2008r

## KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający:	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Adres:	Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin
Na wykonanie:	Remont drogi wojewódzkiej Nr 738 Bronowice-Opatkowice
Lokalizacja obiektu:	Od km 17+460 do km 20+650
Cena ofertowa:	..... zł
W tym podatek VAT:	..... zł
Słownie cena ofertowa brutto:	..... ..... .....
Poziom cen	..... Kwartał .....r.
Kosztorys ofertowy został opracowany przez:	..... ..... .....
Adres:	..... ..... .....

Sporządził:

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(data, podpis)

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont drogi wojewódzkiej Nr 738 Bronowice - Opatkowice na odcinku od km 17+460 do km 20+650 (trasa transportu mas ziemnych na budowę nasypów obwodnicy miasta Puławy)

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]*	Wartość [zł] *
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	D 01.01.01	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
	45111000-8	<i>CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>				
1.1.1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	3,19		
<b>2</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
2.1	D 04.08.01	<b>WYRÓWNIANIE PODBUDOWY (MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI, BETONEM, GRUNTEM LUB KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM, TŁUCZNIEM, KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE)</b>				
	45233000-9	<i>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
2.1.1	D 04.08.01.10	Wykonanie wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (przyjęto 50kg/m2)	Mg	957,00		
<b>3</b>	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
3.1	D 05.03.05	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
	45233000-9	<i>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
3.1.1	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m2	19140,00		
3.2	D 05.03.11	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b>				
	45233000-9	<i>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>				
3.2.1	D 05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość warstwy 2cm	m2	19140,00		
<b>RAZEM wartość netto</b>						

\*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać bez podatku VAT z dokładnością do jednego grosza

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania: Remont drogi wojewódzkiej Nr 738 Bronowice - Opatkowice na odcinku od km 17+460 do km 20+650 (trasa transportu mas ziemnych na budowę nasypów obwodnicy miasta Puławy)

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementu	Wartość netto zł *)
1	2	3
D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D 04.00.00	PODBUDOWY	
D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	
	<b>RAZEM (netto) [zł]</b>	
	<b>Podatek VAT ....% [zł]</b>	
	<b>Łącznie cena ofertowa (brutto) [zł]</b>	

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Słownie cena  
ofertowa (brutto):

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

.....  
Data

\*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT)

# PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Nazwa zamówienia:</i>	<b>Remont drogi wojewódzkiej Nr 738 Bronowice - Opatkowice odcinku od km 17+460 do km 20+650 (trasa transportu mas ziemnych na budowę nasypów obwodnicy miasta Puławy)</b>
--------------------------	--

<b>Dział:</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
45000000-7			
<b>Grupa</b>	<b>Klasa</b>	<b>Kategoria</b>	
45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>		
	45110000-1	<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>	
		45111000-8	<b>Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b> D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
45200000-9	<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>		
	45230000-8	<b>Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu</b>	
		45233000-9	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b> D-04.08.01 Wykonanie wyrównania podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

<i>Adres obiektu budowlanego:</i>	<b>woj. lubelskie, powiat puławski</b>
<i>Nazwa i adres zamawiającego:</i>	<b>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - ODDZIAŁ W LUBLINIE 20-075 LUBLIN ul. Ogrodowa 21</b>

<i>Data wykonania:</i>	<b>lipiec 2008 r.</b>
------------------------	-----------------------

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont drogi wojewódzkiej Nr 738 Bronowice - Opatkowice na odcinku od km 17+460 do km 20+650  
(trasa transportu mas ziemnych na budowę nasypów obwodnicy miasta Puławy)

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Ilość robót
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D 01.01.01	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>		
	45111000-8	<i>CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>		
1.1.1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 3,19	km	3,19
<b>2</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
2.1	D 04.08.01	<b>WYRÓWNIANIE PODBUDOWY (MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI, BETONEM, GRUNTEM LUB KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM, TŁUCZNIEM, KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE)</b>		
	45233000-9	<i>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>		
2.1.1	D 04.08.01.10	Wykonanie wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (przyjęto 50kg/m2) 3190,00*6,00*50,0/1000	Mg	957,00
<b>3</b>	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3.1	D 05.03.05	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>		
	45233000-9	<i>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>		
3.1.1	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm 3190,00*6,00	m2	19140,00
3.2	D 05.03.11	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b>		
	45111000-8	<i>CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>		
3.2.1	D 05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość warstwy 2cm 3190,00*6,00*0.055	m2	19140,00

Sporządził

Lublin, lipiec 2008r.