




**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI


Generalna Dyrekcja
Drogi Krajowych i Autostrad

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Rzeszów, dnia 20 października 2015r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O/RZ.D-3.2411.6.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyzna Południe” i „Paszczyzna Północ” od km 540+956-541+704 autostrady A4 - etap II w ramach zadania pn: „Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Pustynia-Rzeszów „węzeł Rzeszów Zachodni” km 537+550-570+300 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 60:

§ 6 ust. 1 – wnosimy o zmianę słów „rozliczane będzie po wykonaniu i odebraniu zadania ...” na określenie, że „rozliczane będzie po wykonaniu, odebraniu i podpisaniu protokołu odbioru częściowego i końcowego, które będą się odbywać w okresach miesięcznych”; z obecnych zapisów wynika, że wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu zadania.

Wyjaśnienie 60:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **Zmiana SIWZ 19.**

Pytanie 61:

§ 6 ust. 5 – wnosimy o zmianę, iż „płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT”

Wyjaśnienie 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 62:

§ 6 ust. 6 – wnosimy o zmianę zdania drugiego w ten sposób że otrzyma brzmienie: „Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Wyjaśnienie 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 63:

§ 6 ust. 10 – wnosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 64:

§ 9 ust. 2 pkt 10) – wnosimy o zmianę terminu z „2 dni” na „dzień przed”.

Wyjaśnienie 64:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 65:

§ 14 ust. 1 pkt 1) – wnosimy o zmniejszenie kary na 0,02%.

Wyjaśnienie 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 66:

§ 14 ust. 1 pkt 2) – wnosimy o zmniejszenie kary na 0,02%.

Wyjaśnienie 66:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 67:

§ 14 ust. 1 pkt 3) – wnosimy o zmniejszenie kary na 0,02%.

Wyjaśnienie 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 68:

§ 14 ust. 1 pkt 4) – wnosimy o zmniejszenie kary na 0,01%.

Wyjaśnienie 68:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 69:

§ 14 ust. 1 pkt 6) – wnosimy o zmniejszenie kary na 15 000 zł.

Wyjaśnienie 69:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 70:

§ 14 ust. 1 pkt 7) – wnosimy o zmniejszenie kary i określenie kary kwotowo, ewentualnie na zmniejszenie do 5%.

Wyjaśnienie 70:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 71:

§ 14 ust. 1 pkt 8) – wnosimy o zmniejszenie kary na 0,02%.

Wyjaśnienie 71:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 72:

§ 14 ust. 1 pkt 9) – wnosimy o usunięcie zapisu, ze względu na art. 483 § 1 k.c., który stanowi, że karę umowną można zastrzec wyłącznie na wypadek niewykonania świadczenia niepieniężnego.

Wyjaśnienie 72:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 73:

§ 14 ust. 1 pkt 10) – wnosimy o zmniejszenie kary na 3 000 zł.

Wyjaśnienie 73:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 74:

§ 14 ust. 1 pkt 11) – wnosimy o zmniejszenie kary na 3 000 zł oraz zmianę z „za każdy dzień zwłoki” na „za każdy przypadek”.

Wyjaśnienie 74:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 75:

§ 14 ust. 1 pkt 12) – wnosimy o zmianę z „za każdy dzień zwłoki” na „za każdy przypadek”.

Wyjaśnienie 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 76:

§ 14 ust. 1 pkt 13) – wnosimy o zmniejszenie kary na 3 000 zł.

Wyjaśnienie 76:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 77:

§ 14 ust. 1 pkt 14) – wnosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie 77:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 78:

§ 14 ust. 3 – wnosimy o zmianę z „Zamawiający” na „Strony”.

Wyjaśnienie 78:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 79:

§ 14 ust. 4 – wnosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie 79:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 80:

§ 14 ust. 5 – wnosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 81:

§ 14 ust. 6 – wnosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie 81:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 82:

§ 15 ust. 3 – wnosimy o wykreślenie wszędzie zwrotu „Usługodawcy” i „Dostawcy”.

Wyjaśnienie 82:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Patrz też **Zmiana SIWZ 2, 10 i 16.**

Pytanie 83:

§ 15 ust. 3 lit. d) wnosimy o zmianę z „przed skierowaniem Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy do wykonania Robót/usług/dostaw” na „w terminie 7 dni od podpisania umowy” – dla ujednolicenia z zapisami § 15 ust. 15.

Wyjaśnienie 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 84:

§ 15 ust. 4 – wnosimy o wykreślenie wszędzie zwrotu „Usługodawcy” i „Dostawcy”.

Wyjaśnienie 84:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ - Zmiana SIWZ 3 i podtrzymuje zapisy z niej wynikające.

Pytanie 85:

§ 15 ust. 5 – wnosimy o wykreślenie wszędzie zwrotu „Usługodawcy” i „Dostawcy”.

Wyjaśnienie 85:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ - Zmiana SIWZ 4 i podtrzymuje zapisy z niej wynikające.

Pytanie 86:

§ 15 ust. 6 – wnosimy o zmianę terminu z „7 dni” na „30 dni”.

Wyjaśnienie 86:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 87:

§ 15 ust. 7 – wnosimy o dodanie, że w przypadku Dostawców i Usługodawców mowa jest o podmiotach z którymi Wykonawca zawarł „umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi”.

Wyjaśnienie 87:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Patrz też **Zmiana SIWZ 5**.

Pytanie 88:

§ 15 ust. 7 – wnosimy o zmianę terminu z „7 dni” na „14 dni”.

Wyjaśnienie 88:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 89:

§ 15 ust. 13 – wnosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie 89:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 90:

§ 17 ust. 6 – wnosimy o dopisanie, iż Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej „po bezskutecznym uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczenia mu 7 dniowego terminu”.

Wyjaśnienie 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 91:

§ 19 – wnosimy o dopisanie i przyznanie uprawnień Wykonawcy w zakresie odstąpienia od Umowy np. w analogicznych przypadkach, w których ma prawo odstąpić Zamawiający.

Wyjaśnienie 91:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 92:

Przedmiar robót dla oświetlenia (tabela V.1.5) nie zawiera pozycji rozliczeniowej dla przewidzianej w projekcie (rys. UE/MOP-PD/2) szafy oświetlenia ulicznego SOU-6. Proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie 92:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **Zmiana SIWZ 20 i 21**.

Pytanie 93:

Specyfikacja D.04.04.01 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” określa parametry nośności dla podbudowy dla ruchu KR 2 i 3. Projekt wykonawczy określa rozwiązania nawierzchni dla kategorii ruchu 2, 3, 5. Proszę o skorygowanie kategorii ruchu lub parametrów nośności.

Wyjaśnienie 93:

Wartość wskaźnika zagęszczenia I_s oraz modułów odkształcenia E_1 i E_2 podane w SST 04.04.01 „podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” w punkcie 6.3.6 „Nośność podbudowy” w tabeli 3 „Cechy podbudowy” dla KR3 dotyczą nośności podbudowy dla kategorii ruchu KR3 i wyższych (w tym również KR5). Natomiast w pkt 6.2.3 D.04.04.01 wartość wtórnego modułu odkształcenia $E_2 \geq 140$ MPA dotyczy tylko podbudowy o KR2. Dla KR3 i wyższych kategorii ruchu E_2 wynosi zgodnie z tabelą 3 „Cechy podbudowy” co najmniej 180MPa. Zamawiający nie widzi konieczności korygowania kategorii ruchu ani parametrów nośności.

Pytanie 94:

Tabela V.1.2 „Nasadzenie istniejące” poz. 70-73, na końcu każdego opisu pozycji znajduje się słowo „powierzchnie”, przedmiar wyrażony jest w szt. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja będzie dotyczyła sztuk i nie będzie brana do rozliczenia powierzchnia.

Wyjaśnienie 94:

Nasadzenia istniejące przedstawione w tabeli V.1.2 w pozycjach 70-80 wyrażone są w sztukach, natomiast słowo „powierzchnie” odnosi do oznaczeń lokalizacji (wymienionych w przedmiarze robót oraz pokazanych w części rysunkowej projektu Wykonawczego), w których są sztuki nasadzeń zestawionych w pozycjach 70-73 Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego. Zamawiający potwierdza, że pozycje 70-73 należy rozliczyć w sztukach.

Pytanie 95:

Tabela V.1.2 poz. 79, 80 – prosimy o potwierdzenie, że na terenie z istniejącą zielenią i nasadzeniami na MOPach, poza układem drogowym do wykonania, nie będzie konieczności wykonania robót ziemnych (makroniwelacja, nasyp), a wyłącznie zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni. W innym wypadku całość nasadzeń należałoby przewidzieć do przesadzenia przed podniesieniem terenu.

Wyjaśnienie 95:

Wykonanie robót przedstawionych w Tabeli V.1.2 w pozycjach 79-80 dotyczy powierzchni gdzie znajdują się istniejące nasadzenia roślinności oraz istniejące zieleńce, na których nie projektuje się robót związanych z budową MOP-ów, w tym także robót makroniwelacyjnych. Granice wyznaczające obszar robót związanych z budową MOP (roboty drogowe, makroniwelacja, nowe nasadzenia/przesadzenia, wykonanie trawników wewnątrz układu drogowego etc.) przedstawione w Projekcie Wykonawczym. Na pozostałych obszarach przewiduje się jedynie pielęgnację istniejących zieleńców (poz. 80) lub wykonanie zieleńców w miejscach istniejących nasadzeń nie przewidzianych do przesadzenia (poz. 79). Zamawiający nie potwierdza zatem wykonania wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych, gdyż w miejscach tych przewiduje się także wykonanie przesadzeń kolidujących z zakresem robót.

Pytanie 96:

Po wizji w terenie Wykonawca stwierdził, że część nasadzeń jest uschnięta. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach kosztorysu tabela V.1.1 70-73 należy skalkulować nowe sadzonki drzew i krzewów zgodnie z ST? (Drzewa 4313+479+60= 4792szt. Ø16-18cm korona wys. 1,8 – 2,0; krzewy 7092+1272=8364 o 40-60cm 3 pędy)

Wyjaśnienie 96:

W pozycjach 70-73 obejmujących przesadzenie istniejącej zieleni nie uwzględniono nowych sadzonek. Nowe nasadzenia są przewidziane w pozycjach 74-79. Nasadzenia w pozycjach 70-73 stanowią zieleń izolacyjną i wynikają z Decyzji Środowiskowej. Stan i ilość zieleni przekazany Wykonawcy przy przejęciu placu budowy nie może ulec pogorszeniu do dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

Pytanie 97:

Prosimy o wyjaśnienie w poz. 80 tabeli V.1.1 – czy zakres tej pozycji nie jest objęty trwającą aktualnie do roku 2018 gwarancją Wykonawcy odcinka autostrady A4 Dębica – Rzeszów?
Prosimy o wyjaśnienie ile trwać będzie okres pielęgnacji po nasadzeniu dla zieleni drogowej: czy dwa lata od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia czy przez cały okres gwarancyjny?
Rozbieżność między pkt 5.6 oraz 9.1 ST D.09.01.01

Wyjaśnienie 97:

Okres pielęgnacji nasadzeń zgodnie z zapisem Specyfikacji D.09.01.01 pkt. 5.6 trwa od momentu wykonania nasadzenia do dnia po upływie dwóch lat od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia lub Protokołu Ostatecznego odbioru. Zakres nie jest objęty gwarancją trwającą do 2018r.

Pytanie 98:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 2 tabeli V.1.1 – zdjęcie warstwy humusu – po wizji w terenie stwierdzono całkowity brak humusu na zakresie objętym przedmiotowym zadaniem.
Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych oraz humusowania.

Wyjaśnienie 98:

Zdjęcie humusu, zgodnie z poz. 2 Przedmiaru robót dla MOP Paszczyzna Północ, przewidziano z powierzchni wjazdu na MOP oraz chodnika do kompleksu dydaktyczno-historycznego. Elementy te zaprojektowano na pokrytym humusem powierzchniach, poza obszarem robót wykonywanych w etapie I. W przedmiarach robót V.2PD oraz V.2PN w poz. 9 przedstawiono tabelę robót ziemnych w powiązaniu z rysunkami przekrojów poprzecznych.

Pytanie 99:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 35 i 36 tabeli V.1.1 – czy zakres tej pozycji nie jest objęty trwającą gwarancją Wykonawcy odcinka autostrady A4 Dębica – Rzeszów: „konserwacja i roboty naprawcze istniejących rowów”; czy należy przewidzieć naprawę istniejących umocnień ażurowych?

Wyjaśnienie 99:

Rowy wzdłuż ekranów akustycznych nie są objęte gwarancją.
Zgodnie z Dokumentacją projektową należy uwzględnić w ofercie roboty związane z naprawą, konserwacją i umocnieniem istniejących rowów w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. Istniejące umocnienia ażurowe są elementami tymczasowego odwodnienia powierzchni MOP-ów. Umocnienie rowów należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 100:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 78 i 80 tabeli V.1.1: czy wykonanie trawników z poz. 78 w ilości 4,36ha zawiera się pozycja 80 – pielęgnacja istniejących zieleńców i trawników? Czy łącznie do pielęgnacji pow. Trawników wynosić będzie 9,6ha?

Wyjaśnienie 100:

Pozycja 78 nie zawiera się w pozycji 80 tabeli V.1.2 Pozycja 78 „Wykonywanie trawników i zieleńców” obejmuje wykonanie oraz pielęgnację nowych trawników i zieleńców, natomiast pozycja 80 „pielęgnacja istniejących zieleńców i trawników” obejmuje pielęgnację istniejących trawników i zieleńców. Zgodnie ze specyfikacją D.09.01.01 zarówno pozycja 78 jak i pozycja 80 obejmują pielęgnację trawników i zieleńców. Pielęgnacja istniejących trawników wg. pozycji 80 dotyczy tylko okresu prowadzenia robót.

Pytanie 101:

Prosimy o wskazanie elementów będących na terenie planowanej inwestycji, które są objęte do roku 2018 gwarancją udzieloną przez Wykonawcę prac odcinka autostrady A4 Dębica – Rzeszów.

Wyjaśnienie 101:

Zakres gwarancji do 2018r Wykonawcy A4 Dębica Pustynia – Rzeszów Zachodni w liniach rozgraniczających inwestycję obejmuje elementy między innymi: łączność autostradową, ekrany akustyczne, bariery energochłonne, oświetlenie, sieć wodociągową, instalacje elektroenergetyczne,

kanalizację deszczową, zbiorniki retencyjne, elementy podczyszczania wód deszczowych, drogi serwisowe, nawierzchnię A4 wraz z elementami kanalizacji deszczowej, itp.
Przyłącz energetyczny został wykonany przez sieć TAURON Dystrybucja i nie jest objęty gwarancją Wykonawcy A4.

Pytanie 102:

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „konserwacja i utrzymanie istniejących zbiorników retencyjnych” – czy oprócz koszenia Zamawiający stawia dodatkowe wymagania?

Wyjaśnienie 102:

Zakres prac zgodnie z STWiORB Tom IV.1 Wymagania ogólne pkt 9.2.8.

Pytanie 103:

W kosztorysie ofertowym dotyczącym obiektów kubaturowych (OK) pozycja nr 37 powtarza się trzykrotnie. Prosimy o weryfikację.

Wyjaśnienie 103:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **Zmiana SIWZ 22 i 23.**

Pytanie 104:

W kosztorysie ofertowym dotyczącym obiektów kubaturowych (OK) pozycja nr 70 ma obmiar 1964 m2. Wg. obliczeń pozycja powinna mieć obmiar 96,8m2. Prosimy o weryfikację.

Wyjaśnienie 104:

Zamawiający informuje, że wartość pozycji nr 70 to 88m2 (39,6m2 dla MOP PD, 48,4m2 dla MOP PN).
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **Zmiana SIWZ 24, 25 i 26.**

Pytanie 105:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 70 tabela V.1.7 A+K – weryfikację ilości krat zgrzewalnych ocynk. Według dokumentacji projektowej ilość wynosi ok. 90 m2, a w przedmiarze jest 1 964 m2. Prosimy o wyjaśnienie tak znacznej rozbieżności i ewentualną korektę.

Wyjaśnienie 105:

Patrz **Wyjaśnienie 104 i Zmiany SIWZ 24, 25 i 26.**

Pytanie 106:

Zgłaszam błąd w SIWZ tom II Formularza 2.1 Kosztorys Ofertowy
Tabela tom V.1.7

Poz. 70 Kraty zgrzewalne ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk o oczkach 127x68 mm. Błędny obmiar jest 1964,00 m2 powinno być 109,12 m2. Wnoszę o poprawienie błędu i aktualizację SIWZ.

Wyjaśnienie 106:

Patrz **Wyjaśnienie 104 i Zmiany SIWZ 24, 25 i 26.**

Pytanie 107:

Zwracamy się z prośbą o weryfikację przedmiaru i zmianę pozycji przedmiarowych (tabela nr V.1.7 A+K) dotyczących zadaszeń miejsc wypoczynku oraz zadaszeń miejsc segregacji. Zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi MOP Paszczyna Północ, MOP Paszczyna Południe miejsc zadaszeń wypoczynku jest łącznie 21 a nie jak w przedmiarze przyjęto 9, w przypadku zadaszeń miejsc segregacji powinno być łącznie 6 – przedmiar 3.

Wyjaśnienie 107:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze, zarówno dla MOP Paszczyna Północ (tabela V.7.PN), jak i dla MOP Paszczyna Południe (tabela V.7.PD), dotyczącym zadaszeń miejsc segregacji i miejsc wypoczynku, wielkości przedmiarowe przyjęto zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi, tj. 11 miejsc wypoczynku dla MOP Paszczyna Północ i 9 miejsc wypoczynku dla MOP Paszczyna Południe; 3 miejsca segregacji dla MOP Paszczyna Północ i 3 miejsca segregacji dla MOP Paszczyna Południe.

łącznie ilość dla MOP Paszczyzna Północ i MOP Paszczyzna Południe, tj dla 20 miejsc wypoczynku i dla 6 miejsc segregacji przyjęto w kosztorysie ofertowym (tabela V.1.7. A+K) i dla tych wielkości wykonano kalkulacje przedmiarowe.

Występujący błąd edycyjny w nagłówkach: „razem zadaszenie 9 miejsc wypoczynku” (powinno być zadaszenie miejsc wypoczynku) i „zadaszenie 3 miejsc segregacji” (powinno być zadaszenie miejsc segregacji) nie ma wpływu na wielkości przedmiarowe i kosztorysowe.

Przekazana dokumentacja przetargowa pozwala Wykonawcom na poprawne przygotowanie oferty.

Pytanie 108:

Prosimy o ujednolicenie numerów kosztorysów. Numery tabel rozliczeniowych są niespójne z podanymi w tabeli Zbiorcze zestawienie kosztów.

Wyjaśnienie 108:

Oznaczenie tabeli rozliczeniowych przedstawione są na stronie nr 2 „Tabeli wartości elementów rozliczeniowych” i są one zgodne z oznaczeniami poszczególnych tabel rozliczeniowych. Pozycja V.1.4 Urządzenia sanitarne” w tabeli wartości scalonych przedstawiona na stronie nr 3 jest natomiast pozycją scaloną reprezentującą w sposób łączny podsumowanie tabeli V.4.1 „Wodociąg” oraz V.4.2 „Kanalizacja deszczowa” (łączna suma wartości z wiersza „Razem Wodociąg Zw-1 i Zw-2 na MOP Paszczyzna” z tabeli V.4.1 oraz wiersza „Kanalizacja sanitarna na MOP Paszczyzna Północ i Paszczyzna południe” z tabeli V.4.2). Dodatkowo Przedmiary robót Tabel V.7 (OK) odpowiadają Kosztorysom Ofertowym Tabela V.1.7 (OK) obiekty kubaturowe.

Pytanie 109:

Tab V.1.2 poz. 36 „Umocnienie dna istniejących rowów elementami prefabrykowanymi” – prosimy o przedstawienie szczegółu rozwiązania projektowego.

Wyjaśnienie 109:

Umocnienie dna istniejących rowów należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.3 Opisu technicznego stosując elementy prefabrykowane i podsypki zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D.06.01.01: w dnie rowu należy ułożyć prefabrykat D-8 (wg. karty 01.03 katalog KPED) oraz obustronnie na skarpach (skarpa i przeciwskarpa) po 1 rzędzie płyt ażurowych. Alternatywnie zamiast płyt ażurowych na skarpach można ułożyć betonowe płyty chodnikowe 50x50x7cm.

Pytanie 110:

Gdzie należy wycenić krawężnik obniżający 20/23x30 przedstawiony w szczególe wykonania nawierzchni z betonu cementowego?

Wyjaśnienie 110:

Ustawienie krawężnika obniżającego 23/20x30 cm ujęte zostało w Specyfikacji Technicznej D.09.01.01 „Krawężniki betonowe”. Wykonanie oraz rozliczenie odbywa się zgodnie z zapisami w/w ST. Krawężnik obniżający należy wycenić na podstawie opisu technologii wykonania robót przy ustawianiu krawężnika w powiązaniu z rysunkami szczegółu nawierzchni betonowej oraz ująć w pozycji przedmiarowej nr 66.

Pytanie 111:

Prosimy o potwierdzenie zgodnie z zapisami w SST D 05.03.23 Pkt 2 ppk. 2.2.1 „kolor kostki zastosowanej do wykonania nawierzchni na, chodnikach kolor szary a, parkingi i wysepki czerwony”. Prosimy również o wyszczególnienie powierzchni i ich ilości dla poszczególnych kolorów nawierzchni z kostki.

Wyjaśnienie 111:

Betonową kostkę brukową koloru czerwonego należy zastosować na stanowiskach postojowych MOP. Nawierzchnię na stanowiskach postojowych należy wykonać wg. Specyfikacji D.05.02.23, o powierzchni określonej w Kosztorysie ofertowym tabela V.1.2 w pozycji 31.

Betonową kostkę brukową koloru szarego należy zastosować na chodnikach i wyspach dzielących pomiędzy miejscami postojowymi. Nawierzchnia na chodnikach i wyspach dzielących należy wykonać wg. Specyfikacji D.08.02.02, na powierzchni określonej w Kosztorysie ofertowym tabela V.1.2 w pozycji 67 i 68.

Pytanie 112:

Dotyczy Kosztorysu ofertowego tabela V.1.2 „pozycji kosztorysowej nr 31 tj. „Stanowiska postojowe dla pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów z kostki betonowej brukowej grub. 10 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3 cm”, nr 67 „Chodnik z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 15 cm”, i nr 68 (Wyspy dzielące pomiędzy miejscami postojowymi z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 15 cm) . Prosimy o podanie kształtu kostki betonowej i rodzaju fazowania (fazowa lub bezfazowa) dla wyżej wymienionych pozycji kosztorysowych.

Wyjaśnienie 112:

Stanowiska postojowe, wg. Kosztorysu ofertowego Tabela V.1.2 pozycja nr 31, należy wykonać z fazowanej betonowej kostki brukowej w kształcie podwójne T. Chodniki i wyspy dzielące, wg. Kosztorysu Ofertowego Tabela V.1.2 pozycja nr 67 i 68, należy wykonać z fazowanej prostokątnej (10x20cm) kostki brukowej.

Pytanie 113:

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca udzieli minimum 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, montażowe i na urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, iż gwarancja ta nie będzie obejmowała oznakowania cienkowarstwowego. Ze względu na parametry techniczne materiałów użytych do wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego, jego trwałość na nowo wykonanych warstwach bitumicznych nie przekracza 12 miesięcy.

Wyjaśnienie 113:

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego podana jest w ST. 07.01.01 „Oznakowanie poziome” pkt 6.3.1.5. Ewentualną wymianę celem dochowania parametrów trwałości Wykonawca uwzględni w ofercie.

Pytanie 114:

Dotyczy pozycji nr 8 Kosztorysu Ofertowego TABELA V.1.2 „Rozbiórka barier ochronnych” brak jest zapisu dotyczącego miejsca odwozu barier drogowych. Natomiast w STWiORB nr D.01.02.04 określone jest miejsce odwozu w odległości do 50km. Mając na uwadze rzetelną wycenę pozycji kosztorysowej, prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwiezienia barier drogowych przeznaczonych do rozbiórki.

Wyjaśnienie 114:

Miejsce odwozu barier itp. - Obwód Utrzymania Autostrady w m. Mrowla około w km 571+000 autostrady A4.

Pytanie 115:

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom 3 - Odwodnienie, 3.1 Kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi strona 11. Pkt 5.3 Dobór pompowni jest:

„ Korpus: - zbiornik z betonu C35/45 fi 5000,”

natomiast w STWiORB Tom IV.2.1 Roboty drogowe str 64. Jest:

„ Prefabrykowana pompownia wód opadowych i roztopowych ze zbiornikiem z elementów polimerobetonowych i wyposażeniem – według opracowania Producenta.

Charakterystyka pompowni:

- zbiornik pompowni betonowy z poliestrową wkładką profilującą dostosowaną do wymiarów zbiornika.”

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału powinien być wykonany korpus pompowni P1 i P2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie korpusu pompowni jako żelbetowy wykonany na miejscu, lub prefabrykowany betonowy.

Wyjaśnienie 115:

Projekt zakłada wykonanie zbiorników pompowni z elementów prefabrykowanych. Zbiorniki powinny posiadać Aprobatę techniczną lub inne dokumenty zgodnie z wymaganiami ST. D.03.02.01 pkt 2. Zbiorniki pompowni wraz z wyposażeniem, posadowieniem i oznakowaniem stanowią komplet jako jedna pozycja rozliczeniowa. Powinny stanowić całość i być zgodne z ofertą producenta. Zgodnie z dokumentacją komory pompowni winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości C35/45 w technologii prefabrykowanej i standardowych wymaganiach jak np. klasie ekspozycji betonu XC4, XA1, XF1, XD2, XS1, nasiąkliwości <5%, stopniu wodoprzepuszczalności betonu W8, stopniu mrozoodporności betonu w wodzie F150, stopniu mrozoodporności

betonu w 2% NaCl F50, wskaźniku w/c $\leq 0,45$, klasie stali zbrojeniowej A-IIIN, klasie elementów złącznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5.8.

Pytanie 116:

Dotyczy kanalizacji deszczowej. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników bezodpływowych ZB1 i ZB2 na niebezpieczne materiały jako prefabrykowane.

Wyjaśnienie 116:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania zbiorników na materiały niebezpieczne ZB1 i ZB2 jako prefabrykowane posiadające Aprobata techniczną i spełniające wymagania dla elementów prefabrykowanych. Zbiorniki muszą gwarantować pojemność projektową i być pokryte wewnątrz materiałem uszczelniającym i odpornym chemicznie zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 117:

W kosztorysie ofertowym Tabela V.1.7 A+K wersja PDF, kilkakrotnie powtarza się pozycja 37 „ Wylewka cementowo-piaskowa pod posadzki z płytek gres o gr. 30cm” w ilości 276,58[m2]. Prosimy o wyjaśnienie czy kilkakrotne powtórzenie pozycji jest omyłką pisarską? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie poprawnej wersji kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienie 117:

Patrz Wyjaśnienie 103 i Zmiany SIWZ 22 i 23.

Pytanie 118:

Proszę o podanie parametrów kabla światłowodowego stosowanego do łączenia szaf teletechnicznych telewizji dozorowej – 4 włóknowy jedno czy wielomodowy?

Wyjaśnienie 118:

Projekt przewiduje zastosowanie kabla światłowodowego o pojemności 4 włókien, przystosowanego do pracy w warunkach zewnętrznych z powłokami zapewniającymi ochronę przez wpływami środowiska. Rodzaj włókien światłowodowych oraz typ zakończeń kabla należy dostosować do interfejsu transmisyjnego dostępnego w zastosowanych urządzeniach aktywnych ujętych przez Wykonawcę w ofercie.

Pytanie 119:

Prosimy o podanie pojemności akumulatorów zasilaczy UPS dla instalacji kamer przemysłowych montowanych w zewnętrznych szafach CCTV.

Wyjaśnienie 119:

Zgodnie z projektem system zasilania awaryjnego powinien zapewnić utrzymanie pracy urządzeń przez co najmniej 60 min. Rezerwa zasilania musi uwzględniać moc kamer pobierających zasilanie bezpośrednio z przełącznika sieciowego. Pojemność akumulatorów powinna być określona przez wykonawcę w oparciu o zapotrzebowanie na moc konkretnych urządzeń ujętych w ofercie przy zachowaniu wymaganego czasu podtrzymania pracy urządzeń.

Pytanie 120:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt.6 Inne wymagania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż wymagany przez Zamawiającego termin realizacji tj. 8 miesięcy od daty podpisania umowy rozumiany jest jako termin zakończenia robót budowlanych, natomiast czynności odbioru końcowego oraz okresu na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wlicza się do tego okresu. Jeśli jednak termin ten należy definiować jako datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie prosimy o jednoznaczne określenie okresu przeprowadzenia odbioru końcowego, tak aby wykonawca przewidział odpowiedni czas w harmonogramie (w kwestii odbioru końcowego umowa odsyła w tym do Stworb – gdzie nie zostały podane konkretne terminy czasu trwania odbiorów).

Wyjaśnienie 120:

Zamawiający potwierdza, iż termin realizacji inwestycji obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie umożliwiającej eksploatację inwestycji.

Termin odbioru zależy od jakości i zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem Budowlanym oraz kompletności wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie.

Pytanie 121:

Umowa zakłada, iż rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o protokół odbioru ostatecznego umowy. W związku obowiązkiem uzyskania przez Wykonawcę po wykonaniu robót budowlanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do kosztorysu/harmonogramu rzeczowo- finansowego dodatkowej pozycji obejmującej koszty czynności wykonywanych po zakończeniu robót budowlano-montażowych i odpowiednie zmodyfikowanie zapisów Umowy celem dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlano- montażowych lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Powyższe powoduje, że w sytuacji gdy przedmiot umowy obejmuje prócz wykonania robót budowlanych, wykonanie innych czynności np. uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, a nie dopiero po wykonaniu tych czynności i uzyskaniu ww. pozwolenia. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie. Wobec powyższego - w świetle zmiany ustawy o VAT - koniecznym staje się rozdzielenie płatności za wykonanie całości robót budowlanych oraz za wykonanie usługi w postaci uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu zamówienia. Zmiana zasad rozliczeń powodowałaby, że Wykonawca wystawiłby fakturę po wykonaniu całości robót budowlanych (za wykonane roboty budowlane), a następnie fakturę po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (za wykonanie tych czynności). Wobec powyższego Wykonawca wnosi o dostosowanie wzajemnych rozliczeń przewidzianych w Umowie do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a także do wprowadzenia dodatkowej pozycji kosztorysowej umożliwiającej wycenę i rozliczenie czynności, które należy wykonać po zakończeniu robót budowlano-montażowych.

Wyjaśnienie 121:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisu.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, iż rozliczanie wynagrodzenia wykonawcy odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

Wyjaśnienie 122:

Rozliczanie będzie się odbywać w okresach miesięcznych.

Patrz też **Wyjaśnienie 60 i Zmiana SIWZ 19.**

Pytanie 123:

Zamawiający przewidział możliwość zmian umowy w zakresie terminu realizacji, jednak zmiana obwarowana jest określonym czasem trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót- opady i niskie temperatury dłuższe niż 5 dni. Wykonawca pragnie podkreślić, że takie określenie warunków zmian umowy w praktyce nie nastąpi i w przypadku wystąpienia tych okoliczności zmiana umowy nie będzie możliwa. A warunki pogodowe są jednym z najistotniejszych czynników wpływających na termin realizacji i nawet jednolite intensywne opady deszczu mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji jeśli w wyniku ich zaistnienia doszłoby np. do zniszczenia robót już wykonanych. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie określonego czasu trwania okoliczności umożliwiających dokonanie zmian umowy w zakresie terminu realizacji.

Wyjaśnienie 123:

Zmiany umowy Zamawiający przewidział w §21 Istotnych dla Stron Postanowień Umowy. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 124:

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 143 a ust.1 ustawy Pzp obowiązek załączania wraz każdą fakturą dowodów dokonania płatności lub oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców dotyczy wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Prosimy o udostępnienie

- Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.09.2008r. znak: ŚR.IV-6613/3/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku od granicy z województwem małopolskim (Stara Jastrząbka) do węzła Rzeszów Zachodni km 516+580 – 570+300” oraz postanowienie uzgadniające z ponownej ooś wydane przez RDOŚ w Rzeszowie pismem z dnia 12.09.2012r. znak WOOŚ.400.1.207.2012.AH-3. Prośba też o udostępnienie raportu ooś i raportu z ponowne ooś (ten drugi ważniejszy)

- Decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.10.2009 r. znak: RŚ.VII.RD.626-83/09 o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego m.in. na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych ... do cieków powierzchniowych uwaga: „pozwolenie wodno-prawne wygasa, jeżeli podmiot nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna” – prosimy o odpowiedź czy decyzja nie wygasła?

Wyjaśnienie 124:

Zamawiający udostępnia:

Decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.10.2009r znak: RS.VII.RD.626-83/09,

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy MOP-ów etap II,

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.07.2015r znak: WOOŚ.4241.28.2014.AH-14

Przy czym wyjaśniamy, że przypadek, o którym mowa w pytaniu nie ma tu zastosowania, gdyż w oparciu o przedmiotowe pozwolenia wodnoprawne zrealizowano roboty na odcinku A4 Dębica Pustynia-Rzeszów Zachodni. Ponadto Zamawiający nadmienia, że posiada ostateczną Decyzję ZnRID wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego na podstawie której jest realizowana inwestycja.

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 18.7 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana SIWZ 19:

W SIWZ Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY w § 6 dokonuje się zmiany ust. 1:

Istniejący zapis:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie po wykonaniu i odebraniu zadania, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych w tym okresie robót (Tabela Elementów Rozliczeniowych) sporządzonym przez Wykonawcę. Wzór dokumentów rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru/Inżyniera. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora Nadzoru/ Inżyniera.

Zastępuje się następującym zapisem:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych w tym okresie robót. Wzór dokumentów rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera/inspektora nadzoru.

Zmiana SIWZ 20:

W SIWZ Tom V Przedmiar Robót w przedmiarze robót MOP „Paszczyzna Południe” – Tabela Nr V.5.PD BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ MOP POŁUDNIE dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

39	U.31.01.02	Montaż szafy oświetleniowej z fundamentem prefabrykowanym typu SOU-8 wraz z wyposażeniem i sterownikiem	szt	1,00		
----	------------	---	-----	------	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

39A	U.31.01.02	Montaż szafy oświetleniowej z fundamentem prefabrykowanym typu SOU-6 wraz z wyposażeniem i sterownikiem	szt	1,00		
-----	------------	---	-----	------	--	--

Zmiana SIWZ 21:

W SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy w kosztorysie ofertowym – Tabela Nr V.1.5 BUDOWA SIECI ENERYGETYCZNEJ MOP PÓŁNOC i MOP POŁUDNIE dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

39	U.31.01.02	Montaż szafy oświetleniowej z fundamentem prefabrykowanym typu SOU-8 wraz z wyposażeniem i sterownikiem	Szt.	2,00		
----	------------	---	------	------	--	--

Zastępuje się następującym zapisem:

39	U.31.01.02	Montaż szafy oświetleniowej z fundamentem prefabrykowanym typu SOU-8 wraz z wyposażeniem i sterownikiem	Szt.	1,00		
39A	U.31.01.02	Montaż szafy oświetleniowej z fundamentem prefabrykowanym typu SOU-6 wraz z wyposażeniem i sterownikiem	Szt.	1,00		

Zmiana SIWZ 22:

W SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy w kosztorysie ofertowym – Tabela Nr V.1.7 A+K ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA MOP Paszczyzna Północ i MOP Paszczyzna Południe - Etap II po Poz. 50 skreśla się:

*	*	Posadzki z płytek gres	*	*	*	*
37	A.45.02.01	Wylewka cementowo-piaskowa pod posadzki z płytek gres o gr. 30 mm.	m ²	276,58		

Zmiana SIWZ 23:

W SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy w kosztorysie ofertowym – Tabela Nr V.1.7 A+K ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA MOP Paszczyzna Północ i MOP Paszczyzna Południe - Etap II po wierszu Razem zadanie 9 miejsc wypoczynku skreśla się:

*	*	Posadzki z płytek gres	*	*	*	*
37	A.45.02.01	Wylewka cementowo-piaskowa pod posadzki z płytek gres o gr. 30 mm.	m ²	276,58		

Zmiana SIWZ 24:

W SIWZ Tom V Przedmiar Robót w przedmiarze robót MOP „Paszczyzna Południe” – Tabela Nr V.7 PD A+K dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

*	*	Konstrukcja zadaszienia i kraty	*	*
70	A.45.09.02	Kraty zgrzewane ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk. o oczkach 127x68 mm.	m ²	883,80
Obmiar [m2]: 1,24*2,2*2=5,456; Razem: 5,456; Krotność: 9				

Zastępuje się następującym zapisem:

*	*	Konstrukcja zadaszienia i kraty	*	*
70	A.45.09.02	Kraty zgrzewane ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk. o oczkach 127x68 mm.	m ²	39,60
Obmiar [m2]: 1,0*2,2*2=4,4; Razem: 4,4; Krotność: 9				

Zmiana SIWZ 25:

W SIWZ Tom V Przedmiar Robót w przedmiarze robót MOP „Paszczyzna Północ” – Tabela Nr V.7 PN A+K dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

*	*	Konstrukcja zadaszienia i kraty	*	*
70	A.45.09.02	Kraty zgrzewane ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk. o oczkach 127x68 mm.	m ²	1080,20
Obmiar [m2]: 1,24*2,2*2=5,456; Razem: 5,456; Krotność: 1				

Zastępuje się następującym zapisem:

*	*	Konstrukcja zadaszienia i kraty	*	*
70	A.45.09.02	Kraty zgrzewane ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk. o oczkach 127x68 mm.	m ²	48,40
Obmiar [m2]: 1,0*2,2*2=4,4; Razem: 4,4; Krotność: 11				

Zmiana SIWZ 26:

W SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy w kosztorysie ofertowym – Tabela Nr V.1.7 A+K ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA MOP Paszczyzna Północ i MOP Paszczyzna Południe - Etap II dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

*	*	Konstrukcja zadaszienia i kraty	*	*	*	*
70	A.45.09.02	Kraty zgrzewane ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk. o oczkach 127x68 mm.	m ²	1964,00		

Zastępuje się następującym zapisem:

*	*	Konstrukcja zadaszenia i kraty	*	*	*	*
70	A.45.09.02	Kraty zgrzewane ocynk. typu KOZ 68x127 z płaskownika 25x2 i pręta fi 5 ocynk. o oczkach 127x68 mm.	m ²	88,00		

Zmiana SIWZ 27:

W SIWZ Tom V Przedmiar Robót w przedmiarze robót MOP „Paszczyzna Południe” – Tabela Nr V.7 PD A+K dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

*	*	Tynki, gładzie i sufit podwieszany	*	*
34	A.45.01.01	Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat III - ściany	m ²	604,10
Obmiar [m2]: przedsionki 2*[(1,85+4,15)*2*3,5-0,9*2-2,25*2,65]=64,875; wc dla niepełnosprawnych 2*[(1,85+2,35)*2*3,5-0,9*2]=55,20; pomieszczenia do przewijania dzieci 2*[(1,85+2,27)*2*3,5+0,2*3,5-0,9*2]=55,48; umywalnie [3,92+3,65]*2*3,5+[3,92+3,65]*2*3,5-0,9*2*3=100,58; toalety 2*[3,92+3,05]*2*3,5+[6,32+3,05]*2*3,5+[3,92+3,05]*2*3,5=211,96; prysznice 2*[(1,35+1,85)*2*3,5+0,7*3,5]=49,70; pom. techniczne (3,11+2,28)*2*3,5-0,9*2=35,93; pom. gospodarcze (3,72+2,28)*2*3,5-0,9*2*3=36,6; 0,25*[2,65*2+2,25+2,65*2+2,25]=3,775; Razem: 604,10				

Zastępuje się następującym zapisem:

*	*	Tynki, gładzie i sufit podwieszany	*	*
34	A.45.01.01	Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat III - ściany	m ²	614,10
Obmiar [m2]: przedsionki 2*[(1,85+4,15)*2*3,5-0,9*2-2,25*2,65]=64,875; wc dla niepełnosprawnych 2*[(1,85+2,35)*2*3,5-0,9*2]=55,20; pomieszczenia do przewijania dzieci 2*[(1,85+2,27)*2*3,5+0,2*3,5-0,9*2]=55,48; umywalnie [3,92+3,65]*2*3,5+[3,92+3,65]*2*3,5-0,9*2*3=100,58; toalety 2*[3,92+3,05]*2*3,5+[6,32+3,05]*2*3,5+[3,92+3,05]*2*3,5=211,96; prysznice 2*[(1,35+1,85)*2*3,5+0,7*3,5]=49,70; pom. techniczne (3,11+2,28)*2*3,5-0,9*2=35,93; pom. gospodarcze (3,72+2,28)*2*3,5-0,9*2*3=36,6; 0,25*[2,65*2+2,25+2,65*2+2,25]=3,775; Razem: 614,10				

Zmiana SIWZ 28:

W SIWZ Tom V Przedmiar Robót w przedmiarze robót MOP „Paszczyzna Północ” – Tabela Nr V.7 PN A+K dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

*	*	Tynki, gładzie i sufit podwieszany	*	*
Obmiar [m2]: 7,6+3,8+3,9+14,0+11,4+11,7+2,2+8,2+6,9+7,6+3,8+3,9+14,0+18,5+11,7+2,2=131,40; Razem 131,40				
34	A.45.01.01	Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat III - ściany	m ²	604,10
Obmiar [m2]: przedsionki 2*[(1,85+4,15)*2*3,5-0,9*2-2,25*2,65]=64,875; wc dla niepełnosprawnych 2*[(1,85+2,35)*2*3,5-0,9*2]=55,20; pomieszczenia do przewijania dzieci 2*[(1,85+2,27)*2*3,5+0,2*3,5-0,9*2]=55,48; umywalnie [3,92+3,65]*2*3,5+[3,92+3,65]*2*3,5-0,9*2*3=100,58; toalety 2*[3,92+3,05]*2*3,5+[6,32+3,05]*2*3,5+[3,92+3,05]*2*3,5=211,96; prysznice 2*[(1,35+1,85)*2*3,5+0,7*3,5]=49,70; pom. techniczne (3,11+2,28)*2*3,5-0,9*2=35,93; pom. gospodarcze (3,72+2,28)*2*3,5-0,9*2*3=36,6; 0,25*[2,65*2+2,25+2,65*2+2,25]=3,775; Razem: 604,10				

Zastępuje się następującym zapisem:

*	*	Tynki, gładzie i sufit podwieszany	*	*
Obmiar [m2]: 7,6+3,8+3,9+14,0+11,4+11,7+2,2+8,2+6,9+7,6+3,8+3,9+14,0+18,5+11,7+2,2=131,40; Razem 131,40				
34	A.45.01.01	Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat III - ściany	m ²	614,10
Obmiar [m2]: przedsionki 2*[(1,85+4,15)*2*3,5-0,9*2*2,25*2,65]=64,875; wc dla niepełnosprawnych 2*[(1,85+2,35)*2*3,5-0,9*2]=55,20; pomieszczenia do przewijania dzieci 2*[(1,85+2,27)*2*3,5+0,2*3,5-0,9*2]=55,48; umywalnie [3,92+3,65]*2*3,5+[3,92+3,65]*2*3,5-0,9*2*3=100,58; toalety 2*[3,92+3,05]*2*3,5+[6,32+3,05]*2*3,5+[3,92+3,05]*2*3,5=211,96; prysznice 2*[(1,35+1,85)*2*3,5+0,7*3,5=49,70; pom. techniczne (3,11+2,28)*2*3,5-0,9*2=35,93; pom. gospodarcze (3,72+2,28)*2*3,5-0,9*2*3=36,6; 0,25*[2,65*2+2,25+2,65*2+2,25]=3,775; Razem: 614,10				

Zmiana SIWZ 29:

W SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy w kosztorysie ofertowym - Tabela Nr V.1.7 A+K ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA MOP Paszczyzna Północ i MOP Paszczyzna Południe - Etap II dokonuje się następującej zmiany:

Istniejący zapis:

*	*	Tynki, gładzie i sufit podwieszany	*	*	*	*
34	A.45.01.01	Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat III - ściany	m ²	1208,20		

Zastępuje się następującym zapisem:

*	*	Tynki, gładzie i sufit podwieszany	*	*	*	*
34	A.45.01.01	Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat III - ściany	m ²	1228,20		

Zmiana SIWZ 30:

W SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy w kosztorysie ofertowym - Tabela Nr V.1.7 A+K ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA MOP Paszczyzna Północ i MOP Paszczyzna Południe - Etap II dokonuje się następującej zmiany pozycji 71, 72, 86, 87, 88:

Istniejący zapis:

Wypożyczenie			*	*	*	*
71	A.45.10.01	Stolik o wym. 0,8x1,3 m	kpl	40		
72	A.45.10.01	Ławka wbudowana z elem. drewnianych 40x80x2300mm	kpl	40		

Wypożyczenie			*	*	*	*
86	A.45.10.01	Pojemniki na śmieci - kolor zielony z opisem	szt.	24		
RAZEM "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"						
RAZEM "ZADASZENIE 3 MIEJSC SEGREGACJI"						
*	*	ŁAWKI I KOSZE	*	*	*	*
*	*	Ławki	*	*	*	*
87	A.45.10.01	Ławki wolnostojące	szt.	27		
*	*	Kosze	*	*		
88	A.41.01.01	Kosze	szt.	122		

Zastępuje się następującym zapisem:

Wypożyczenie			*	*	*	*
71	A.46.03.01	Stolik o wym. 0,8x1,3 m	kpl	40		
72	A.46.03.01	Ławka wbudowana z elem. drewnianych 40x80x2300mm	kpl	40		

Wypożyczenie			*	*	*	*
86	A.46.03.01	Pojemniki na śmieci - kolor zielony z opisem	szt.	24		
RAZEM "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"						
RAZEM "ZADASZENIE 3 MIEJSC SEGREGACJI"						
*	*	ŁAWKI I KOSZE	*	*	*	*
*	*	Ławki	*	*	*	*
87	A.46.03.01	Ławki wolnostojące	szt.	27		
*	*	Kosze	*	*		
88	A.46.03.01	Kosze	szt.	122		

Pozycje należy wycenić wg. Specyfikacji Technicznej A.46.03.01 Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury.

III. Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się **z dnia 21 października 2015r. na dzień 10 listopada 2015r.**; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.10.2009r. znak: RS.VII.RD.626-83/09,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy MOP-ów etap II,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.07.2015r znak: WOOŚ.4241.28.2014.AH-14.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Wiesław Kaczor

Sprawę prowadzi:

Bogdan Mleczko

tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241

e-mail: bmleczko@gddkia.gov.pl

mleczko