

PRZEDMIAR
REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY MAGAZYNOWEJ NR 1

Lp.	PODSTAWA	Opis	Jednostka obmiaru robót	Ilość
A	B	C	D	E
A. Warunki ogólne i warunki umowy				
1	STB 0-00	Koszt dostosowania się do warunków ogólnych i warunków umowy	ryczałt	1,00
B. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej wiaty				
2	ST -2.16	Demontaż blachy trapezowej z konstrukcji na czas czyszczenia i malowania oraz ponowny jej montaż z zastosowaniem nowych łączników (80 % blachy do ponownego wykorzystania)	m2	405,59
3	ST -2.16	Montaż nowej blachy trapezowej	m2	80,00
4	ST -2.16	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych i rynien	m	40,00
5	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - słupy HEB 280, długość 6,00 m, 17 szt	szt	17,00
6	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - stężenia kątownik 100x100, długość 7,80 m, 16 szt	szt	16,00
7	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - rygiel górny dwuteownik 260, długość 5,0 m	szt	14,00
8	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - rygiel górny dwuteownik 260, długość 5,70 m	szt	2,00
9	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - platew profil stalowy zamknięty 50x50, długość 5,0 m	szt	42,00
10	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - platew profil stalowy zamknięty 50x50, długość 9,4m	szt	4,00
11	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - platew profil stalowy zamknięty 50x50, długość 6,0m	szt	2,00
12	ST -2.16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - belka dolna dwuteownik 450, długość 9,4m	szt	1,00

13	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - słupy HEB 280, długość 6,00 m, 17 szt	szt	17,00
14	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - stężenia kątownik 100x100, długość 7,80 m, 16 szt	szt	16,00
15	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu- robota z drabin lub rusztowań przestawnych - rygiel górny dwuteownik 260, długość 5,0 m	szt	14,00
16	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - rygiel górny dwuteownik 260, długość 5,70 m	szt	2,00
17	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - płatew profil stalowy zamknięty 50x50, długość 5,0 m	szt	42,00
18	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - płatew profil stalowy zamknięty 50x50, długość 9,4m	szt	4,00
19	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - płatew profil stalowy zamknięty 50x50, długość 6,0m	szt	2,00
20	ST -2.16	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez dwukrotne malowanie 2 -komponentową żywicą na bazie epoksydu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - belka dolna dwuteownik 450, długość 9,4m	szt	1,00
C. Elewacje				
21	STB-04	Demontaż oraz ponowny montaż bramy drewnianej rozsuwanej 4,40x4,60m	kpl	1,00
22	STB-05	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	335,00
23	STB-05	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych	m2	335,00
24	STB-05	Wykonanie warstwy szczepnej jednokomponentowej modyfikowanej tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu	m2	335,00
25	STB-05	Cementowa warstwa naprawcza, jednokomponentowa modyfikowana tworzywem sztucznym, o uziarnieniu do 3 mm, do wypełniania ubytków gr. 5-50 mm	m2	33,50
26	STB-05	Wykonanie gładzi przy użyciu modyfikowanej tworzywem sztucznym zaprawy na bazie piasku kwarcowego gr. 1,5-5,0 mm	m2	335,00
27	STB-12	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi	m2	335,00
28	STB-12	Malowanie, konserwacja elementów drewnianych ścian szczytowych wiaty i bramy zewnętrznej poprzez dwukrotne malowanie bejcą kolor palisander (ciemnobrązowy)	m2	63,88

PRZEDMIAR
REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY MAGAZYNOWEJ NR 2

Lp.	PODSTAWA	Opis	Jednostka obmiaru robót	Ilość
A	B	C	D	E
A. Wymagania Ogólne				
1	STB 0-00	Koszt dostosowania się do warunków ogólnych i warunków umowy	ryczałt	1,00
B. Pomieszczenie wbudowane – wytwórnia solanki				
2	STB-04	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	34,44
3	STB-04	Odbicie zmuszających tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	20,10
4	STB-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	17,80
5	STB-04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-ścianka wanny żelbetowej	m3	2,07
6	STB-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,00
7	STB-04	Demontaż oraz ponowny wszystkich istniejących elementów wyposażenia służących do produkcji i przechowywania solanki oraz roboty budowlane i instalacyjne związane z demontażem urządzeń	kpl	1,00
8	STB-04	Demontaż oraz ponowny montaż bram stalowych segmentowych 3,0 x 3,29	kpl	2,00
9	STB-04	Demontaż na czas układania okładziny ściennej oraz ponowny montaż instalacji elektrycznej natynkowej w rurkach windurowych	m	8,00
10	STB-04	Demontaż i ponowny montaż (nowy materiał) gniazd 1 fazowych szczelnych	kpl	6,00
11	STB-04	Demontaż i ponowny montaż (nowy materiał) gniazd 3 fazowych hermetycznych	kpl	2,00
12	STB-12	Dwukrotne malowanie lakierobejcą impregnacyną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 z zeszkobaniem starej farby	kpl	2,65
13	STB-12	Dwukrotne malowanie lakierobejcą impregnacyną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z zeszkobaniem starej farby	m2	3,80
14	STB-10	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (część pom. nr 1-04) Beton C20/25 (B-25)	m3	1,04
15	STB-10	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	12,93
16	STB-10	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm	m2	12,93
17	STB-10	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	12,93
18	STB-10	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m	19,00
19	STB-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	113,43
20	STB-11	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi mocowanymi na klej mrozoodporny pom. 1-02 i 1-03 (na pełną wysokość ścian)	m2	96,81
21	STB-12	Malowanie ścian wewnętrznych farbami silikonowymi	m2	113,43
22	STB-08	Naprawa zniszczonego ocieplenia oraz wykonanie warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojącą	m2	54,00
23	STB-08	Ochrona narożników wypukłych	m	32,89
24	STB-08	Tynk dekoracyjny silikonowy o uziarnieniu 2,0 mm, faktura typu baranek.	m2	54,00

25	STB-08	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi	m2	54,00
26	STB-04	Demontaż oraz ponowny montaż zlewu stalowego - materiały z demontażu	kpl	1,00
27	STB-04	Wymiana baterii ściennej zlewowej	kpl	1,00
C. Elewacje				
28	STB-04	Demontaż istniejącego ocieplenia na ścianie szczytowej (styropian, klej, siatka)	m2	60,40
29	STB-09	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii elewacja płn- wsch od poziomu 4,30	m2	113,20
30	STB-08	Ochrona narożników wypukłych	m	320,37
31	STB-04	Skucie zmurzałego tynku	m2	291,07
32	STB-05	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	291,07
33	STB-05	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych	m2	291,07
34	STB-05	Wykonanie warstwy szczepnej jednokomponentowej modyfikowanej tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu	m2	291,07
35	STB-05	Cementowa warstwa naprawcza, jednokomponentowa modyfikowana tworzywem sztucznym, o uziarnieniu do 3 mm, do wypełniania ubytków gr. 5-50 mm	m2	291,07
36	STB-05	Wykonanie gładzi przy użyciu modyfikowanej tworzywem sztucznym zaprawy na bazie piasku kwarcowego gr. 1,5-5,0 mm	m2	291,07
37	STB-08	Naprawa miejsc zniszczonych oraz wykonanie warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojącą	m2	61,00
38	STB-08	Wyrównanie ściany szczytowej płytami styropianowymi gr 10cm z wykonaniem warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojącą, tynk silikonowy dekoracyjny, farba silikonowa	m2	120,80
39	STB-08	Tynk dekoracyjny silikonowy o uziarnieniu 2,0 mm, faktura typu baranek.	m2	61,00
40	STB-12	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi	m2	586,06