

# KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi krajowej nr 11 odc. Kowanówko-Rożnowo od km 244+800 do km 247+430

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
	D-00.00.00	Wymagania ogólne				
1		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	ryczałt	1,000		
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
2		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,670		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	m2	119,00		
4		Rozbiórka opornika zatopionego	m	50,00		
		<b>PODBUDOWY</b>				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
5		Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej	m2	59 464,00		
6		Skropienie powierzchni warstwy bitumicznej	m2	59 464,00		
		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca				
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 8cm	m2	29 572,00		
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
8		Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej na grubość 0-3cm (średnio 2cm)	m2	29 572,00		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)				
9		Warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm	m2	29 892,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi krajowej nr 11 odc. Kowanówko-Rożnowo od km 244+800 do km 247+430

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
10		Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego	m2	80,00		
11		Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (materiał w 80% z rozbiórki)	m2	119,00		
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
13		Pogłębienie istniejących rowów na głębokość 0,3m wraz z wywozem urobku na odkład	m	750,00		
14		Pogłębienie istniejących rowów na głębokość 0,5m wraz z wywozem urobku na odkład	m	4 065,00		
15		Ścięcie istniejących poboczy o szerokości 0,75m na grubość 10 cm wraz z wywozem urobku na odkład	m	5 340,00		
16		Umocnienie poboczy szerokości 0,5m materiałem pofrezowym stab. Mechanicznie gr. 12 cm	m2	1 335,00		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
17		Ustawienie opornika zatopionego na ławie z oporem (materiał w 80% z rozbiórki)	m	50,00		
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe				
18		Obrzeża betonowe 8 x 30 x 100cm	m	40,00		
12	bez specyfikacji	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 10cm	m2	229,00		
19	bez specyfikacji	Projektowany mur oporowy (na zatoce autobusowej)	szt.	1,00		
<b>Razem roboty drogowe:</b>						

\*ceny jednostkowe oraz wartości należy podawać bez VAT

\*ceny jednostkowe oraz wartości robót należy podawać do 0,01 PLN

<b>KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi krajowej nr 11 odc. Kowanówko-Rożnowo od km 244+800 do km 247+430</b>
--

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7