

PRZEDMIAR 2

ZMIANA SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OBWODZIE DROGOWYM W ŚWIECIU UL. ŁĄKOWA 1

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.
1	Wymiana drzwi i ościeża z powiększeniem otworu drzwiowego. Montaż ościeżnicy i drzwi przeciwpożarowych szerokości 90 cm otwieranych na zewnątrz.	1,0	kpl
2	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej 2,0x0,8=1,6 m ²	1,0	szt
3	Montaż nowych drzwi wewnętrznych o szerokości 80 cm i ościeża	1,6	m ²
4	Obróbki tynkarskie przy otworach drzwiowych (2,0*0,3+1,0*0,3)*2str.*2szt=3,6 m ²	3,6	m ²
5	Malowanie sufitów farbą emulsyjną (1-krotnie) - pom.1/14, fragment ciągu komunikacyjnego 1/2 3,5x2,7+7,5x1,2=18,5 m ²	18,5	m ²
6	Malowanie ścian farbą emulsyjną (1-krotnie) - pom.1/14, fragment ciągu komunikacyjnego 1/2 (3,5+2,7)x2x2,8 -(2,25+1,6)=30,1 m ² (2x7,5+1,2)x1,4=22,7 m ²	52,8	m ²
7	Malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną białą (1-krotnie)	3,2	m ²
8	Uzupełnienie ceramicznych okładzin podłogowych	0,6	m ²
9	Rozbiórka paneli ściennych i obróbka zakończeń	4,0	miejsce