GDDKiA

Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa, 05-06-2017

Numer pisma: O.WA.D-3.241.12.2017.msz.368 2017

Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ***„Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:***

Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- *S7 Obwodnica Białobrzegów;*
- *DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;*
- *DK 50 Przęsławice – Grójec.*

Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- *DK 50 Rondo „Żyrardowskie" – Guzów;*
- *DK 92 przejście przez Błonie;*
- *DK 92 przejście przez Święcice;*
- *DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.*

Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- *S7 Węzeł Modlin – Trębki;*
- *DK 7 Załuski – Przyborowice;*
- *DK 7 Załuski – Trębki.*

Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- *DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;*
- *DK 7 Łomianki – Warszawa."*

Szanowni Państwo,

I. Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164 z późn. zm.), informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 3

Poz. 1 Zmiana dotyczy Tomu I SIWZ IDW

Istniejący zapis:

19.1.2. **<u>Kryterium „Okres gwarancji":</u>**
Kryterium „Okres gwarancji " będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji złożonej przez wykonawcę w Formularzu oferta W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Najkrótszy Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy,
Najdłuższy okres Gwarancyjny brany pod uwagę do oceny to 48 miesięcy

Wykonawca może zaproponować Okres gwarancji w okresie 36 lub 42 lub 46 miesięcy

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
☐Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji **46** miesiące otrzyma **20 punktów,**
☐ Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji **42** miesiące otrzyma **10 punktów,**
☐ Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji **36** miesięcy otrzyma **0 punktów.**

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy Okres gwarancji a w kryterium „Okres Gwarancji" zostanie przyznane 0 pkt

Zastępuje się zapisem:

19.1.2. **Kryterium „Okres gwarancji":**
Kryterium „Okres gwarancji " będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji złożonej przez wykonawcę w Formularzu oferta W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Najkrótszy Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy,
Najdłuższy okres Gwarancyjny brany pod uwagę do oceny to 48 miesięcy

Wykonawca może zaproponować Okres gwarancji w okresie 36 lub 42 lub 48 miesięcy

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
☐Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji **48** miesięcy otrzyma **20 punktów,**
☐ Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji **42** miesiące otrzyma **10 punktów,**
☐ Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji **36** miesięcy otrzyma **0 punktów.**

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy Okres gwarancji a w kryterium „Okres Gwarancji" zostanie przyznane 0 pkt

Poz. 2 Zmiana dotyczy Tom I Rozdział 2 Formularz Oferta pkt. 3.1.1, pkt. 3.2.1, pkt. 3.3.1, pkt. 3.4.1
Istniejący zapis:
OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamówienia ..... m-cy.
(Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować okres 46 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-cy).
Zastępuje się zapisem:
OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamówienia ..... m-cy.
(Kryterium oceny ofert - Wykonawca może zaoferować okres 48 m-cy lub 42 m-ce lub 36 m-cy).

Powyższy zmieniony Tom I Rozdział 2 Formularz Oferta Zamawiający zamieszcza wraz ze zmianą SIWZ nr 3

Poz. 2 Zmiana dotyczy Tom III SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 2 Remont nawierzchni DK 50 odc. Rondo "Żyrardowskie" - Guzów (odcinkowo) od km 88+200 do km 102+400 długości 13,200 km" zmianie ulega pkt 3 Przedmiar Robót

Istniejący zapis:
3.Przedmiar robót

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.
km 88,200 do 90,400 długość 2 200 m		

Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	25 623,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	25 879,2
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	25 623,0
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	1 864,8
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	2 664,0
przestawienie obrzeży	m	300
rozbiórka krawężnika	m	90
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	90
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	300
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	300
km 90,900 do 91,900 dł. 1 000 m w tym zjazd do Jednostki Wojskowej		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	11 480,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	11 594,8
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	11 480,0
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	554,4
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	792,0
przestawienie obrzeży	m	120
rozbiórka krawężnika	m	60
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	60
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	180
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	180
km 92,400 do 97,350 długość 4950 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km	m^2	57 540,0

a) na głębokość 4 cm		
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m²	58 115,4
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m²	57 540,0
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m²	2 746,8
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m²	3 924,0
przestawienie obrzeży	m	190
rozbiórka krawężnika	m	90
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	90
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m²	380
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m²	380
km 97,350 do 98,300 długość 950 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m²	9 420,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m²	9 514,2
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m²	9 420,0
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m²	532,0
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m²	760,0
przestawienie obrzeży	m	190
rozbiórka krawężnika	m	90
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	90
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m²	220
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m²	220
km 98,300 do 99,770 długość 1 470 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m²	17 225,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m²	17 397,3
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m²	17 225,0

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 309 25 00
fax: (022) 509 55 55

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	1 172,1
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	1 674,4
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m^2	1200
rozbiórka krawężnika	m	600
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	600
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	1200
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	1200
km 99,77 do 100,950 długość 1 180 m - obszar zabytkowy		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	13 865,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	14 003,7
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	13 865,0
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	688,5
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	984,6
przestawienie obrzeży	m	286
rozbiórka krawężnika	m	200
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	200
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	400
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	400
km 100,95 do 102,400 długość 1 450 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	15 690,0
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	15 846,9
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	15 690,0
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	680,4
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	972,0
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m^2	80
rozbiórka krawężnika	m	60

Ustawienie krawężnika kamiennego	m	60
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	80
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	80

Zastępuje się zapisem:

3. Przedmiar robót

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.
km 88,200 do 90,400 długość 2 200 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	25 623,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	25 879,23
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	25 623,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	1 864,80
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	2 664,00
przestawienie obrzeży	m	300,00
rozbiórka krawężnika	m	90,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	90,00
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	300,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	300,00
km 90,900 do 91,900 dł. 1 000 m w tym zjazd do Jednostki Wojskowej		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	11 480,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	11 594,80
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	11 480,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	554,40

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 509 75 50
fax: (022) 698 60 45

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	792,00
przestawienie obrzeży	m	120,00
rozbiórka krawężnika	m	60,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	60,00
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	180,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	180,00
km 92,400 do 97,350 długość 4950 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	57 540,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	58 115,40
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	57 540,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	2 746,80
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	3 924,00
przestawienie obrzeży	m	190,00
rozbiórka krawężnika	m	90,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	90,00
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	380,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	380,00
km 97,350 do 98,300 długość 950 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	9 420,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	9 514,20
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	9 420,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	532,00
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	760,00
przestawienie obrzeży	m	190,00
rozbiórka krawężnika	m	90,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	90,00

przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	220,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	220,00
km 98,300 do 99,770 długość 1 470 m		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	17 225,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	17 397,25
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	17 225,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	1 172,08
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	1 674,40
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m^2	1200,00
rozbiórka krawężnika	m	600,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	600,00
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	1200,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	1200,00
km 99,77 do 100,950 długość 1 180 m - obszar zabytkowy		
Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	13 865,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	14 003,65
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	13 865,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	688,50
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	984,60
przestawienie obrzeży	m	286,00
rozbiórka krawężnika	m	200,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	200,00
przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	400,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	400,00
km 100,95 do 102,400 długość 1 450 m		

Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 40 km		
a) na głębokość 4 cm	m^2	15 690,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki WMS grub. 6 cm	m^2	15 846,90
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)		
a) w-wa ścieralna grubości 5 cm	m^2	15 690,00
oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m^2	680,40
oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m^2	972,00
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m^2	80,00
rozbiórka krawężnika	m	60,00
Ustawienie krawężnika kamiennego	m	60,00
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m^2	80,00
Uzupełnienie podbudowy z tłucznia grub. 15 cm	m^2	80,00

Poz. 3 Zmiana dotyczy Tomu IV SIWZ Kosztorysy Ofertowe zadanie nr 2. Powyższe zmienione Kosztorysy Ofertowe dla zadania nr 2 Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku (12_2017 Zmiana SIWZ nr 3 zmienione Kosztorysy zad nr 2)

II. W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ **działając w trybie art. 38 ust. 6** ustawy Pzp, Zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 09.06.2017r.** Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl